



Comune di Trieste  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel. 040/6751  
www.comune.trieste.it  
partita iva 00210240321

## AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI

CODICE OPERA 15168

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO A CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE  
PER DEMENZA SENILE E MALATTIA DI ALZHEIMER.  
SISTEMAZIONI ESTERNE.  
PATTO TERRITORIALE 2017.  
INTERVENTO 6 - RAFFORZARE L'OFFERTA SEMIRESIDENZIALE PER  
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.

### PROGETTISTI

arch.i. Sergio Russignan

geom. Guido Vecchiet

### DISEGNO E RILIEVO

per. ind. Claudio Baucer

geom. Angelo Micillo

### RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott. arch. Marina Cassin



## PROGETTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
CON INCIDENZA MANODOPERA

DATA

SETTEMBRE 2018

### COMPUTO METRICO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
1	I.02.010	ESECUZIONE DI OPERE IN FERRO PER CANCELLI E RECINTI						
	I.02.010.05	Esecuzione di opere in ferro per cancelli e recinti						
		500	500,000					
		Totale kg.	500,000	5,20	40,000	2,08	1.040,00	2.600,00 (3,422%)
2	N.01.020	POTATURA DI RIMONDA O SPALCATURA						
	N.01.020.05	Potatura di rimonda delle parti secche degli alberi o spalcatura dei rami						
		200	200,00					
		Totale cad.	200,00	30,99	50,000	15,50	3.100,00	6.198,00 (8,158%)
3	N.01.090	FORNITURA IN OPERA DI TERRA VEGETALE						
	N.01.090.05	Fornitura in opera di terra vegetale di medio impasto						
		52	52,000					
		Totale mc.	52,000	33,57	15,000	5,04	262,08	1.745,64 (2,298%)
4	N.01.120	RIPRISTINO DI PRATO						
	N.01.120.05	Ripristino anche parziale di aree prative degradate o nude						
		600	600,00					
		Totale mq.	600,00	2,07	25,000	0,52	312,00	1.242,00 (1,635%)
5	N.01.160	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ERBACEE PERENNI						
	N.01.160.05	Fornitura e messa a dimora di erbacee perenni - da ombra, mezz'ombra e sole						
		200	200,00					
		Totale pezzo	200,00	2,58	20,000	0,52	104,00	516,00 (0,679%)
6	NP.01	Rimozione recinzione esterna						
		1	1,00					
		Totale a corpo	1,00	10.500,00	40,000	4.200,00	4.200,00	10.500,00 (13,820%)
7	O.02.090.25	Pavimentazione in lastrico di pietra arenaria fiammata dello spessore cm.2.5-4						
		350	350,00					
		Totale m²	350,00	70,00	30,000	21,00	7.350,00	24.500,00
								<b>47.301,64</b>
								<b>47.301,64</b>
								<b>47.301,64</b>
								47.301,64
			A RIPORTARE					

### COMPUTO METRICO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
			RIPORTO					47.301,64 (32,246%)
8	O.03.020 O.03.020.05	SOTTOFONDO DI MARCIAPIEDE IN CALCESTRUZZO Sottofondo di marciapiede in calcestruzzo spessore cm. 8 350	350,00					
		Totale mq.	350,00	7,75	15,000	1,16	406,00	2.712,50 (3,570%)
9	O.03.060 O.03.060.05	FORNITURA E POSA DI CORDONATA DA MARCIAPIEDE IN PIETRA PIASENTINA Cordonata da marciapiede in pietra piacentina sez. 15/30 bocciardata su 2 lati 210	210,000					
		Totale ml.	210,000	46,48	30,000	13,94	2.927,40	9.760,80 (12,847%)
10	O.05.010 O.05.010.05	SCARIFICA MECCANICA E TRASPORTO Scarifica meccanica e trasporto 500	500,00					
		Totale mq.	500,00	2,69	20,000	0,54	270,00	1.345,00 (1,770%)
11	O.05.020 O.05.020.05	FRESATURA PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Fresature pavimentazioni bituminose 400 * 3	1.200,00					
		Totale mq/cm	1.200,00	0,60	20,000	0,12	144,00	720,00 (0,948%)
12	O.06.010 O.06.010.05	LIEVO DI CORDONATA Lievo di cordonata - accatastamento in cantiere 280	280,000					
		Totale ml.	280,000	4,91	25,000	1,23	344,40	1.374,80 (1,809%)
13	O.16.058 O.16.058.05	STESA TAPPETTO DI USURA IN LOCALITA' IMPERVIE Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa - spess. variabile sino ad un minimo compreso di cm. 3 per formazione di tappetto di usura 20	20,000					
		Totale tonn.	20,000	117,75	15,000	17,66	353,20	2.355,00 (3,100%)
	O.16.060	CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO MULTIFUNZIONALE						
								<b>65.569,74</b>
								<b>65.569,74</b>
								<b>65.569,74</b>
								65.569,74
			A RIPORTARE					

### COMPUTO METRICO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE							
		RIPORTO						65.569,74
14	O.16.060.10	Dello spessore finito non inferiore a cm 4 800	800,00					
		Totale mq.	800,00	7,23	20,000	1,45	1.160,00	5.784,00 (7,613%)
15	O.16.210 O.16.210.05	VERNICIATURA DI PRIMO IMPIANTO PER PARCHEGGI Per lavoro normale 100	100,00					
		Totale mq.	100,00	14,20	35,000	4,97	497,00	1.420,00 (1,869%)
16	P.01.010 P.01.010.05	TUBI PER ALLACCIAMENTI Tubazione per allacciamenti tipo "C" in tubo di P.V.C. o P.E.A.D. diam. 160 mm 25	25,000					
		Totale ml.	25,000	26,86	40,000	10,74	268,50	671,50 (0,884%)
17	P.02.020 P.02.020.05	CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE Chiusino a riempimento di selciato, realizzato in ghisa sferoidale GS-500-7 a norma ISO 1083 10	10,000					
		Totale kg.	10,000	3,20	30,000	0,96	9,60	32,00 (0,042%)
18	S.04	CARTELLI E SEGNALETICA INERENTI LA SICUREZZA 100	100,0					
		Totale cad.	100,0	25,00	10,000	2,50	250,00	2.500,00 (3,290%)
		<b>Importo Lavori Euro</b>						<b>75.977,24</b>
		<b>Importo manodopera Euro</b>					<b>22.998,18</b>	

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	MANODOPERA	% MAN.
<b>A) LAVORI</b>				
IMPORTO LAVORI Euro		75.977,24	22.998,18	30,27
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	75.977,24			
Oneri relativi alla sicurezza Euro		0,00		
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro</b>		<b>75.977,24</b>		

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CASSIN MARINA

CODICE FISCALE: CSSMRN56A52B160C

DATA FIRMA: 20/11/2018 12:35:30

IMPRONTA: 8FA967CA3F64E24485D4DDCE042E812B2EFB8936FB1A2E088F645BBDBA6CF161  
2EFB8936FB1A2E088F645BBDBA6CF1618C83CCEACA73D2B6025550B95AB2A80A  
8C83CCEACA73D2B6025550B95AB2A80A7FBD59B57330DA27BFD41C9C923C8524  
7FBD59B57330DA27BFD41C9C923C8524A68FAE8F4B9DF3F261036E45FC548C3E

NOME: TERRANOVA SANTI

CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S

DATA FIRMA: 27/11/2018 09:17:15

IMPRONTA: 8B461A45CF269C0AC4C16A04B90EBFF2A33146787F3947ABE70139A2A2F79819  
A33146787F3947ABE70139A2A2F7981905EA31FF16BFA0F99CEF6BE2D5321FFD  
05EA31FF16BFA0F99CEF6BE2D5321FFDAB26FC37944051591CCEDA1AEDB61B3E  
AB26FC37944051591CCEDA1AEDB61B3E6F76D3C5A2A6DBBDC2759A111AD4BF08

NOME: DIPIAZZA ROBERTO

CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I

DATA FIRMA: 27/11/2018 09:40:21

IMPRONTA: 6B58CCD576034E7D5D99A16621AC7BAC01D9EB98632AE4A82A875A0ADC0DE920  
01D9EB98632AE4A82A875A0ADC0DE920187F78CD6513B2849D6BA99A6F49AAC2  
187F78CD6513B2849D6BA99A6F49AAC211ED1FC2DDAFFDC83F0A599EFF996191  
11ED1FC2DDAFFDC83F0A599EFF996191888DDBC55E9624B988A7FB22EE1A9752