



COMUNE DI TRIESTE

P.zza Unità d'Italia, n. 4
Telefono 040/675111
Telefax 040/675.....
e-mail: @comune.trieste.it
C.F. e P. IVA: 0021024321

area lavori pubblici, finanza di progetto e partenariati
servizio spazi aperti, verde pubblico e strade

Codice Opera 17M05

**MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA SEGNALETICA
STRADALE ORIZZONTALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI TRIESTE
ANNI 2018 – 2020**

ELENCO PREZZI UNITARI

PROGETTATO, REDATTO, DISEGNATO:

dott. ing. Laura CAMMARATA

geom. Natalia GREGORI

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

dott. geol. Giorgio TAGLIAPIETRA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

dott. ing. Enrico CORTESE

Trieste, ottobre 2017

ELENCO PREZZI UNITARI			
Codice	Descrizione	Unità misura	Prezzo in Euro
10	OPERAIO COMUNE – I LIVELLO Manovale aiutante di operaio specializzato, badilatore (D.D 3 aprile 2017 n.23) (Euro trentaquattro/53)	€/ora	31,50
20	OPERAIO QUALIFICATO – II LIVELLO Operaio qualificato, aiuto carpentiere, apprendista muratore (D.D 3 aprile 2017 n.23) (Euro trentotto/24)	€/ora	34,94
30	OPERAIO SPECIALIZZATO – III LIVELLO Operaio specializzato carpentiere, muratore, montatore (D.D 3 aprile 2017 n.23) (Euro quarantuno/11)	€/ora	37,51
40	OPERAIO – IV LIVELLO Caposquadra, capo operaio, capo muratore (D.D 3 aprile 2017 n.23) (Euro quarantatre/18)	€/ora	39,44
50	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Noleggio di autocarro (per ogni ora di effettiva prestazione) completo di carburante, lubrificante e autista. a) Portata utile q.li 15 (camion da 1 mc) (Euro trentaquattro/30) b) Portata utile q.li 30 (camion da 4 mc) (Euro trentanove/25) c) Portata utile q.li 70 (camion da mc 13) (Euro sessantanove/35) d) Portata utile q.li 90 (camion da 16 mc) (Euro ottanta/35)	€/ora	34,30 39,25 69,35 80,35
1610	ESECUZIONE DI PRIMO IMPIANTO DI SEGNALETICA LONGITUDINALE CON VERNICE SPARTITRAFFICO: Esecuzione di primo impianto di segnaletica longitudinale in strisce semplici od affiancate continue o discontinue di larghezza inferiore a 30 cm, con l'impiego di vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla, delle migliori qualità fisico-meccaniche, compreso l'onere della sovraspruzzatura a pressione della miscela granulati/perline secondo le indicazioni della D.L., quello del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. <u>Misurazione:</u> a mq di superficie effettivamente verniciata. a) per lavoro normale: (Euro cinque/50) b) per lavoro notturno (Euro sei/00)	mq	5,50 6,00
1620	ESECUZIONE DI PRIMO IMPIANTO DI ZEBRATURE, FASCE D'ARRESTO, ETC. CON VERNICE SPARTITRAFFICO: Esecuzione di primo impianto di zebraure, fasce d'arresto, etc., con l'impiego di vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla, delle migliori qualità fisico-meccaniche, compreso l'onere della sovraspruzzatura a pressione della miscela granulati/perline, secondo le indicazioni della D.L. ,quello del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. <u>Misurazione:</u> a mq di superficie effettivamente verniciata. a) per lavoro normale: (Euro sei/00)	mq	6,00

Codice	Descrizione	Unità misura	Prezzo in Euro
	b) per lavoro notturno (Euro sei/50)	mq	6,50
1630	ESECUZIONE DI PRIMO IMPIANTO DI FRECCHE, SCRITTE, DISEGNI VARI CON VERNICE SPARTITRAFFICO: Esecuzione di primo impianto di frecce, scritte, disegni vari con l'impiego di vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla, delle migliori qualità fisico-meccaniche, compreso l'onere della sovraspruzzatura a pressione della miscela granulati/perline, secondo le indicazioni della D.L., quello del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. <u>Misurazione:</u> a mq di superficie effettivamente verniciata		
	a) per lavoro normale: (Euro sei/50)	mq	6,50
	b) per lavoro notturno (Euro sette/00)	mq	7,00
1640	ESECUZIONE DI PRIMO IMPIANTO DI TRACCIATI DI PARCHEGGIO CON VERNICE SPARTITRAFFICO: Esecuzione di primo impianto di tracciati di parcheggio, con l'impiego di vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco, giallo od azzurro delle migliori qualità fisico-meccaniche, compreso l'onere della sovraspruzzatura a pressione della miscela granulati/perline, secondo le indicazioni della D.L., quello del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. <u>Misurazione:</u> a mq di superficie effettivamente verniciata		
	a) per lavoro normale: (Euro dodici/00)	mq	12,00
	b) per lavoro notturno (Euro tredici/50)	mq	13,50
1650	RIVERNICIATURA DI SEGNALETICA LONGITUDINALE CON VERNICE SPARTITRAFFICO: Riverniciatura di segnaletica longitudinale in strisce semplici od affiancate continue o discontinue di larghezza inferiore a 30 cm., con l'impiego di vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla delle migliori qualità fisico-meccaniche, compreso l'onere della sovraspruzzatura a pressione della miscela granulati/perline, secondo le indicazioni della D.L., quello del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. <u>Misurazione:</u> a mq di superficie effettivamente verniciata		
	a) per lavoro normale: (Euro quattro/50)	mq	4,50
	b) per lavoro notturno (Euro cinque/00)	mq	5,00
1660	RIVERNICIATURA DI ZEBRATURE, FASCE D'ARRESTO, ETC. CON VERNICE SPARTITRAFFICO: Riverniciatura di zebature, fasce d'arresto, etc., con l'impiego di vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla, delle migliori qualità fisico-meccaniche, compreso l'onere della sovraspruzzatura a pressione della miscela granulati/perline, secondo le indicazioni della D.L., quello del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. <u>Misurazione:</u> a mq di superficie effettivamente verniciata.		

Codice	Descrizione	Unità misura	Prezzo in Euro
	a) per lavoro normale: (Euro cinque/00)	mq	5,00
	b) per lavoro notturno (Euro cinque/50)	mq	5,50
1670	RIVERNICIATURA DI FRECCHE, SCRITTE, DISEGNI VARI CON VERNICE SPARTITRAFFICO: Riverniciatura di frecce, scritte, disegni vari con l'impiego di vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla, delle migliori qualità fisico-meccaniche, compreso l'onere della sovraspruzzatura a pressione della miscela granulati/perline, secondo le indicazioni della D.L., quello del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. <u>Misurazione:</u> a mq di superficie effettivamente verniciata.		
	a) per lavoro normale: (Euro cinque/50)	mq	5,50
	b) per lavoro notturno (Euro sei/00)	mq	6,00
1680	RIVERNICIATURA DI TRACCIATI DI PARCHEGGIO CON VERNICE SPARTITRAFFICO: Riverniciatura di tracciati di parcheggio, con l'impiego di vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco, giallo od azzurro delle migliori qualità fisico-meccaniche, compreso l'onere della sovraspruzzatura a pressione della miscela granulati/perline, secondo le indicazioni della D.L., quello del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. <u>Misurazione:</u> a mq di superficie effettivamente verniciata.		
	a) per lavoro normale: (Euro nove/00)	mq	9,00
	b) per lavoro notturno (Euro dieci/00)	mq	10,00
1690	COPERTURA DI SEGNALAZIONI ORIZZONTALI CON VERNICE: Copertura di segnalazioni orizzontali di qualsiasi dimensione e in qualsiasi tipo di vernice, mediante sovrapposizione di vernice nera o grigia spartitraffico in modo tale che la segnalazione non sia più visibile. <u>Misurazione:</u> a mq di superficie effettivamente coperta.		
	a) per lavoro normale: (Euro tre/50)	mq	3,50
	b) per lavoro notturno (Euro quattro/00)	mq	4,00
1700	RIMOZIONE DI SEGNALAZIONI ORIZZONTALI TRAMITE FRESATURA Rimozione di segnalazioni orizzontali di qualsiasi dimensione e di qualsiasi tipo di materiale segnaletico, tramite fresatura con apposita attrezzatura in modo tale che la segnalazione non sia più visibile, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo idoneo da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore. <u>Misurazione:</u> a mq di superficie effettivamente rimossa		
	a) per lavoro normale: (Euro dieci/50)	mq	10,50
	b) per lavoro notturno: (Euro dodici/00)	mq	12,00

Codice	Descrizione	Unità misura	Prezzo in Euro
1701	ESECUZIONE DI SEGNALETICA LONGITUDINALE E DI TRACCIATI DI PARCHEGGIO CON COLATO PLASTICO A FREDDO:		
	Esecuzione di segnaletica longitudinale in strisce semplici od affiancate continue o discontinue di larghezza inferiore a 30 cm, compresi i tracciati di parcheggio, con l'impiego di colato plastico a freddo rifrangente bianco, giallo od azzurro delle migliori qualità fisico-meccaniche, compreso l'onere della sovraspruzzatura a pressione di perline, quello del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa.		
	Misurazione: a mq di superficie effettivamente verniciata.		
	a) per lavoro diurno: (Euro trentasette/00)	mq	37,00
	b) per lavoro notturno: (Euro quaranta/00)	mq	40,00
1702	ESECUZIONE DI ZEBRATURE, FASCE D'ARRESTO, ETC. CON COLATO PLASTICO A FREDDO:		
	Esecuzione di zebature, fasce d'arresto, etc., con l'impiego di colato plastico a freddo rifrangente bianco o giallo delle migliori qualità fisico-meccaniche, compreso l'onere della sovraspruzzatura a pressione di perline, quello del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa.		
	Misurazione: a mq di superficie effettivamente verniciata.		
	a) per lavoro diurno: (Euro trentuno/00)	mq	31,00
	b) per lavoro notturno: (Euro trentacinque/00)	mq	35,00
1703	ESECUZIONE DI FRECCE, SCRITTE, DISEGNI VARI CON COLATO PLASTICO A FREDDO:		
	Esecuzione di frecce, scritte, disegni vari con l'impiego di colato plastico a freddo rifrangente bianco o giallo delle migliori qualità fisico-meccaniche, compreso l'onere della sovraspruzzatura a pressione di perline, quello del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa.		
	Misurazione: a mq di superficie effettivamente verniciata.		
	a) per lavoro diurno: (Euro quarantadue/00)	mq	42,00
	b) per lavoro notturno: (Euro quarantasei/00)	mq	46,00
1704	ESECUZIONE DI SEGNALETICA LONGITUDINALE E DI TRACCIATI DI PARCHEGGIO CON SPRUZZATO TERMOPLASTICO:		
	Esecuzione di segnaletica longitudinale in strisce semplici od affiancate continue o discontinue di larghezza inferiore a 30 cm, compresi i tracciati di parcheggio, con l'impiego di spruzzato termoplastico rifrangente bianco, giallo od azzurro delle migliori qualità fisico-meccaniche, compreso l'onere della sovraspruzzatura a pressione di perline, quello del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa.		
	Misurazione: a mq di superficie effettivamente verniciata.		
	a) per lavoro diurno: (Euro trentasette/00)	mq	37,00
	b) per lavoro notturno:		

Codice	Descrizione	Unità misura	Prezzo in Euro
	(Euro quaranta/00)	mq	40,00
1705	ESECUZIONE DI ZEBRATURE, FASCE D'ARRESTO, ETC. CON SPRUZZATO TERMOPLASTICO:		
	Esecuzione di zebreature, fasce d'arresto, etc., con l'impiego di spruzzato termoplastico rifrangente bianco o giallo delle migliori qualità fisico-meccaniche, compreso l'onere della sovraspruzzatura a pressione di perline, quello del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. <u>Misurazione:</u> a mq di superficie effettivamente verniciata.		
	a) per lavoro diurno: (Euro trentuno/00)	mq	31,00
	b) per lavoro notturno: (Euro trentacinque/00)	mq	35,00
1706	ESECUZIONE DI FRECCHE, SCRITTE, DISEGNI VARI CON SPRUZZATO TERMOPLASTICO:		
	Esecuzione di frecce, scritte, disegni vari con l'impiego di spruzzato termoplastico rifrangente bianco o giallo delle migliori qualità fisico-meccaniche, compreso l'onere della sovraspruzzatura a pressione di perline, quello del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. <u>Misurazione:</u> a mq di superficie effettivamente verniciata.		
	a) per lavoro diurno: (Euro quarantadue/00)	mq	42,00
	b) per lavoro notturno: (Euro quarantasei/00)	mq	46,00
1707	ESECUZIONE DI SEGNALETICA LONGITUDINALE E DI TRACCIATI DI PARCHEGGIO CON LAMINATO ELASTOPLASTICO:		
	Esecuzione di segnaletica longitudinale in strisce semplici od affiancate continue o discontinue di larghezza inferiore a 30 cm, compresi i tracciati di parcheggio, con l'impiego di laminato elastoplastico rifrangente bianco, giallo od azzurro delle migliori qualità fisico-meccaniche, compreso l'onere del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. <u>Misurazione:</u> a mq di superficie effettivamente coperta.		
	a) per lavoro diurno: (Euro cinquantadue/00)	mq	52,00
	b) per lavoro notturno: (Euro cinquantasette/00)	mq	57,00
1708	ESECUZIONE DI ZEBRATURE, FASCE D'ARRESTO, ETC. CON LAMINATO ELASTOPLASTICO:		
	Esecuzione di zebreature, fasce d'arresto, etc., con l'impiego di laminato elastoplastico rifrangente bianco o giallo delle migliori qualità fisico-meccaniche, compreso l'onere del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. <u>Misurazione:</u> a mq di superficie effettivamente coperta.		
	a) per lavoro diurno: (Euro quarantasette/00)	mq	47,00
	b) per lavoro notturno: (Euro cinquantadue/00)	mq	52,00
1709	ESECUZIONE DI FRECCHE, SCRITTE, DISEGNI VARI CON LAMINATO ELASTOPLASTICO:		

Codice	Descrizione	Unità misura	Prezzo in Euro
	Esecuzione di frecce, scritte, disegni vari con l'impiego di laminato elastoplastico rifrangente bianco o giallo delle migliori qualità fisico-meccaniche, compreso l'onere del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. <u>Misurazione:</u> a mq di superficie effettivamente coperta.		
	a) per lavoro diurno: (Euro cinquantasette/00)	mq	57,00
	b) per lavoro notturno: (Euro sessantatre/00)	mq	63,00
1710	PULIZIA DELLA SUPERFICIE STRADALE Pulizia della superficie stradale e dei bordi stradali eseguita a mano con scarifica di materiale depositato sulla carreggiata in conseguenza di fenomeni atmosferici, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo idoneo da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore. <u>Misurazione:</u> a mq di superficie effettivamente pulita		
	a) per lavoro normale: (Euro cinque/00)	mq	5,00
	b) per lavoro notturno: (Euro sei/00)	mq	6,00
1711	PULIZIA DELLA SUPERFICIE STRADALE CON SPAZZATRICE Pulizia della superficie stradale con spazzatrice aspirante meccanizzata, compreso il conducente. <u>Misurazione:</u> ad ora effettivamente lavorata		
	a) per lavoro normale: (Euro quarantasei/00)	€/ora	46,00
	b) per lavoro notturno: (Euro cinquantuno/00)	€/ora	51,00
1720	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA' Fornitura e posa in opera di dossi artificiali rallentatori di velocità modulari realizzati in gomma bugnata antiscivolo con inserti in laminato elastoplastico rifrangente conformi alle specifiche del DPR 16/12/92 n. 495 art. 179, compreso l'onere del perfetto tracciamento, del fissaggio con tasselli e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. <u>Misurazione:</u> al metro lineare fornito e posto in opera		
	a) per strade con limite di velocità inferiore od uguale a 30 Km/h; (Euro trecentodieci/00)	ml	310,00
	b) per strade con limite di velocità inferiore od uguale a 40 Km/h; (Euro duecentotrentatre/00)	ml	233,00
	c) per strade con limite di velocità inferiore od uguale a 50 Km/h. (Euro centottantuno/00)	ml	181,00
1730	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI ELASTICI FLESSIBILI: Fornitura e posa in opera di cordoli in poliuretano elastico colorato con inserti in laminato elastoplastico rifrangente compreso l'onere del perfetto tracciamento, del fissaggio con tasselli e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. <u>Misurazione:</u> al metro lineare fornito e posto in opera		
	(Euro centoventitre/00)	ml	123,00
1740	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BANDE SONORE DI RALLENTAMENTO		

Codice	Descrizione	Unità misura	Prezzo in Euro
	Fornitura e posa in opera di bande sonore di rallentamento in laminato prefabbricato elastoplastico autoadesivo realizzati in resina poliuretanic ad altissima rifrangenza ed antisdrucchiolo, con supporto in gomma, compreso l'adesivo primer, l'onere del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa.		
	Misurazione: al metro lineare fornito e posto in opera (Euro ventiquattro/00)	ml	24,00
1750	FORNITURA DI DISPOSITIVI RETRORIFLETTENTI "OCCHI DI GATTO": Fornitura di dispositivi retroriflettenti "occhi di gatto" in materiale plastico ABS con inserti ad altissima rifrangenza.		
	Misurazione: al pezzo fornito (Euro quattordici/00)	pz.	14,00
1760	POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI RETRORIFLETTENTI "OCCHI DI GATTO": Posa in opera di dispositivi retroriflettenti "occhi di gatto" in materiale plastico ABS con inserti ad altissima rifrangenza, compreso l'adesivo primer, l'onere del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa.		
	Misurazione: posto in opera (Euro cinque/00)	pz.	5,00
1770	LIEVO DI DISPOSITIVI RETRORIFLETTENTI "OCCHI DI GATTO": Lievo di dispositivi retroriflettenti "occhi di gatto" in materiale plastico ABS con inserti ad altissima rifrangenza, compreso il ripristino del piano di carreggiata, la pulitura della sede stradale, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo idoneo da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera eseguita a regola d'arte.		
	Misurazione: al pezzo rimosso (Euro tre/00)	pz	3,00
1780	FORNITURA DI CORDOLI IN MATERIALE PLASTICO O GOMMA: Fornitura di cordolo delineatore di corsia in materiale plastico o gomma di colore giallo, di larghezza compresa tra i 15 e 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm, profilo tale da consentirne il sormonto in caso di necessità, dotati di inserti rifrangenti sui profili laterali e sulla testata, integrati da delineatori cilindrici (minimo 1/ml) o altri sistemi catadiottrici atti a renderli maggiormente visibili, conformi alle specifiche del DPR 16/12/92 n. 495 art. 178, approvati dal Ministero lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e sicurezza stradale, completo dei materiali necessari a realizzare un sistema di fissaggio alla pavimentazione che impedisca lo spostamento o il distacco del cordolo per effetto delle sollecitazioni derivanti dal traffico. Compreso il trasporto e scarico del materiale a cantiere o altra località indicata dalla direzione lavori.		
	Misurazione: al pezzo fornito (euro centoventuno/00)	pz	121,00
1790	POSA IN OPERA DI CORDOLI IN MATERIALE PLASTICO O GOMMA:		

Codice	Descrizione	Unità misura	Prezzo in Euro
	Posa in opera di cordolo delineatore di corsia in materiale plastico o gomma di colore giallo, di larghezza compresa tra i 15 e 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm, profilo tale da consentirne il sormonto in caso di necessità, dotati di inserti rifrangenti sui profili laterali e sulla testata, integrati da delineatori cilindrici (minimo 1/ml) o altri sistemi catadiottrici atti a renderli maggiormente visibili, conformi alle specifiche del DPR 16/12/92 n. 495 art. 178, approvati dal Ministero lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e sicurezza stradale, completo dei materiali necessari a realizzare un sistema di fissaggio alla pavimentazione che impedisca lo spostamento o il distacco del cordolo per effetto delle sollecitazioni derivanti dal traffico, compreso l'onere del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa.		
	Misurazione: al pezzo posto in opera (euro quindici/00)	pz	15,00
1800	LIEVO DI CORDOLI IN MATERIALE PLASTICO O GOMMA Lievo di cordolo delineatore di corsia in materiale plastico o gomma di colore giallo, di larghezza compresa tra i 15 e 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm, profilo tale da consentirne il sormonto in caso di necessità, dotati di inserti rifrangenti sui profili laterali e sulla testata, integrati da delineatori cilindrici (minimo 1/ml) o altri sistemi catadiottrici atti a renderli maggiormente visibili, conformi alle specifiche del DPR 16/12/92 n. 495 art. 178, approvati dal Ministero lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e sicurezza stradale, compreso il ripristino del piano di carreggiata, la pulitura della sede stradale, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo idoneo da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera eseguita a regola d'arte.		
	Misurazione: al pezzo rimosso (euro dieci/00)	pz.	10,00
1850	ESECUZIONE CON VERNICE SPARTITRAFFICO DI STALLI DI SOSTA PARCHEGGI RISERVATI INVALIDI: Esecuzione di stalli di sosta riservati agli invalidi (fig II 445 Reg. N.C.d.S.) con l'impiego di vernice spartitraffico rifrangente gialla, delle migliori qualità fisico-meccaniche, compreso l'onere della sovraspruzzatura a pressione della miscela granulati/perline, secondo le indicazioni della D.L., quello del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa.		
	Misurazione: al pezzo eseguito.		
	a) disposto in linea: (Euro diciasette/00)	pezzo	17,00
	b) disposto in linea con zebratura: (Euro ventuno/00)	pezzo	21,00
	c) disposto a pettine o spina di pesce con zebratura singola: (Euro trenta/00)	pezzo	30,00
	d) disposto a pettine o spina di pesce con zebratura doppia: (Euro trentanove/00)	pezzo	39,00
1860	ESECUZIONE CON VERNICE SPARTITRAFFICO DI POSTEGGI COMMERCIO AMBULANTE FIERE E MERCATI:		

Codice	Descrizione	Unità misura	Prezzo in Euro
	<p>Esecuzione di posteggi per il commercio ambulante fiere e mercati con l'impiego di vernice spartitraffico rifrangente gialla, delle migliori qualità fisico-meccaniche, compreso l'onere della sovraspruzzatura a pressione della miscela granulati/perline, secondo le indicazioni della D.L., quello del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa.</p> <p>Misurazione: al mq di superficie complessiva del posteggio.</p> <p>a) posteggi commercio ambulante mercati: (Euro uno/50)</p> <p>b) posteggi commercio ambulante fiere: (Euro due/00)</p>	mq	1,50
		mq	2,00
1890	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SIMBOLI IN LAMINATO ELASTOPLASTICO:</p> <p>Fornitura e posa in opera di simboli in laminato preformato elastoplastico autoadesivo realizzati in resina poliuretanica ad altissima rifrangenza ed antisdrucchiolo, con supporto in gomma, compreso l'adesivo primer, l'onere del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa.</p> <p>Misurazione: a mq della superficie simbolo fornito e posto in opera. (Euro novantasei/00)</p>	mq	96,00
1900	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SIMBOLI IN MATERIALE PLASTICO PREFORMATO TERMOADESIVO:</p> <p>Fornitura e posa in opera di simboli in materiale plastico preformato termoadesivo realizzati in resina poliuretanica ad altissima rifrangenza ed antisdrucchiolo, con supporto in gomma, compreso l'onere del perfetto tracciamento e quello della pulitura del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa.</p> <p>Misurazione: a mq della superficie simbolo fornito e posto in opera. (Euro novantasei/00)</p>	mq	96,00
1910	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI DELINEATORI NORMALI DI MARGINE:</p> <p>Fornitura e posa in opera di delineatori normali di margine realizzati in materiale plastico con inserti ad altissima rifrangenza (fig. Il 463 Reg. C.d.S.), compreso l'onere del perfetto tracciamento, scavo, corpo fondazionale in conglomerato cementizio, ripresa della pavimentazione preesistente ed asporto del materiale di risulta in luogo idoneo da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore.</p> <p>Misurazione: al pezzo fornito e posto in opera (Euro ventuno/00)</p>	pezzo	21,00
1920	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI DELINEATORI:</p> <p>Fornitura e posa in opera di delineatori stradali realizzati in alluminio e bordo scatolato spessore 25/10, finitura in pellicola rifrangente di classe I (a normale risposta luminosa) completi di attacchi, staffe, bulloneria e quant'altro necessario per dare i segnali completi e pronti all'installazione, nonchè l'onere del perfetto tracciamento, scavo, corpo fondazionale in conglomerato cementizio, ripresa della pavimentazione preesistente ed asporto del materiale di risulta in luogo idoneo da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore.</p> <p>Misurazione: al pezzo fornito e posto in opera</p> <p>a) delineatori per gallerie cm 20x80; (Euro cinquantadue/00)</p> <p>b) delineatore per curva stretta o di tornante cm.60x240; (Euro duecentonovanta/00)</p>	pezzo	52,00
		pezzo	290,00

Codice	Descrizione	Unità misura	Prezzo in Euro
	c) delineatore per intersezione a "T"; (Euro duecentonovanta/00)	pezzo	290,00
	d) delineatore modulare di curva cm 60x60; (Euro cinquanta/00)	pezzo	50,00
	e) delineatore modulare di curva cm 90x90; (Euro centotrenta/00)	pezzo	130,00
1930	FORNITURA DI ELEMENTI DI POLIETILENE B/R Fornitura di elementi in polietilene B/R con tappi di riempimento e svuotamento, con elementi di giunzione e corredebili di rinfrangenti e segnali di obbligo o divieto, zavorrabili con acqua o sabbia, di altezza cm 70, lunghezza cm 100, larghezza alla base cm 45. <u>Misurazione:</u> al pezzo fornito (Euro quarantanove/00)	pz.	49,00
1940	POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI POLIETILENE B/R Posa in opera di elementi in polietilene B/R con tappi di riempimento e svuotamento, con elementi di giunzione e corredebili di rinfrangenti e segnali di obbligo o divieto, zavorrabili con acqua o sabbia, di altezza cm 70, lunghezza cm 100, larghezza alla base cm 45, previo tracciamento, allineamento e congiunzione secondo i disegni forniti dalla D.L., zavorramento a mezzo riempimento con acqua (ca. 40-50 litri/cad) <u>Misurazione:</u> al pezzo fornito (Euro diciotto/00)	pz.	18,00
1950	RIMOZIONE DI ELEMENTI DI POLIETILENE B/R Rimozione di elementi in polietilene B/R con tappi di riempimento e svuotamento, con elementi di giunzione e corredebili di rinfrangenti e segnali di obbligo o divieto, zavorrabili con acqua o sabbia, di altezza cm 70, lunghezza cm 100, larghezza alla base cm 45, previo svuotamento con recupero acqua su propri mezzi, senza scarico sulla carreggiata e trasporto degli stessi ai magazzini comunali. <u>Misurazione:</u> al pezzo rimosso (Euro tredici/00)	pz.	13,00
1960	FORNITURA DI CONI IN GOMMA, DI COLORE ROSSO, CON DUE ANELLI BIANCHI RETTORIFLETTENTI Fornitura di coni in gomma, di colore rosso, con due anelli con pellicola di colore bianco retroriflettente ad altissima intensità luminosa di classe 2, di altezza 30 cm e un'adeguata base di appoggio appesantita per garantire la stabilità in ogni condizione, compreso il trasporto in cantiere o altra località indicata dalla Direzione dei Lavori . <u>Misurazione:</u> al pezzo fornito (Euro sette/00)	pz.	7,00
2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO TERMINALE DI ISOLA SPARTITRAFFICO Fornitura e posa in opera di elemento terminale di isola spartitraffico, di dimensioni pari a 160 cm x 200 cm e altezza pari a 12 cm, da porre in opera in carreggiata sia a protezione di attraversamenti pedonali sia per realizzare restringimenti di corsia. L'elemento, realizzato in materiale plastico o gomma avente adeguate caratteristiche di robustezza e resistenza all'abrasione, deve essere di colore giallo e avere i bordi di colore giallo rifrangente e nero. L'elemento terminale è dotato di 14 catadiottri di vetro sferici a 360° aventi diametro 50 mm e deve essere predisposto per l'installazione della segnaletica verticale necessaria in relazione al sito di intervento, da pagare a parte.		

Codice	Descrizione	Unità misura	Prezzo in Euro
	<p>E' compreso il trasporto in cantiere o in altra località indicata dalla Direzione lavori, la posa del manufatto mediante utilizzo di tasselli e altro materiale necessario a garantire un adeguato ancoraggio alla pavimentazione stradale oggetto di intervento, la pulizia della pavimentazione prima e dopo l'intervento di posa, eventuali oneri di scarica e ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.</p> <p>Misurazione: al pezzo fornito</p> <p>(Euro duecentoquarantotto/00)</p>	pz.	2149,00
2030	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DI PROLUNGA DI ISOLA SPARTITRAFFICO</p> <p>Fornitura e posa in opera di elemento di prolunga di isola spartitraffico, di dimensioni pari a 160 cm x100 cm e altezza pari a 12 cm, da porre in opera in carreggiata sia a protezione di attraversamenti pedonali sia per realizzare restringimenti di corsia. L'elemento, realizzato in materiale plastico o gomma avente adeguate caratteristiche di robustezza e resistenza all'abrasione, deve essere di colore giallo e avere i bordi di colore giallo rifrangente e nero.</p> <p>E' compreso il trasporto in cantiere o in altra località indicata dalla Direzione lavori, la posa del manufatto mediante utilizzo di tasselli e altro materiale necessario a garantire un adeguato ancoraggio alla pavimentazione stradale oggetto di intervento, la pulizia della pavimentazione prima e dopo l'intervento di posa, eventuali oneri di scarica e ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.</p> <p>Misurazione: al pezzo fornito</p> <p>(Euro milleduecentosettanta/00)</p>	pz.	1270,00
2040	<p>FORNITURA DI SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI DI SEGNALETICA:</p> <p>Fornitura di segnaletica temporanea di divieto di sosta per lavori di segnaletica composta da segnale in alluminio sciolato e pellicola rifrangente di classe I cm 90x135, completo di sostegno "a libro", composto da due gambe pieghevoli e richiudibili atte ad installare il bordo inferiore del segnale ad una altezza minima da terra di 60 cm, nonché di quattro sacchi di appesantimento del peso di kg 15 cad., compresi iscrizioni e simboli di ogni genere completi di attacchi, staffe, bulloneria e quant'altro necessario per dare i segnali completi e pronti all'installazione.</p> <p>Misurazione: al pezzo fornito</p> <p>(Euro duecentoquarantotto/00)</p>	pz.	248,00
2050	<p>FORNITURA DI SACCHETTI DI APPESANTIMENTO</p> <p>Fornitura di sacchi di appesantimento in PVC arancio, con maniglia di trasporto, del peso di kg 15 cad. ottenuto mediante riempimento di materiale arido, completo di scritta serigrafica nera "Comune di Trieste - Servizio Strade".</p> <p>Misurazione: al pezzo fornito</p> <p>(Euro sette/00)</p>	pz.	7,00
2060	<p>POSA IN OPERA DI SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI DI SEGNALETICA:</p> <p>Posa in opera di segnaletica di divieto di sosta per lavori di segnaletica nelle posizioni indicate dalla Direzione Lavori, compreso trasporto e scarico di tutto o parte del materiale segnaletico ed a fine intervento recupero e trasporto nei fondi comunali od altra località indicata dalla D. L.</p> <p>Misurazione: al pezzo posto in opera</p> <p>(Euro undici/00)</p>	pz.	11,00

Codice	Descrizione	Unità misura	Prezzo in Euro
2062	FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO		
	Fornitura di vernice spartitraffico rinfrangente di colore bianco o giallo oppure di colore nero non rinfrangente delle migliori qualità, come indicato del CSA, confezionata in bidoni da 30 kg, compreso il trasporto in località indicata dalla D.L. <u>Misurazione:</u> al kilogrammo (Euro uno/45)	kg	1,45
2064	FORNITURA DI DILUENTE PER VERNICE SPARTITRAFFICO		
	Fornitura di diluente per vernice spartitraffico delle migliori qualità, confezionato in bidoni da 25 litri, compreso il trasporto in località indicata dalla D.L. <u>Misurazione:</u> al litro (Euro uno/10)	l	1,10
2066	FORNITURA DI MISCELA GRANULATI/PERLINE PER POSTSPRUZZATURA		
	Fornitura di miscela granulati/perline nella quantità indicata dalla D.L. per postspruzzatura della migliore qualità, confezionata in sacchi da 25 kg.,compreso il trasporto in località indicata dalla D.L. <u>Misurazione:</u> al Kilogrammo (Euro uno/80)	kg	1,80
2070	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TABELLA DI CANTIERE		
	Fornitura e posa in opera di tabella di cantiere realizzata in lamiera di ferro e bordo sciolto, finitura in pellicola tipo "construction-grade", compresi rinforzi, iscrizioni e simboli di ogni genere completi di attacchia, staffe, bulloneria e quant'altro necessario per l'installazione. Collocato in qualsiasi modo e su qualsiasi tipo di supporto come richiesto dalla D.L. <u>Misurazione:</u> al pezzo fornito e posto in opera (Euro ottantatre/00)	pz.	83,00

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CORTESE ENRICO

CODICE FISCALE: CRTNRC58S30L424X

DATA FIRMA: 16/11/2017 09:51:28

IMPRONTA: 0EFD76752B6AF01B9A82CB087CEE76079A248D7DD06E7F486B083148DF350BEB
9A248D7DD06E7F486B083148DF350BEB394136AC8BF44957CFA7F950CCCFEE21
394136AC8BF44957CFA7F950CCCFEE219CA3238A73308B1B63BA42B4B44DFADA
9CA3238A73308B1B63BA42B4B44DFADA40EEAB676182FF456E4EA88E13B1B224

NOME: TERRANOVA SANTI

CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S

DATA FIRMA: 15/12/2017 12:57:45

IMPRONTA: 99774EA39FA0610922435F2A159709D23FD02C095989110306799C9ABBB71D41
3FD02C095989110306799C9ABBB71D41064C365755F145BDEA495B5FDD769BEB
064C365755F145BDEA495B5FDD769BEBE768C73287F87BD8BC62E1972B7FBDEA
E768C73287F87BD8BC62E1972B7FBDEA16E4304E4415304FD88F6FBA8706F42A

NOME: DIPIAZZA ROBERTO

CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I

DATA FIRMA: 15/12/2017 13:19:39

IMPRONTA: 55F44CC1FA05F199643A0C776D0C40F2CB857E335681FF34102A0147D97B9A52
CB857E335681FF34102A0147D97B9A5214CF2176512C73C6AEDDF13411301C27
14CF2176512C73C6AEDDF13411301C2729705F3338F57BCAE2747A57C5FD12B2
29705F3338F57BCAE2747A57C5FD12B2C9D564FAA8F75FA24E09EED28F4557AF