

SEZIONE 1-1

SCALA 1:50


N.B.:  
QUOTE E MISURE DA VERIFICARE  
IN CANTIERE

ARMATURA TIPO STANDARD: + AGGIUNTIVI (VEDI PLANI).	ARMATURA SOLTITA SP.20cm
COLLEGAMENTI: 108/60x60 14 20 114	ARMATURA A CORREERE: SOVRAPPOSIZIONE MIN.=50ø

LEGENDA ELEVAZIONI	
	= C.A. SOPRA
	= C.A. SOTTO
	= C.A. CONTINUO
	= LATERIZIO

MATERIALI OPERE IN CEMENTO ARMATO	
CALCESTRUZZO STRUTTURALE - FONDAZIONI E MURATURE INTERRATE	classe di resistenza C25/30 (Rck 30) classe di esposizione S3 (semifluida) - S4 (fluida) XC2 40 - 25 mm copriferro (minimo) rapporto A/C $\leq 0.55$ dosaggio minimo di cemento $\geq 300$ kg/mc diametro max inerti $D_{max}$ 25 mm
CALCESTRUZZO STRUTTURALE - ELEVAZIONI E STRUTTURE INTERNE	classe di resistenza C25/30 (Rck 30) classe di consistenza S4 (fluida) - S5 (superfluida) XC1 25-30 mm copriferro (minimo) rapporto A/C $\leq 0.55$ dosaggio minimo di cemento $\geq 300$ kg/mc diametro max inerti $D_{max}$ 16 - 20 mm
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO	barre e reti elettrosaldate (controllato in cantiere e in stabilimento) B450C

Comune di Trieste



RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO IN CORSO CAVOUR 2/2  
per la realizzazione di un

URBAN CENTER DELLE IMPRESE

Codice Opera n. 17168

LOTTO 1 - PROGETTO ESECUTIVO

Progetto Architettonico: DOTT. ARCH. AGATA LACAVA Via Cesare Battisti 31, 34122 Trieste tel. 03356393780 e mail agatalacava@hotmail.it		Progettazione Impianti: HT ENGINEERING SH Via Cavacchi 3/art 1 Lume tel. 0432499710 e mail info@htengineering.it		Progetto Impianti Meccanici: PER. ING. GIUSEPPE MORO		Progetto Impianti Elettrici: PER. ING. ROBERTO MARTINIG		Progetto Prevenzione Incendi: PER. ING. FLAVIO ROCCA		Progetto Strutturale: DOTT. ING. LUTON SMOTLAK San Donigo delle Valse, loc. Dolina 54/c3, 34018 Trieste tel. 040228918 e mail prostrut@studio-smotlak.it	
Responsabile Unico del Procedimento: DOTT. ENRICO CONTE Comune di Trieste		Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione: e Direttore dei Lavori: ARCH. IR. SERGIO RUSSIGNAN Comune di Trieste		Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: DOTT. ARCH. FLAVIO BIGOLLO Via Flavio Testi 3, 34124 Trieste tel. 0399053987 e mail flaviobigollo@gmail.com							
ELABORATO N.											
SERZIONE GENERALE (1-1)											
Serie: PROGETTO STRUTTURALE											
DATA		REV.1		REV.2		REV.3		REV.4		nome file: CORSO CAVOUR STR008.DWG	
15/01/2018		1/25		1/110							
SCALA		D.P.R. 207/2010 art. 33 lettera c									
RF:											

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CONTE ENRICO  
CODICE FISCALE: CNTNRC58T03E506Z  
DATA FIRMA: 29/06/2018 11:58:46  
IMPRONTA: 852DA320DF9A5C2AA25C663DB3F26C26689E2C939A814F6A873911D68A5AF46F689E2C939A814F6A873911D68A5AF46FA16429A276C37C8C24DD83D362F1DD69A16429A276C37C8C24DD83D362F1DD69FFE3693586061D6D9339680365E617E2FFE3693586061D6D9339680365E617E2859EAA6AD3D889E356767AD95802B3F7

NOME: TERRANOVA SANTI  
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S  
DATA FIRMA: 09/07/2018 16:20:41  
IMPRONTA: D9CA0CB8C0FAD6C200EA29CDA12D3C9661EEDF6E04622FD47B5E1D20755BFFB261EEDF6E04622FD47B5E1D20755BFFB2ADFF9AB1EDFDB243243E4F294C9D046AADFF9AB1EDFDB243243E4F294C9D046A9370CE8127209B0DE9889287EAE2C9CC9370CE8127209B0DE9889287EAE2C9CCFF631C37C9DBE10017B2D88FC7A8ABBD

NOME: DIPIAZZA ROBERTO  
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I  
DATA FIRMA: 10/07/2018 07:38:31  
IMPRONTA: 1C9B0CE9A96939C2B3296A600AB9489C703BC4D1A77ACDFE1A7C397BB2ABC099703BC4D1A77ACDFE1A7C397BB2ABC09944DF4B32BE0840FBE4D24E2ADCA774BB44DF4B32BE0840FBE4D24E2ADCA774BB3ADC7396B51C42DFD6F22B967322C1FC3ADC7396B51C42DFD6F22B967322C1FC2126E0D5FCF6C7229931F34810D34C50