Comune di Trieste
piazza Unitá d'Italia 4
34121 Trieste
tel. 040/6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

CAMPO SCUOLA "G. DRAGHICCHIO" DI COLOGNA SITO IN VIA G. AMENDOLA n.1

RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO COLOGNA

CODICE OPERA N. 16084

PROGETTISTI:

dott. arch. M. Cassin

geom. P. Vidman

geom. A. Micillo

DISEGNATORE:

geom. A. Micillo

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

dott. arch. M. Cassin

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO

TAVOLA	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	
	SCALA	DATA APRILE 2018

Trieste

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	O.02.050.10	Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa con inerti basaltici sino ad un minimo compresso di cm 4			
		PISTA E PEDANE - Tappeto asfalto di pareggiamento			
		4000,00	4.000,00		
		Totale mt.q.	4.000,00	10,00	40.000,00
2	O.03.100	CORDOLI IN CALCESTRUZZO DI DELIMITAZIONE			
		CORDOLATURA PISTE E PEDANE			
		312,50	312,50		
		Totale m	312,50	16,00	5.000,00
	O.05.020	FRESATURA PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE			
3	O.05.020.05	Fresature pavimentazioni bituminose			
		INTERA PISTA E PEDANE			
		4000,00*4	16.000,00		
		Totale mq/cm	16.000,00	0,60	9.600,00
4	Z.1	MANTO IN GOMMA COLATO 1.4			
		PISTA E PEDANE			
		4000,00	4.000,00		
		Totale mq.	4.000,00	60,00	240.000,00
5	Z.2	SEGNATURA OBBLIGATORI			
		INTERA PISTA/ANELLO			
		1	1,00		
		Totale a corpo	1,00	20.000,00	20.000,00
6	Z.4	CORDOLO METALLICO			
		INTERNO ANELLO PISTA			
		1	1,00		
		Totale a corpo	1,00	8.000,00	8.000,00
7	Z.13	PROTEZIONI SICUREZZA PERIMETRALI			
		BORDATURA FOSSE CADUTA SALTI ESTENSIONE			
		200,00*0,20	40,00		
		Totale mq.	40,00	20,00	800,00
		A RIPORTARE			323.400,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO			323.400,00
8	Z.14	ASPIRAZIONE SOTTOFONDO			
		TRATTAMENTO PRE STESURA MANTO			
		4000	4.000,00		
		Totale mq.	4.000,00	1,00	4.000,00
		Importo Lavori Euro			**327.400,00**

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
IMPORTO LAVORI Euro		327.400,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		327.400,00

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CASSIN MARINA
CODICE FISCALE: CSSMRN56A52B160C
DATA FIRMA: 15/05/2018 09:14:02
IMPRONTA: BAC7DA0777E5F9A41E180157CB5775C32594B4AD511F59D7F7D9D9888B904BB2
2594B4AD511F59D7F7D9D9888B904BB27E4396CB2E0A5CCCA66794B8DB5F3AE6
7E4396CB2E0A5CCCA66794B8DB5F3AE6923AC7369ECFEE795BA66DF303B7EE1A
923AC7369ECFEE795BA66DF303B7EE1A6ABAA697CFB5BA109594F2DB85018659

NOME: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 21/05/2018 17:53:38
IMPRONTA: 6DAD2D49063318E092605B3B9C98096C688153BDC23B9C8648C3E61A91F494E0
688153BDC23B9C8648C3E61A91F494E042BAFEF99549C8C1C14BEA1E5BA97ED7
42BAFEF99549C8C1C14BEA1E5BA97ED7BB65D496FC49385659B37D86FB7705C8
BB65D496FC49385659B37D86FB7705C8DE316BCCE4B7BBE0F078F453B205B640

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 23/05/2018 09:30:49
IMPRONTA: 6FB776CDAFDED8E80060BFE474876323CCF3B6BEC0649AE520E4AF0BB168713B
CCF3B6BEC0649AE520E4AF0BB168713B6E4E49867AC88CF63514DE06F7347CD7
6E4E49867AC88CF63514DE06F7347CD7EFD7F1B645E0B3C9E85A6FFF54B0BA23
EFD7F1B645E0B3C9E85A6FFF54B0BA23FC2BB22ED44F6010D9A366E877926385