COMUNE DI TRIESTE
AREA LAVORI PUBBLICIFINANZA DI
PROGETTO E PATERNARIATI
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva
Programmi complessi
dirigente: dott. arch. M. Cassin

Trieste, 26 APR. 2018

Oggetto: 16084 - L.R. 14/2016 - Rifacimento pista atletica - Campo di Cologna. Approvazione progetto esecutivo

RELAZIONE

Nell'ottica del miglioramento degli impianti sportivi rivolta ad un utilizzo più esteso, più sicuro e più conforme alle attuali esigenze delle performances sportive, si rende necessario intervenire puntualmente sui singoli plessi sportivi.

Nella fattispecie per l'impianto sportivo denominato

"CAMPO ATLETICA DI COLOGNA- TRIESTE"

necessita un intervento radicale di ripristino generale sul manto gommoso della pista di atletica, ormai vetusto e deteriorato in quanto risalente al 1983 anno di prima stesura ed oggetto di più interventi di rappezzatura nel corso degli anni , onde rendere la superficie uniforme ed atta al proseguimento dello svolgimento dell'attività agonistica.

In considerazione del finanziamento/contributo nel frattempo ottenuto dall'Amministrazione per l'intervento sopra esposto, erogato dall'Amministrazione Regionale ai sensi della L.R. n. 148 art. 6, pari ad Euro 500.000,00 , importo non coprente finanziariamente l'intero progetto, si prevede la realizzazione di un primo intervento volto alla rigenerazione totale del manto sintetico dell'anello pista (compreso percorso siepi) .

Un tanto in modo da pervenire ad una omologazione parziale per la sola pista.

L'intervento consiste nell'asporto e smaltimento del vecchio strato gommoso, conseguente fresatura del sottofondo con stesura di nuovo strato superficiale per adeguare le pendenze di scolo acque piovane, posa a freddo del nuovo manto gommoso, ne consegue la nuova segnatura di tutti gli obbligatori secondo il regolamento della FIDAL e la nuova omologazione.

Inoltre si prevede la sistemazione a norma delle pedane del giavellotto, rifacimento delle parti deteriorate delle cordolature perimetrali di delimitazione, nonchè il cordolo metallico interno completo di targhette segnaletiche.

Il quadro economico dell'intervento è il seguente:

1. Importo lavori	€ 327.400,00
2. Oneri per la sicurezza	€ 3.000,00
Totale base asta	€ 330.400,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
1. I.V.A. non rilevante 22% su A	€ 72.688,00
2. Spese tecniche art.11 L.R. 14/2002 (2%)	€ 6.700,00
3. Oneri FIDAL	€ 6.000,00
4. Importo coord. per sicurezza in fase d'esec. (IVA inc	€ 10.000,00
5. Attrezzi ed arredi (IVA incl.)	€ 60.000,00
6. Imprevisti	€ 14.212,00
Totale somme a disposizione	€ 169.600,00
Spesa totale generale	€ 500.000,00

Del presente progetto fanno parte i seguenti elaborati:

Relazione
Capitolato Speciale Appalto
Computo Metrico Estimativo
Elenco Prezzi Unitari
Incidenza Costi Manodopera
Piano Sicuirezza e Coord.
Schema di Contratto
Grafici n.5

Viene pertanto proposta l'approvazione del progetto esecutivo composto dagli elaborati appena elencati e del quadro economico sopra esposto.

IL DIRIGENTE
dott. arch. M. Cassin

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CASSIN MARINA
CODICE FISCALE: CSSMRN56A52B160C
DATA FIRMA: 15/05/2018 09:13:24
IMPRONTA: 04B56BF6C11CDA4F9F107C89BE71F2D58ECD1E16E19B81E0437D702796B437F3
8ECD1E16E19B81E0437D702796B437F3C18E931245FF6D960A1A4A934A9531EC
C18E931245FF6D960A1A4A934A9531EC3CDA311EA2189AA7EB1C0C01D3218DEF
3CDA311EA2189AA7EB1C0C01D3218DEF488C114711096EE0D0FB36F0E5486AFE

NOME: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 21/05/2018 17:52:35
IMPRONTA: 685AA8B6EC1B79AD984558E46BDBC63E0784EDCCF3CFE2A31827F0DE449B0A1F
0784EDCCF3CFE2A31827F0DE449B0A1F5E4326AF4540E852295A21DE70668D01
5E4326AF4540E852295A21DE70668D01665C1C22ABE67682CA40314CC4B6A1F7
665C1C22ABE67682CA40314CC4B6A1F72CAE88823E812D02E3F024DED67501BD

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 23/05/2018 09:30:14
IMPRONTA: 4924A0E7E8933123E11748BBAEDA7517A54814A60FE73773FA771E5E06F2D37E
A54814A60FE73773FA771E5E06F2D37E5DE8C106C670E7D8AEC6318290AFF4BE
5DE8C106C670E7D8AEC6318290AFF4BEAE02BC09662F18C1534ABE08AE9823BA
AE02BC09662F18C1534ABE08AE9823BAA178BB87C52B79EA08C88A13886A8230