



NOTABENE

Il progetto di paesaggio si struttura su maglia di cm 500x500 e sottomultipli. Le dimensioni e la posizione di tutti gli elementi del progetto di paesaggio, inclusi pavimentazioni, opere di sostegno, arredi e moduli di piantumazione seguono tale metrica.

Le componenti architettonico paesaggistiche (percorsi, pavimentazioni, opere di sostegno, arredi) e naturalistiche (piantamenti) sono strettamente correlate e nel corso della realizzazione dell'opera devono essere connesse.

Il presente progetto di paesaggio è composto di parti distinte, ma tra loro corrispondenti e armonicamente disposte; la realizzazione per fasi successive e per lotti distinti non deve precludere l'organicità del sistema.

Il Piano sviluppa una superficie topografica atta ad agevolare la percorribilità dell'area con pendenze costanti ed a raccordare gli estremi dell'area di intervento con pendenze medie pari al 5%.

Si prevedono interventi di micromodellazione del terreno. L'area denominata "Boschetto di Tigli", localizzata davanti all'ingresso del Nido d'infanzia (picchetti B-G/4-6) è soggetta a micromodellazione del terreno. Si prevede un piano orizzontale mediante compenso alle estremità sud-ovest.

Lungo l'ingresso all'area di intervento su via dei Moreri (picchetti H-I/12-8) sono previste opere di sostegno del terreno. Nel tratto iniziale è prevista una scarpata di raccordo del terreno. Al fine di superare il dislivello del terreno si prevede una pendenza trasversale del versante non maggiore di 26.6 ° (rapporto 1/2) ed una pendenza longitudinale conforme alle altimetrie dell'adiacente percorso pedonale. Il restante dislivello del terreno è previsto stabilizzato mediante muri di sostegno.

La porzione centrale dei muri di sostegno (picchetti H-I/5-8) è oggetto del presente progetto di paesaggio.

Le presenti quote altimetriche dei marciapiedi sono indicative. La Tracciatura altimetrica dei marciapiedi è pertinenza del Progetto stradale.

Le presenti quote altimetriche non indicano le quote di micromodellazione delle superfici legata allo scolo delle acque superficiali; riferirsi al Progetto di drenaggi superficiali.

Gli spessori dei solai e delle opere di sostegno sono indicative; riferirsi al Progetto strutturale delle opere di sostegno.

Non misurare i disegni.

RIQUALIFICAZIONE COMPENSORIO EX POLSTRADA A ROIANO

STAZIONE APPAL TANTE
COMUNE DI TRIESTE
Piazza dell'Unità d'Italia, 4
34121 Trieste
0426751
AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA
CIG: 7592120F9B
CUP: F39J13000580007

RAIOLUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

CAPOGRUPPO:
PROGETTAZIONE STRUTTURE,
ARCHITETTURA,
INFRASTRUTTURE,
ANTINCENDIO,
COORDINAMENTO SICUREZZA

F&M F&M
Ingegneria
via Sordani 8/10
30100 - Milano (VE)

GEOLOGIA, ACUSTICA, ENERGETICA
architetture | ingegneria

EUTECNE

RAPPORTO CON GLI ENTI

INO, DENIS ZADNIK

ESPERTO PAESAGGIO

ERIKA SKABAR

ESPERTO CAM

ARCH. COCCO CARLOTTA

ESPERTO FORESTALE

DOTT. SIARDI ENRICO

PROGETTO
**PROGETTO ASILO NIDO, AUTORIZZAZIONE
SEMINTERRATA, AREA VERDE E BOSCO
URBANO ALL'INTERNO DEL COMPENSORIO
EX POLSTRADA A ROIANO**

DISCIPLINA

LANDSCAPING

ELABORAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO / lotti A e B

TITOLO

Piano topografico

Profili generali

REV.	DATA	FILE	OOGETTO	DIS.	APPR.

ELABORATO N.

Le_AB102_0

DATA:	SCALA:	FILE:	UN:
03/03/2025	grafica	TOT_14_AB102_0.dwg	1247
PROGETTO:	DISEGNO:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:
ES	ES	TI	TI