



comune di trieste

area lavori pubblici, finanza di progetto e partenariati

servizio spazi aperti, verde pubblico e strade

codice opera n. 17014

Risanamenti stradali. Anno 2018.

Progetto esecutivo

D – elenco prezzi unitari

Direttore del servizio e Responsabile del procedimento
ing. Enrico Cortese

Progettato, redatto e disegnato
ing. Luca Folin
geom. Edgardo Reggente

Trieste

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
A10.A5	OPERAIO COMUNE (1* LIVELLO) Nel prezzo sono compresi gli oneri e utili dell'impresa nonchè l'attrezzatura, il vestiario d'uso dell'operaio e quant'altro occorre.	Euro/ora	34,54
	(Euro trentaquattrovirgolacinquantaquattro)		
A10.A10	OPERAIO QUALIFICATO (2* Livello) Nel prezzo sono compresi gli oneri e utili dell'impresa nonchè l'attrezzatura, il vestiario d'uso dell'operaio e quant'altro occorre.	Euro/ora	38,24
	(Euro trentottovirgolaventiquattro)		
A10.A15	OPERAIO SPECIALIZZATO (3* Livello) Nel prezzo sono compresi gli oneri e utili dell'impresa nonchè l'attrezzatura, il vestiario d'uso dell'operaio e quant'altro occorre.	Euro/ora	41,11
	(Euro quarantunovirgolaundici)		
A10.A20	OPERAIO CAPOSQUADRA (4*LIVELLO) Nel prezzo sono compresi gli oneri e utili dell'impresa nonchè l'attrezzatura, il vestiario d'uso dell'operaio e quant'altro occorre.	Euro/ora	43,19
	(Euro quarantatrevirgoladiciannove)		
B10	Noleggi		
B10.A5	AUTOCARRO 50 Q.LI Nolo di autocarro della portata di 50 q.li con autista	Euro/ora	47,35
	(Euro quarantasettevirgolatrentacinque)		
B10.A6	AUTOCARRO CON GRU Nolo di autocarro della portata fino a 110 q.li completo di gru e autista/manovratore.	Euro/ora	53,13
	(Euro cinquantatrevirgolatredici)		
B10.A55	MARTELLO DEMOLITORE O PERFORATORE Nolo "a caldo" di martello demolitore e perforatore, nel prezzo è compreso l'impiego dell'operatore.	Euro/ora	46,20
	(Euro quarantaseivirgolaventi)		
B10.A82	ESCAVATORE CON RISUCCHIO Nolo Escavatore con aspiratore di materiale inerte compreso operatore , oneri di discarica e quanto altro per dare per dare l'opera eseguita a regola d'arte e priva di costi aggiunti.	Euro/ora	180,00
	(Euro centottantavirgolazerozero)		
B10.A90	MOTOSALDATRICE Nolo "a caldo" di motosaldatrice, nel prezzo è compreso l'impiego dell'operatore.	Euro/ora	36,96
	(Euro trentaseivirgolavantasei)		
B10.A100	AUTOBOTTE ESPURGANTE-Compreso il conducente.	Euro/ora	85,00
	(Euro ottantacinquevirgolazerozero)		
E10.A35.0	MISTO DI FIUME O DI CAVA	mt.c.	8,00
	(Euro ottovirgolazerozero)		
E10.A40.0	PIETRISCO	mt.c.	10,20
	(Euro diecivirgolaventi)		
E10.A50.0	SABBIA	mt.c.	11,00
	(Euro diecivirgolaventi)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro undecivirgolazerozero)		
E10.A55.0	PIETRISCO PER CALCESTRUZZO		
	----- . mt.c.		13,91
	(Euro tredicivirgolanoventuno)		
E10.A70.0	CEMENTO TIPO 425		
	----- . q.li		11,50
	(Euro undecivirgolacinquanta)		
T10	MOVIMENTI DI MATERIE		
T10.A3	PROTEZIONE PIANTE Intervento di protezione delle piante interne all'area di lavoro mediante la realizzazione di un transennamento in corrispondenza dell'area dell'aiuola o lungo i fusti delle piante mediante l'uso di staccionata o tavolame in legname dell'altezza di 2 m fissati al suolo o ai tronchi in modo tale da proteggere i fusti da eventuali urti da parte delle macchine operatrici.		
	----- . cadauno		40,00
	(Euro quarantavirgolazerozero)		
T10.A5	SCAVO SBANCAMENTO Scavo di sbancamento eseguito anche con mezzi meccanici, in materie asciutte o bagnate di qualunque natura e consistenza, compresa la roccia da mina, comprese le murature di qualsiasi genere entro terra e di sostegno, per apertura o allargamento di sede stradale secondo la sezione prescritta, per impianto di opere d'arte, per formazione di cassonetti di qualsiasi profondita' anche su piani viabili esistenti, anche in presenza di tutti indistintamente i servizi di sottosuolo, per formazione di cunette, compreso l'onere delle sbadacchiature ed armature dell'eventuale esecuzione a campioni, in presenza di traffico veicolare e pedonale, della profilatura dei cigli, della regolazione delle scarpate, dell'eventuale taglio di piante ed estirpazione di ceppaie. Compreso altresì il paleggio, carico, trasporto e scarico delle materie di risulta a rilevato, compresa la preparazione della sede del rilevato o reinterro, la sistemazione e pilonatura delle materie, rinterro od a rifiuto a qualunque distanza in localita' da procurarsi dall'assuntore ed ogni altro onere.		
	----- . mt.c.		40,00
	(Euro quarantavirgolazerozero)		
T10.A10	SCAVO A SEZIONE CHIUSA Scavo a sezione chiusa per formazione di scantinati, fondazioni di ogni tipo - platee, plinti, ecc., eseguito anche con mezzo meccanico, in materie asciutte o bagnate di qualunque natura e consistenza esclusa la roccia da mina compresa la rottura di eventuali massi di volume fino a mezzo mc, le armature o sbadacchiature delle pareti degli scavi, il paleggio, carico, trasporto e scarico delle materie in rilevato, la divisione secondo tipologia del materiale di risulta, il conferimento del rifiuto in discarica autorizzata a qualunque distanza e localita' da procurarsi dall'assuntore compresi gli oneri di discarica ed ogni altro onere.		
	----- . mt.c.		46,20
	(Euro quarantaseivirgolaventi)		
T10.A15	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA ED OBBLIGATA Scavo a sezione ristretta ed obbligata per fondazioni, plinti, fognatura, condotte in genere e simili, eseguito anche con mezzo meccanico in materie asciutte o bagnate di qualunque natura e consistenza esclusa la roccia da mina, compresa la rottura di eventuali massi di volume fino a mezzo mc, le armature e sbadacchiature delle pareti degli scavi nonché l'onere della presenza di tutti indistintamente i servizi di sottosuolo, il reinterro, il paleggio ed il carico e asporto fuori cantiere a qualsiasi distanza in localita' da procurarsi dall'assuntore del materiale residuo.		
	----- . mt.c.		52,00
	(Euro cinquantaduevirgolazerozero)		
T10.A18	SCAVO A MANO IN SEZIONE RISTRETTA ED OBBLIGATA Scavo a sezione ristretta ed obbligata per fognatura, condotte in genere e simili, eseguito interamente a mano in materie asciutte o bagnate di qualunque natura e consistenza esclusa la roccia da mina, comprese le armature e sbadacchiature delle pareti degli scavi nonché l'onere della		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	presenza di tutti indistintamente i servizi di sottosuolo, il reinterro, il paleggio ed il carico e asporto fuori cantiere, la divisione secondo tipologia del materiale di risulta, il conferimento del rifiuto in discarica autorizzata a qualunque distanza e località da procurarsi dall'assuntore compresi gli oneri di discarica ed ogni altro onere.		
	----- . mt.c. (Euro duecentoventivirgolazerozero)		220,00
T10.A35	RILEVATI RINTERRI ED ALTRE OPERE Rilevati, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate, rinterri ed altre opere consimili, eseguiti con materiale adatto, scarti di cava, fornito dall'impresa, compresa la preparazione della sede dei rilevati, la sistemazione e la pilonatura delle materie, la sistemazione del piano definitivo nonché l'asportazione del terreno di coltivo del piano di posa fino alla profondità di 20 cm al mc. compattato in opera.		
	----- . mt.c. (Euro ventisettevirgolazerozero)		27,00
T10.A61	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Demolizione mediante fresatura del piano viabile in conglomerato bituminoso con l'impegno di macchina specifica a freddo della larghezza minima di cm. 60 alla profondità richiesta, non inferiore a cm.3, compreso ogni onere per la presenza di chiusini dei servizi in sottosuolo escluso il solo onere di posa all'eventuale nuovo livello degli stessi, nonché l'onere del carico del materiale di risulta e il trasporto in località da procurarsi dall'assuntore.		
	----- . mq/cm (Euro unovirgoladieci)		1,10
T10.A62	PULIZIA DELLA CARREGGIATA DOPO LA FRESATURA Pulizia del piano trattato con mezzo meccanico idoneo ad ottenere una superficie pronta per le operazioni di asfaltatura.		
	----- . mt.q. (Euro unovirgolazerozero)		1,00
T10.A63	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Taglio del piano viabile in conglomerato bituminoso eseguito mediante macchina specifica a freddo alla profondità richiesta, non inferiore a cm.10, compreso ogni onere per la presenza di chiusini dei servizi in sottosuolo escluso il solo onere di posa all'eventuale nuovo livello degli stessi.		
	----- . ml. (Euro unovirgoladieci)		1,10
T10.A65	ESTIRPAZIONE DI VECCHIE RADICI DI ARBUSTI E TRASPORTO Estirpazione vecchie radici di arbusti o siepi con deposito in luoghi prestabiliti, bruciatura degli stessi ed eventuale trasporto dei residui alle pubbliche discariche compreso attrezzi e messi d'opera per larghezze fino a ml 0.50, la divisione secondo tipologia del materiale di risulta, il conferimento del rifiuto in discarica autorizzata a qualunque distanza e località da procurarsi dall'assuntore compresi gli oneri di discarica ed ogni altro onere.		
	----- . ml. (Euro duevirgoladieci)		2,10
T10.A65.A10	per larghezze oltre a ml 0.50		
	----- . ml. (Euro unovirgolaquarantacinque)		1,45
T10.A70	DISERBO E ASPORTO MATERIALE Diserbo compreso la divisione secondo tipologia del materiale di risulta, il conferimento del rifiuto in discarica autorizzata a qualunque distanza e località da procurarsi dall'assuntore compresi gli oneri di discarica ed ogni altro onere.		
T10.A70.A5	fino ad una larghezza di ml 0.50		
	----- . ml. (Euro duevirgoladieci)		2,10
T10.A70.A10	per ogni 0.50 ml di larghezza in piu'		
	----- . ml. (Euro unovirgolaquarantacinque)		1,45

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T20	DEMOLIZIONI - RIMOZIONI		
T20.A5	DEMOLIZIONE DI MURATURE Demolizione di murature fuori terra di qualsiasi genere e spessore ed a qualunque altezza, escluso murature in calcestruzzo, restando i materiali utili di risulta di proprietà dell'impresa, ma con l'obbligo alla stessa, del carico, trasporto e scarico la divisione secondo tipologia del materiale di risulta, il conferimento del rifiuto in discarica autorizzata a qualunque distanza e località da procurarsi dall'assuntore compresi gli oneri di discarica ed ogni altro onere per ponti di servizio, armature, ecc..	mt.c.	46,20
	(Euro quarantaseivirgolaventi)		
T20.A6	DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO Demolizione di murature fuori terra di qualsiasi genere e spessore e la qualunque altezza in calcestruzzo semplice o armato, restando i materiali utili di risulta di proprietà dell'impresa, ma con l'obbligo alla stessa, del carico, trasporto e scarico la divisione secondo tipologia del materiale di risulta, il conferimento del rifiuto in discarica autorizzata a qualunque distanza e località da procurarsi dall'assuntore compresi gli oneri di discarica ed ogni altro onere per ponti di servizio, armature, ecc..		
T20.A6.A5	per murature in calcestruzzo	mt.c.	79,20
	(Euro settantanovevirgolaventi)		
T20.A6.A10	per murature in calcestruzzo armato	mt.c.	97,00
	(Euro novantasettevirgolazerozero)		
T20.A9	SMANTELLAMENTO DI MARCIAPIEDE SOLO TAPPETO. Smantellamento di tappeto di marciapiede escluso il sottofondo in calcestruzzo, compresa la divisione secondo tipologia del materiale di risulta, il conferimento del rifiuto in discarica autorizzata a qualunque distanza e località da procurarsi dall'assuntore compresi gli oneri di discarica ed ogni altro onere.		
T20.A9.0	SMANTELLAMENTO DI MARCIAPIEDE SOLO TAPPETO.	mt.q.	9,00
	(Euro novevirgolazerozero)		
T20.A10	SMANTELLAMENTO DI SOTTOFONDO DI MARCIAPIEDE Smantellamento del sottofondo in calcestruzzo di marciapiede in tappeto o il lievo del lastrico, la successiva esecuzione dello scavo necessario per la posa del nuovo sottofondo (compreso lo strato di pietrischetto di 4 cm.) e l'asporto alle pubbliche discariche di tutto il materiale di risulta (lastrico compreso).	mt.q.	12,00
	(Euro dodicivirgolazerozero)		
T20.A15	LIEVO DI LASTRICO E TRASPORTO Lievo di lastrico di marciapiede o carreggiata con pulitura superficiale dall'eventuale deposito di cls bituminoso soprastante ,rifioritura delle stesse e accatastamento in cantiere o in località indicato dalla D.L. opportunamente accatastato su palet pronte per la loro riposa in opera.		30,00
	(Euro trentavirgolazerozero)		
T20.A25	DEMOLIZIONE DI MANTI BITUMINOSI Demolizione di manti bituminosi di carreggiata esistenti anche su vecchie pavimentazioni in pietra, compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta in località da procurarsi dall'assuntore.(Compreso ogni onere)	mt.q.	12,00
	(Euro dodicivirgolazerozero)		
T20.A37	LIEVO CORDONATA CON ACCATASTAMENTO IN CANTIERE Lievo di cordonata o fascia di marciapiede dritta o curva compreso l'accatastamento in cantiere. Per singoli interventi in località diverse	ml.	5,00

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro cinquevirgolazerozero)		
T20.A38	LIEVO DI CORDONATA - ACCATASTAMENTO FUORI CANTIERE Come all'articolo T20A37 ma compreso stoccaggio su palet, il carico, trasporto, scarico ed accatastamento in localita' da destinarsi dalla Direzione dei Lavori o alle pubbliche discariche.	ml.	8,00
	(Euro ottovirgolazerozero)		
T30	OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ED ARMATURE		
T30.A5	GETTO IN CLS PER OPERE FONDAZIONALI ARMATE Fornitura e getto di calcestruzzo formato con una dosatura minima di kg 300 di cemento tipo 325 di resistenza caratteristica RbK > = 25 N/mm ² , per opere fondazionali armate quali: platee, plinti, basamenti, travi rovescie, eseguito a qualunque altezza, profondita e distanza, comprese le casseforme di qualunque tipo e importanza, le centine, le armature di sostegno e le opere provvisorie in genere, il disarmo, esclusa l'armatura in acciaio e compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte.	mt.c.	179,30
	(Euro centosettantanovevirgolatrenta)		
T30.A10	GETTO IN CLS PER OPERE IN ELEVAZIONE ARMATE Fornitura e getto di calcestruzzo formato con una dosatura minima di kg 300 di cemento tipo 325, per opere in elevazione armate, quali: muri in genere, travi, pilastri, setti, solette, rampe scale eseguito a qualsiasi altezza, profondita e distanza, comprese le casseforme di qualunque tipo e importanza, le centine, le armature di sostegno e le opere provvisorie in genere, il disarmo, esclusa l'armatura in acciaio e compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera a regola d'arte.		
T30.A10.A5	con cls a RbK > = 25 N/mm² per spess. min. o uguali a cm 15	mt.c.	271,70
	(Euro duecentosettantunovirgolasettanta)		
T30.A10.A10	con cls a RbK > = 25 N/mm² per spessori da cm 16 a cm 35	mt.c.	246,40
	(Euro duecentoquarantaseivirgolaquaranta)		
T30.A10.A15	con cls a RbK > = 25 N/mm² per spessori maggiori a cm 35	mt.c.	227,70
	(Euro duecentoventisettevirgolasettanta)		
T30.A55	FORNITURA E POSA DI FERRO TONDINO-F.04.040.05 Fornitura e posa in opera di ferro tondino piegato compresi sormonti e legatura per cementi armati. Liquidazione secondo le tabelle del 'Prontuario del cemento armato', dell'ing. L. Santarella.		
T30.A55.A5	ferro ad adherenza incrementata FE B 38 K	kg	1,54
	(Euro unovirgolacinquantaquattro)		
T30.A55.A10	ferro ad adherenza incrementata FE B 44 K	kg	1,76
	(Euro unovirgolasettantasei)		
T40	OPERE MURARIE E RIVESTIMENTI INTONACI		
T40.A5	MURATURA A SECCO Muratura a secco dietro i muri delle opere in genere e per drenaggi, vespai, fognature, ecc..	mt.c.	30,80
	(Euro trentavirgolaottanta)		
T40.A10	MURATURA DI PIETRA Muratura di pietra, retta o curva di qualsiasi forma e dimensione con malta di cemento a q.li 3.5 per mc di sabbia, per parapetti, recinzioni ed altre strutture, compresa la lavorazione delle facceviste a corsi regolari con		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>pietra bugnata e lavorata a punta grossa dell'altezza di cm 20 e dello spessore - rientranza - di cm 20 con gli spigoli bene profilati, compresa la stilatura delle connessure con malta di cemento dosata con q.li 5 di cemento per mc di sabbia per la formazione dei giunti di dilatazione e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Compresa la fornitura della pietra</p>		
T40.A10.A5	in pietra piasentina	mt.c.	228,80
	(Euro duecentoventottovirgolaottanta)		
T40.A10.A10	in pietra arenaria	mt.c.	277,20
	(Euro duecentosettantasettevirgolaventi)		
T40.A10.A15	in pietra calcare di Aurisina	mt.c.	291,50
	(Euro duecentonovantunovirgolacinquanta)		
T40.A11.A5	in pietra arenaria	mt.q.	112,20
	(Euro centododocivirgolaventi)		
T40.A11.A10	in pietra calcare	mt.q.	181,50
	(Euro centottantunovirgolacinquanta)		
T40.A18	<p>RIVESTIMENTO DELLE MURATURE IN BLOCCHETTI PIETRA Rivestimento delle murature in calcestruzzo in blocchetti di pietra naturale con il parametro a vista bugnato e le restanti facce segate, di spessore di cm 10 poste a corsi regolari aventi altezza di cm 20 e/o 25 e lunghezza variabile compresa tra cm 20 e 50 con connessure di larghezza massima di cm 2. I blocchetti verranno posti in opera ad una distanza minima dal muro da rivestire di cm 10 con malta di cemento a q.li 3,5 per mc di sabbia e il riempimento del vuoto risultante con il progredire dei corsi in calcestruzzo dosato con q.li 3,00 di cemento per mc 0,40 di sabbia e 0,80 di ghiaia previa la preparazione di un'armatura metallica composta da ferro tondino ad aderenza incrementata (Fe b 44k) Y 12 posto longitudinalmente ad interasse di ml 1,00 fissata al muro da rivestire con ferri Y 16(uno ogni 2m.)fissati mediante resine alla struttura preesistente per una profondita'media di 15 cm..Detti ferri saranno sagomati a"L".A Questi verranno fissati dei fogli di rete elettrosaldata Y 6 a maglie di cm 20 x 20 inoltre i blocchetti, uno ad ogni metro sia in orizzontale che verticale, verranno fissati alla struttura portante con delle forcelle a "U" in acciaio Y 8 previa foratura del blocchetto su cui verrà fissata la forcilla. Nel prezzo si intendono comprese tutte le opere, oltre a quelle sopra descritte, e i maggiori oneri per il deflusso di infiltrazioni d'acqua dal muro di sostegno esistente mediante la realizzazione di canalette o feritoie secondo le indicazioni che verranno date volta per volta dalla Direzione Lavori; per la realizzazione di architravi nonchè le rifiniture degli angoli in corrispondenza dei fori(che non verranno computati) o comunque delle interruzioni delle murature, la creazione dei vani per citofoni e suonerie; per la fornitura o nolo di tutti i materiali, attrezzi, armature tubolari, ponti di servizio e quanto altro occorra per eseguire l'opera così descritta nonchè per la fornitura e posa in sommità alle murature di una lastra dello stesso tipo di pietra delle dimensioni di cm 2,5 x 35, di lunghezza variabile posta in modo da formare un piano inclinato verso l'interno con il relativo raccordo su tutta la lunghezza del muro esistente, in malta di cemento a q.li 3,5 di cemento per mc si sabbia, la stilatura delle connessure con lo stesso tipo di malta e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.</p>		
T40.A18.0	rivestimento murature in blocchetti di pietra	mt.q.	198,00
	(Euro centonovantottovirgolazerozero)		
T40.A45	<p>INTONACO CEMENTIZIO LISCIATO A FERRO Intonaco cementizio liscio a ferro dello spessore minimo di 1 cm. formato con malta dosata con q.li 9.5 di cemento per mc di sabbia, dello spessore di 1 cm. Nel prezzo sono compresi l'installazione dell'impalcatura rispondente a tutti i requisiti richiesti dalle norme per la sicurezza, la demolizione dell'intonaco precedente , la raschiatura e il trattamento con convertitori di</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	ruggine dei ferri del cemento armato eventualmente affioranti, l'applicazione di isolanti e o aggrppanti tipo cloro caucciù, l'esecuzione di una mano di acqua con cemento e sabbia granita miscelati nelle dosi necessarie per la formazione del primo strato, una mano di malta grezza, una o più mani di malta fine e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.		
T40.A45.0	intonaco cementizio liscio a ferro ----- (Euro diciottovirgolazerozero)	mt.q.	18,00
T40.A60	RIPRISTINO DI MURATURA DI PIETRA Ripristino di muratura di pietra retta o curva di qualsiasi forma o dimensione con malta di cemento a q.li 3.5 per mc di sabbia, per parapetti, recinzioni ed altre strutture, compresa la demolizione dell'orlo precedente, la preparazione del sottofondo, la lavorazione delle facceviste a corsi regolari con disegno simile alla muratura esistente con pietra bugnata e lavorata a punta grossa dell'altezza di cm 20 e dello spessore di cm 20, con gli spigoli ben profilati compresa la stilatura delle connessioni con malta di cemento dosata con q.li 5 di cemento per mc di sabbia per la formazione dei giunti di dilatazione e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, in pietra arenaria esclusa la fornitura.		
T40.A60.0	ripristino muratura di pietra ----- (Euro centonovantaseivirgolazerozero)	mt.c.	196,00
T40.A70	ESPLORAZIONE DI PARETI ROCCIOSE Esplorazione di pareti rocciose di qualsiasi altezza con manovalanza specializzata in cordata, compreso il personale di direzione ed assistenza, ogni attrezzatura occorrente nonché i servizi di sospensione e regolazione del traffico e relative segnalazioni, tutti gli attrezzi e mezzi d'opera occorrenti compreso scale, corde ecc. con specifico obbligo di sgombero delle materie e massi pericolanti ove ne siano riscontrati. La contabilizzazione avverrà al mq. di scarpata esplorata misurata in lunghezza lungo il ciglio della strada e per l'effettivo sviluppo in altezza.		
T40.A70.A5	Per superfici superiori a 1000 mq. ----- (Euro unovirgolazerozero)	mt.q.	1,00
T40.A70.A10	Per superfici da 500 a 1000 mq. ----- (Euro unovirgolatrenta)	mt.q.	1,30
T40.A70.A15	Per superfici inferiori ai 500 mq. ----- (Euro duevirgolazerozero)	mt.q.	2,00
T40.A75	RIVESTIMENTO DI SCARPATE CON RETE METALLICA Rivestimento di scarpate in roccia mediante copertura in rete metallica con maglia esagonale 8*10, a doppia torsione, tessuta con filo d'acciaio a forte zincatura del N.17 (diam.3 mm.), debitamente tesa ed ancorata in roccia con cambre di tondini di ferro di adeguata lunghezza ed affogate in malta di cemento, in fori di profondità minima di 50 cm., compreso l'ancoraggio in sommità ed al piede della scarpata mediante fune metallica zincata del diam. 14 mm. fissata nella roccia mediante cambre di tondino di ferro poste ad interasse di ml.3,00, di lunghezza adeguata ed affogate in malta di cemento in fori della profondità minima di ml.1,00. Nel prezzo è compresa la preparazione e la pulizia delle superfici da rivestire, il taglio degli arbusti e piante ed il loro trasporto alle pubbliche discariche, i ponteggi e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
T40.A75.A5	Per superfici superiori ai 1000 mq. ----- (Euro diciottovirgolazerozero)	mt.q.	18,00
T40.A75.A10	Per superfici da 500 a 1000 mq. ----- (Euro ventivirgolazerozero)	mt.q.	20,00

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T40.A75.A15	Per superfici inferiori ai 500 mq. ----- (Euro ventitrevirgolazerozero)	mt.q.	23,00
T50	PAVIMENTAZIONE IN CLS. BITUMINOSO E MASS. STR.		
T50.	----- (Euro zero)		
T50.A5	CILINDRATURE VARIE Cilindrature varie con rullo compressore compreso ogni onere. Per assestamento fondo cassonetto con un numero di passate non inferiori a 30 con una velocità di 3 km all'ora.		
T50.A5.A10	con rullo da 8-10 tonn ----- (Euro unovirgolacinquanta)	mt.q.	1,50
T50.A10	FORNITURA DETRITI DI CAVA PER LA MASSICCIATA Fornitura di detriti di cava, ghiaia o pietrisco misti a sabbia per la fondazione della massicciata stradale, compreso lo spandimento in corrispondenza della sagoma stradale con paleggiamento e carriere, la cilindratura e l'eventuale innaffiamento. Al metro cubo compattato in opera. ----- (Euro ventisettevirgolazerozero)	mt.c.	27,00
T50.A15	MASSICCIATA STRADALE - TOUT VENANT BITUMATO Massicciata stradale ottenuta con conglomerato bituminoso di ghiaia mista a sabbia o frantumato di cava - tout venant bitumato - confezionato a caldo secondo le prescrizioni delle norme tecniche, con bitume di prescritta penetrazione, posto in opera con idonee macchine finitricicomprese la cilindratura e ogni materiale e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
T50.A15.A5	al metro cubo compattato in opera ----- (Euro ottantaseivirgolaventi)	mt.c.	86,20
T50.A15.A10	dello spessore finito non inferiore a cm 10 ----- (Euro ottovirgolasessanta)	mt.q.	8,60
T50.A15.A15	alla tonnellata ----- (Euro quarantasettevirgolaventi)	tonn.	47,20
T50.A30	CALCESTRUZZO BITUM. MISCELA SEMIAPERTA-O.02.040 Calcestruzzo bituminoso a miscela semiaperta per la formazione dello strato di collegamento - binder - eseguito a caldo secondo le prescrizioni delle norme tecniche, compresa la lavorazione dell'impasto, la pulitura del piano di posa, la spalmatura di attacco con kg 0.500 di emulsione bituminosa per mq di superficie, la stesa anche parzialmente a mano, la cilindratura, la fornitura di tutti i materiali occorrenti, incluso il bitume, e emulsione bituminosa, la mano d'opera e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.		
T50.A30.A	alla tonnellata ----- (Euro settantaquattrovirgolazerozero)	tonn.	74,00
T50.A30.A5	dello spessore finito da 5 a 7 cm ----- (Euro settevirgolazerozero)	mt.q.	7,00
T50.A35	CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA-MQ Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per la formazione del tappeto eseguito a caldo secondo le prescrizioni delle norme tecniche, da farsi su strato di collegamento - binder - compresa la lavorazione la stesa anche parzialmente a mano, la cilindratura, la fornitura di tutti i materiali occorrenti		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	incluso il bitume. La mano d'opera e quant'altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
T50.A35.A10	spessore finito non inferiore a 3 cm spessore finito non inferiore a 3 cm	mt.q.	8,00
	(Euro ottovirgolazerozero)		
T50.A35.A15	Come la T50.A35.A10 ma steso completamente a mano steso completamente a mano	mt.q.	10,00
	(Euro diecivirgolazerozero)		
T50.A40	CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - TONN Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa dello spessore variabile sino ad un minimo compresso di cm 1.5 per la formazione del tappeto eseguito a caldo secondo la prescrizione delle norme tecniche da farsi su pavimentazione bituminosa esistente, compresa la lavorazione, la pulitura del piano di posa, la spalmatura d'attacco con kg 0.500 di emulsione bituminosa per mq di superficie, la stesa anche parzialmente a mano, la cilindratura, la fornitura di tutti i materiali, incluso il bitume, l'emulsione bituminosa, la mano d'opera e quant'altro occorra per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
T50.A40.0	alla tonnellata	tonn.	78,00
	(Euro settantottovirgolazerozero)		
T50.A41	CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - RAPPEZZI Realizzazione di rappezzati in sede di carreggiata in conglomerato bituminoso a caldo. I rappezzati, con funzione strutturale, saranno eseguiti fresando la pavimentazione esistente in conglomerato bituminoso per una profondità di 10 cm, successivo asporto (carico trasporto e scarico in discarica compresa la tassa) del materiale di risulta, la cilindratura, la fornitura di tutti i materiali, incluso il bitume (n. 2 strati binder e tappeto d'usura), l'emulsione bituminosa, la mano d'opera e quant'altro occorra per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Stesa a macchina di uno strato di conglomerato a miscela semiaperta - binder e successivamente, dopo la rullatura stesa del conglomerato bituminoso d'usura (tappeto). Nel prezzo oltre ad essere compresi tutti materiali necessari all'esecuzione della nuova pavimentazione è compreso lo spostamento dei macchinari e delle maestranze in località diverse nell'arco di una giornata lavorativa nel caso che i risanamenti non ricadano in zone vicine e che quindi sia richiesto anche l'uso di pianale per poter spostare i macchinari necessari alle lavorazioni.		
T50.A41.A5	per superfici fino a 20 mq	cadauno	1.000,00
	(Euro millevirgolazerozero)		
T50.A41.A10	per superfici da 20 mq a 50 mq	cadauno	1.500,00
	(Euro millecinquecentovirgolazerozero)		
T50.A42	SOVRAPPREZZO PER STESA TAPPETO DI USURA IN LOCALITA' IMPERVIE Sovraprezzo per interventi da eseguirsi, su specifica richiesta della Direzione dei Lavori, esclusivamente su strade (solitamente interdette al transito di mezzi pesanti - limite 35 q.li) di limitata larghezza con impossibilità di manovra e/o di notevole pendenza con l'utilizzo di autocarri 4x4 di dimensioni ridotte (carrette) compreso lo stoccaggio del conglomerato bituminoso in una località adiacente all'intervento, il carico sui suddetti autocarri, il trasporto nell'area di intervento e la stesa.	tonn.	30,00
	(Euro trentavirgolazerozero)		
T50.A43	SOVRAPPREZZO PER LAVORAZIONI ESEGUITE IN ORARIO NOTTURNO Sovraprezzo da applicarsi alle voci necessarie per l'esecuzione dei lavori in orario notturno dalle ore 22,00 alle ore 06,00 su indicazione della D.L.	%	20,00

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro ventivirgolazerozero)		
T50.A44	TAPPETO DI USURA MULTIFUNZIONALE ANTISKID Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso ad elevate prestazioni per strato di usura, del tipo Multifunzionale (Antiskid) dello spessore variabile sino ad un minimo compresso di cm 2.5, per la formazione del tappeto confezionato con inerti di natura basaltica, o di caratteristiche similari (loppe d'altoforno) impastato a caldo con bitume modificato di tipo hard (secondo la Tabella 8B relativa ai bitumi modificati con aggiunta di polimeri) in quantità compresa tra il 5,5% ed il 7% da farsi su pavimentazione bituminosa esistente, compresa la lavorazione, la pulitura del piano di posa, la spalmatura d'attacco con kg 0.500 di emulsione bituminosa per mq di superficie, la stesa anche parzialmente a mano ad una temperatura non inferiore ai 150°, la cilindratura da eseguirsi con rulli tandem o vibranti con ruote metalliche, la fornitura di tutti i materiali, incluso il bitume, l'emulsione bituminosa, la mano d'opera e quant'altro occorra per dare l'opera compiuta a regola d'arte.	tonn.	111,00
	(Euro centoundicivirgolazerozero)		
T50.A48	FORNITURA E POSA GEOMEMBRANA Rinforzo e impermeabilizzazione di pavimentazione stradale mediante posa all'interfaccia tra strati di conglomerato bituminoso di una geomembrana prefabbricata elastomerica autotermodesiva antipumping, la cui adesione viene attivata dal calore dello strato superiore di conglomerato bituminoso steso a caldo, a base di bitume distillato e polimeri elastomerici, con armatura composita costituita da una geogriglia tessuta in fibra di vetro (maglia 12,5 × 12,5 mm) e tessuto non tessuto di poliestere ad alta resistenza, con faccia inferiore autotermodesiva protetta da film siliconato e faccia superiore ricoperta con un fine strato minerale, resistenza alla compattazione dell'asfalto conforme EN 14692 e impermeabile ad una pressione di 500 kPa conforme EN 14694, dotata di una resistenza a trazione (EN12311-1) L/T di 40 kN/m, allungamento a rottura (EN12311-1) L/T del 4%, resistenza al taglio (EN 13653) = 0,30 N/mm2 e resistenza a taglio di picco all'interfaccia = 0,35 Mpa. E' compresa la regolarizzazione e le preparazione del piano di posa già fresato (fresatura compensata a parte) mediante pulizia e spazzolatura meccanica, spruzzatura di emulsione bituminosa quale mano d'attacco per uno strato di conglomerato bituminoso a caldo tipo tout-venant bitumato o binder dello spessore idoneo alla regolarizzazione della superficie (tipicamente 3 cm). Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro a regola d'arte: Sono compresi altresì nel prezzo gli oneri per la esecuzione dell'opera in perfetta sicurezza in presenza di traffico veicolare quali segnaletica provvisoria verticale ed orizzontale, eventuali semafori e movieri secondo necessità. spessore geomembrana 2,5 mm.	mt.q.	25,00
	(Euro venticinquevirgolazerozero)		
T50.A60	RIMOZIONE E NUOVA POSA IN OPERA DI CHIUSINI Rimozione e nuova posa in opera al nuovo livello stradale di chiusini con telaio, della fognatura e degli enti di sottosuolo di qualsiasi tipo, siano essi di ghisa, di ferro o di cemento, compresa la mano d'opera e tutti i materiali necessari, con l'obbligo del ripristino della pavimentazione circostante.		
T50.A60.A5	sede in carreggiata delle dimensioni oltre mq 0.23	cadauno	150,00
	(Euro centocinquantavirgolazerozero)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T50.A60.A10	con sede in carreggiata delle dimens. da mq 0.23 a mq 0.06 ----- (Euro centodiecivirgolazerozero)	cadauno	110,00
T50.A60.A15	con sede in carreggiata delle dimensioni fino a mq 0.06 ----- (Euro settantavirgolazerozero)	cadauno	70,00
T50.A60.A20	con sede in marciapiede delle dimensioni oltre mq. 0.23 ----- (Euro cinquantaquattrovirgolazerozero)	cadauno	54,00
T50.A60.A25	con sede in marciapiede delle dimens. da mq 0.23 a mq 0.06 ----- (Euro quarantunovirgolazerozero)	cadauno	41,00
T50.A60.A30	con sede in marciapiede delle dimensioni fino a mq 0.06 ----- (Euro ventottovirgolazerozero)	cadauno	28,00
T60	PAVIMENTAZIONE IN PIETRA E CEMENTO		
T60.A1	PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI IN CUBETTI DI PORFIDO Pavimentazione dei marciapiedi o gradoni di scalinate in cubetti di pietra di porfido, posti in opera su letto di sabbia di almeno 4 cm. mescolato a secco con 150 kg. di cemento per mc. di sabbia secondo le norme tecniche. Nel prezzo è compresa la fornitura dei cubetti, la sigillatura delle connessioni degli stessi, profonde 3 cm. con malta di cemento in rapporto 1/3, compresa la fornitura di tutti i materiali necessari, la mano d'opera e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.		
T60.A1.A5	Cubetti di porfido delle dimensione di cm. 4-6 ----- (Euro settantaquattrovirgolaottanta)	mt.q.	74,80
T60.A1.A10	Cubetti di porfido delle dimensioni di cm. 6-8 ----- (Euro ottantavirgolatrenta)	mt.q.	80,30
T60.A4	PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA IN BETONELLE Pavimentazione della strada in betonelle, poggianti su letto di sabbia di almeno 4 cm di spessore posti in opera secondo le norme tecniche, compresa la fornitura di tutti i materiali, inclusa quella delle betonelle, compresa la mano d'opera e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.		
T60.A4.0	Pavimentazione della strada in betonelle ----- (Euro ottantottovirgolazerozero)	mt.q.	88,00
T60.A5	PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA IN CUBETTI DI PORFIDO Pavimentazione della strada con cubetti di pietra, poggianti su letto di sabbia, di almeno 4 cm di spessore, mescolato a secco con 150 kg. di cemento per mc. di sabbia, posti in opera secondo le norme tecniche. Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti i materiali, compresa quella dei cubetti, la mano d'opera e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.		
T60.A5.A10	Cubetti delle dimensioni 6-8 cm. ----- (Euro settantasettevirgolazerozero)	mt.q.	77,00
T60.A5.A15	Cubetti delle dimensioni 8-10 cm. ----- (Euro ottantaduevirgolacinquanta)	mt.q.	82,50
T60.A7	PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI ARENARIA Pavimentazione di carreggiate, marciapiedi o gradoni di scalinate in cubetti di pietra di arenaria posti in opera, a file diritte o ad archi contrastanti, su		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>letto di sabbia di almeno 4 cm. mescolato a secco con 150 kg. di cemento per mc. di sabbia secondo le norme tecniche.</p> <p>Nel prezzo è compresa la fornitura dei cubetti, la sigillatura delle connessioni degli stessi, profonde 3 cm. con malta di cemento in rapporto 1/3, compresa la fornitura di tutti i materiali necessari, la mano d'opera e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.</p>		
T60.A7.A5	Piano a spacco dimensioni 4-6		
	----- . mt.q. (Euro settantaquattrovirgolaottanta)		74,80
T60.A7.A10	Piano a spacco dimensioni 6-8		
	----- . mt.q. (Euro ottantavirgolatrenta)		80,30
T60.A7.A15	Piano a spacco dimensioni 8-10		
	----- . mt.q. (Euro ottantacinquevirgolaottanta)		85,80
T60.A7.A20	Piano fiammato dimensioni 4-6		
	----- . mt.q. (Euro ottantavirgolatrenta)		80,30
T60.A7.A25	Piano fiammato dimensioni 6-8		
	----- . mt.q. (Euro ottantacinquevirgolaottanta)		85,80
T60.A7.A30	Piano fiammato dimensioni 8-10		
	----- . mt.q. (Euro novantunovirgolatrenta)		91,30
T60.A20	SIGILLATURA DELLE CONNESSURE DEL LASTRICO Sigillatura delle connessioni del lastrico per una profondità di almeno 3 cm compresa la fornitura a piè d'opera di tutti i materiali occorrenti.		
T60.A20.A5	con mastice bituminoso		
	----- . mt.q. (Euro seivirgolaventi)		6,20
T60.A20.A10	con malta di cemento 1/3		
	----- . mt.q. (Euro quattrovirgolaottanta)		4,80
T60.A30	PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI O AREE PEDONALI Pavimentazione di marciapiedi o aree pedonali con lastre di pietra arenaria dello spessore minimo di 8 cm e di grandezza assortita però non inferiore a mq 0.40 col piano di posa parallelo a quello lavorato a fino. Fianchi e teste lavorate con 1 cm al massimo di strapiombo e le connessioni non più larghe di 10 mm compresa la preparazione del sottofondo, la posa in opera delle lastre sopra uno strato di sabbia di almeno 5 cm la battitura con mazzaranga, l'innaffiammento nonché il riempimento dei giunti con sabbia. Il tutto finito a regola d'arte compresa la fornitura di tutti i materiali e la mano d'opera per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.		
T60.A30.A5	compresa la fornitura dei masselli		
	----- . mt.q. (Euro centosettantavirgolazerozero)		170,00
T60.A52	PERCORSO TATTO PLANTARE IN MASSELLI Percorso tattile plantare ad onda sinusoidale con altezza dei rilievi non inferiore a 5.5 mm, con distanza tra i rilievi non inferiore a 9 cm, costruiti in massello di calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti. I singoli elementi delle dimensioni di cm. 30x40, hanno uno spessore di cm. 5 e colorazione superficiale a scelta della D.L. Le caratteristiche fisico-meccaniche della pavimentazione sono tali da rendere la stessa antisdruciolevole, antigeliva e di tipo carrabile. I singoli masselli sono costituiti da due strati di cui quello superiore, di circa 20 mm, è composto da impasto di scaglie di porfido frantumate, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5. La parte inferiore, per il residuo spessore, è composta da un impasto di sabbie silicee, sabbie calcaree e cemento Portland 42,5. Le caratteristiche fisiche ed i controlli di produzione sono rispondenti ai requisiti previsti dalla norma UNI EN 1339. E'		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	compresa la formazione di un letto di sabbia di almeno 4 cm. mescolato a secco con 150 kg di cemento per mc di sabbia ed adeguatamente costipato; la posa dei masselli rispettando le pendenze trasversali di progetto; la sigillatura dei masselli e tutte le lavorazioni particolari correlate alla presenza degli abbassamenti per disabili, i tagli, gli sfridi oltre al ripristino in quota ed in sede di pozzetti stradali di vario tipo, griglie di aerazione, archetti o altre tipologie di dissuasori di traffico, pali di sostegno di segnali stradali o pali di sostegno di cartellonistica pubblicitaria, presenti e da mantenere ed ogni altro onere ed intervento atto a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
T60.A52.05	compresa la fornitura di massello rigato codice rettilineo compresa la fornitura di masselli di dimensione cm. 30x40 spessore cm 5 colore a scelta della D.L. , nel rispetto degli elementi caratterizzanti del "sistema vettore - codice rettilineo". La finitura superficiale è di tipo antiscivolo.	mt.q.	280,00
	(Euro duecentottantavirgolazerozero)		
T60.A52.10	compresa la fornitura di massello codice pericolo invalicabile compresa la fornitura di masselli di dimensione cm. 30x40 spessore cm 5 colore a scelta della D.L. , nel rispetto degli elementi caratterizzanti del "sistema vettore - codice di attenzione". La finitura superficiale è di tipo antiscivolo.	mt.q.	260,00
	(Euro duecentosessantavirgolazerozero)		
T70	MARCIAPIEDI		
T70.A5	SOTTOFONDO DI MARCIAPIEDE IN CALCESTRUZZO Sottofondo di marciapiede in calcestruzzo dosato con q.li 2 di cemento tipo 325 per mc 0.800 di ghiaietto e mc 0.400 di sabbia, compresa la preparazione del piano di posa con spandimento di uno strato di 4 cm di pietrisco disteso a spessore uniforme, battuto con la mazzaranga fino al completo assestamento e uniforme consistenza di un piano continuo, compresa la fornitura del pietrisco. Nel prezzo è compresa la formazione di riquadri in corrispondenza di alberi, esistenti in sede di marciapiede, comprese eventuali casseforme di qualunque tipo il tutto come indicato in fase esecutiva dalla Direzione dei Lavori.		
T70.A5.A10	spessore cm 15	mt.q.	30,00
	(Euro trentavirgolazerozero)		
T70.A10	CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa steso completamente a mano, dello spessore compresso medio di 2.5 cm per la formazione del tappeto per marciapiedi, eseguito a caldo secondo le prescrizioni delle norme tecniche, da eseguirsi su sottofondo di calcestruzzo o su altro sottofondo, compresa la lavorazione, la stesa a mano, la spalmatura d'attacco con kg 0.500 di emulsione bituminosa per mq, la cilindatura con rullo da 1-2 tonn, la fornitura di tutti i materiali occorrenti incluso il bitume l'emulsione bituminosa, la mano d'opera e quant'altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte.	mt.q.	15,00
	(Euro quindicivirgolazerozero)		
T70.A15	TAPPETO DI MALTA BITUMINOSA Tappeto di malta bituminosa, eseguito a caldo, di spessore compresso, steso a mano su sottofondo di calcestruzzo, compresa la lavorazione dell'impasto, il suo trasporto a piè d'opera, la cilindatura con rullo compressore da 2 tonn la fornitura di tutti i materiali occorrenti, la mano d'opera, la spalmatura d'attacco con kg 0.500 di emulsione bituminosa per mq di superficie e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.		
T70.A15.A15	alla tonnellata	tonn.	110,00
	(Euro centodieci virgolazerozero)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T70.A16	FORNITURA DI CORDONATA IN PIETRA ARENARIA Fornitura a piè d'opera di cordonata da marciapiede dritta o curva in pietra arenaria, compatta senza venature nè screpolature, a taglio di sega con spigolo longitudinale smussato in corrispondenza del piano pedonale compresa la bocciardatura con cordellina su due faccie, in lunghezze assortite ma non minori di ml. 0,60.		
T70.A16.A5	Cordonata dritta in pietra arenaria sezione cm. 15/25. ----- . ml. (Euro sessantacinquevirgolazerozero)		65,00
T70.A16.A15	Cordonata curva in pietra arenaria sezione cm. 15/25 a raggi vari. ----- . ml. (Euro novantavirgolazerozero)		90,00
T70.A18	FORNITURA DI CORDONATA DA MARCIAPIEDE IN PIETRA PIASENTINA Fornitura a piè d'opera di cordonata da marciapiede dritta o curva in pietra, compatta senza venature nè screpolature, con le teste segate o lavorate in lunghezza assortite ma non minori di ml 0.60 con il piano pedonale e la facciavista bocciardata e arrotondamento dello spigolo lato carreggiata.		
T70.A18.A10	Cordonata dritta in pietra piasentina della sez. 15/25 cm. ----- . ml. (Euro cinquantavirgolazerozero)		50,00
T70.A18.A15	Cordonata curva in pietra piasentina sez. 15/25 a raggi vari. ----- . ml. (Euro ottantaduevirgolazerozero)		82,00
T70.A19	FORNITURA DI CORDONATA DI MARCIAPIEDE-ARTIFICIALE Fornitura a piè d'opera di cordonata di marciapiede dritta o curva in pietra artificiale confezionata in cemento vibropressato, con un impiego di 300 kg di cemento 425 per mc d'impasto, graniglia di marmo e cemento Italbiano, opportunamente armata in pezzi della lunghezza di ml 100 (curve lunghezze secondo disposizioni D.L.) con una faccia inclinata di 3 su 15.		
T70.A19.A15	con le facce a vista bocciardate sez. 15/25 cm ----- . ml. (Euro ventivirgolazerozero)		20,00
T70.A20	POSA IN OPERA DI CORDONATA Posa in opera di cordonata o fascia di marciapiede dritta o curva, compreso lo scavo ed eventualmente la demolizione dell'orlo precedente, la preparazione del letto di posa, dello schienale e del lato verso la carreggiata da gettarsi in calcestruzzo - 2 q.li di cemento per mc 0.80 di ghiaia e 0.40 di sabbia - per uno spessore di cm 8 con un impiego di 0.05 cm di calcestruzzo per ml di cordonata. Nel prezzo sono da comprendersi, oltre alla posa, anche la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali accessori, nessuno escluso per dare l'opera compiuta a regola d'arte nonchè l'asporto di tutti i materiali di rifiuto derivati dai singoli lavori alle pubbliche discariche.		
T70.A20.A1	in pietra naturale ----- . ml. (Euro venticinquevirgolazerozero)		25,00
T70.A20.A2	in pietra naturale di recupero Nel prezzo di posa e' compreso, la cernita e il prelievo delle cordonate nei depositi comunali, il carico trasporto e scarico in cantiere, e dopo la posa in opera, qualora necessari, la stuccatura delle teste. ----- . ml. (Euro quarantaduevirgolazerozero)		42,00
T70.A20.A3	in pietra artificiale ----- . ml. (Euro diciassettevirgolazerozero)		17,00
T70.A25	FORMAZIONE DI LUNETTE Formazione di lunette per imbocchi di caditoie su cordonata o fascia, in pietra.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T70.A25.A5	su pietra naturale (Euro ventiquattrovirgolaventi)	cadauno	24,20
T70.A25.A10	su pietra artificiale. (Euro novevirgolazerozero)	cadauno	9,00
T70.A30	BOCCIARDATURA DEL PIANO PEDONALE Bocciardatura in sito e fuori opera del piano pedonale e verticale di cordonata o fascia pedonale in pietra calcare o gradini compresa l'eventuale bordatura.		
T70.A30.A5	cordona (Euro settevirgoladieci)	ml.	7,10
T70.A30.A10	fascia da marciapiede o gradini (Euro novevirgolaquaranta)	ml.	9,40
T70.A50	SCALINATE ED ACCESSORI		
T70.A50.A5	RIASSESTAMENTO GRADINI E PIANE IN PIETRA Riassestamento di gradini bassamenti copertine e piane mosse o scollate con eventuale fornitura della pietra , compresa formazione del piano di posa e fornitura del materiale necessario. Misure effettive.		
T70.A50.A5.0	(Euro novantavirgolazerozero)	ml.	90,00
T70.A50.A10	FORNITURA IN OPERA DI SOGLIE IN PIETRA ARTIFICIALE Fornitura in opera di soglie in pietra artificiale confezionata con graniglia di marmo e cemento, eventualmente munite di dente paracqua. Altezza fino a 17 cm, larghezza cm 20-30, facciavista levigata o battuta a martellina, come richiesto dalla D.L..		
T70.A50.A10.A5	esclusa la posa in opera (Euro diciassettevirgolaottanta)	ml.	17,80
T70.A50.A10.A10	compresa la posa in opera (Euro cinquantaduevirgolazerozero)	ml.	52,00
T70.A50.A15	GRADINI DI PIETRA BIANCA DEL CARSO Gradini di pietra bianca del carso in opera, lunghezza del gradino obbligata, sezione rettangolare o trapezoidale, dente di appoggio alto 3 cm e profondo 2 cm pedate di 25-35 alzate di cm 12-18.		
T70.A50.A15.A5	bocciardati (Euro duecentocinquantacinquevirgolazerozero)	ml.	255,00
T70.A50.A22	RIVESTIMENTO GRADINI DI PIETRA ARENARIA Fornitura e posa in opera di lastre in pietra arenaria della lunghezza minima di ml.1.00 (o inferiore se richiesto dalla D.L.) e dello spessore di 3 cm. per il rivestimento di alzate e pedate di gradini di pietra arenaria degradati siano essi di pianta rettangolare che trapezoidale.Le pedate della larghezza compresa tra i 25-35 cm. e le alzate dell'altezza compresa tra i 12-20 cm. dovranno essere poste in opera,previa pulizia del piano di posa ed eventualmente livellamento dei gradini esistenti con colla tipo SIKa TOP120 e sigillatura con malta pronta adesiva tipo SIKa TOP 121 con percentuale di lattice d'impasto secondo le dosi prescritte dalle schede tecniche.Nel prezzo e' compresa la fornitura delle lastre di pietra arenaria, la manodopera necessaria, tutti i materiali occorrenti, l'asporto dei materiali di risulta e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T70.A50.A22.0	in arenaria ----- (Euro centosettantavirgolazerozero)	ml.	170,00
T70.A50.A30	LAVORAZIONE FACCIAVISTA DEI GRADINI(BOCCIARDATURA) Lavorazione a bocciarda delle pedate ed eventualmente delle alzate dei gradini in pietra calcare eseguita a mano o a macchina o con utensili ad aria compressa purché garantiscano l'esecuzione a regola d'arte e l'impossibilità di danneggiamenti dei gradini stessi, compreso l'eventuale arrotondamento dello spigolo dell'alzata e della pedata. Il prezzo è comprensivo della mano d'opera, della lavorazione e dell'asporto del materiale di risulta nonché della pulizia del gradino e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. La misurazione avverrà sulla effettiva superficie bocciardata.		
T70.A50.A30.A10	in piasentina ----- (Euro quarantottovirgolazerozero)	cadauno	48,00
T70.A50.A30.A15	Bocciardatura per pianerottoli o marciapiedi in pietra. ----- (Euro cinquantacinquevirgolazerozero)	mt.q.	55,00
T70.A50.A30.A5	in pietra calcare ----- (Euro cinquantaduevirgolazerozero)	cadauno	52,00
T70.A50.A45	POSA IN OPERA DI GRADINI Posa in opera di gradini di qualsiasi tipo e dimensione compresa ogni opera di rifinito, i materiali e gli attrezzi necessari per dare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte.		
T70.A50.A45.0	Posa in opera di gradini ----- (Euro quarantavirgolazerozero)	ml.	40,00
T70.A60	SCALINATE ED ACCESSORI		
T70.A60.A5	RIASSESTAMENTO GRADINI E PIANE IN PIETRA Riassestamento di gradini bassamenti copertine e piane mosse o scollate con eventuale fornitura della pietra , compresa formazione del piano di posa e fornitura del materiale necessario. Misure effettive.		
T70.A60.A5.0	----- (Euro novantavirgolazerozero)	ml.	90,00
T70.A60.A10	FORNITURA IN OPERA DI SOGLIE IN PIETRA ARTIFICIALE Fornitura in opera di soglie in pietra artificiale confezionata con graniglia di marmo e cemento, eventualmente munite di dente paracqua. Altezza fino a 17 cm, larghezza cm 20-30, facciavista levigata o battuta a martellina, come richiesto dalla D.L..		
T70.A60.A10.A10	compresa la posa in opera ----- (Euro cinquantaduevirgolazerozero)	ml.	52,00
T70.A60.A10.A5	esclusa la posa in opera ----- (Euro diciassettevirgolaottanta)	ml.	17,80
T70.A60.A15	GRADINI DI PIETRA BIANCA DEL CARSO Gradini di pietra bianca del carso in opera, lunghezza del gradino obbligata, sezione rettangolare o trapezoidale, dente di appoggio alto 3 cm e profondo 2 cm pedate di 25-35 alzate di cm 12-18.		
T70.A60.A15.A5	bocciardati ----- (Euro duecentocinquantacinquevirgolazerozero)	ml.	255,00

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T70.A60.A22	RIVESTIMENTO GRADINI DI PIETRA ARENARIA Fornitura e posa in opera di lastre in pietra arenaria della lunghezza minima di ml.1.00 (o inferiore se richiesto dalla D.L.) e dello spessore di 3 cm. per il rivestimento di alzate e pedate di gradini di pietra arenaria degradati siano essi di pianta rettangolare che trapezoidale. Le pedate della larghezza compresa tra i 25-35 cm. e le alzate dell'altezza compresa tra i 12-20 cm. dovranno essere poste in opera, previa pulizia del piano di posa ed eventualmente livellamento dei gradini esistenti con colla tipo SIKA TOP120 e sigillatura con malta pronta adesiva tipo SIKA TOP 121 con percentuale di lattice d'impasto secondo le dosi prescritte dalle schede tecniche. Nel prezzo e' compresa la fornitura delle lastre di pietra arenaria, la manodopera necessaria, tutti i materiali occorrenti, l'asporto dei materiali di risulta e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.		
T70.A60.A22.0	in arenaria ----- (Euro centosettantavirgolazerozero)	ml.	170,00
T70.A60.A30	LAVORAZIONE FACCIAVISTA DEI GRADINI(BOCCIARDATURA) Lavorazione a bocciarda delle pedate ed eventualmente delle alzate dei gradini in pietra calcare eseguita a mano o a macchina o con utensili ad aria compressa purché garantiscano l'esecuzione a regola d'arte e l'impossibilità di danneggiamenti dei gradini stessi, compreso l'eventuale arrotondamento dello spigolo dell'alzata e della pedata. Il prezzo e' comprensivo della mano d'opera, della lavorazione e dell'asporto del materiale di risulta nonché della pulizia del gradino e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. La misurazione avverrà sulla effettiva superficie bocciardata.		
T70.A60.A30.A10	in piasentina ----- (Euro quarantottovirgolazerozero)	cadauno	48,00
T70.A60.A30.A15	Bocciardatura per pianerottoli o marciapiedi in pietra. ----- (Euro cinquantacinquevirgolazerozero)	mt.q.	55,00
T70.A60.A30.A5	in pietra calcare ----- (Euro cinquantaduevirgolazerozero)	cadauno	52,00
T70.A60.A45	POSA IN OPERA DI GRADINI Posa in opera di gradini di qualsiasi tipo e dimensione compresa ogni opera di rifinito, i materiali e gli attrezzi necessari per dare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte.		
T70.A60.A45.0	Posa in opera di gradini ----- (Euro quarantavirgolazerozero)	ml.	40,00
T90	OPERE IN FERRO		
T90.A15	ESECUZIONE O RIPARAZIONE DI OPERE IN FERRO Esecuzione o riparazione opere in ferro, scale, poggiali, recinti, cancelli, grigliati zincati ecc., saldatura di parti mosse e sostituzione di quelle deteriorate con fornitura delle mancanti, pulizia totale della ruggine o del colore con spazzole di ferro verniciatura delle stesse con vernici approvate dalla DL.		
T90.A15.A	Per interventi inferiori a mq 10,00 RIPARAZIONE DI OPERE IN FERRO Riparazione opere in ferro, scale, poggiali, recinti, cancelli, ecc., saldatura di parti mosse e sostituzione di quelle deteriorate con fornitura delle mancanti, pagate a parte, pulizia totale della ruggine o del colore con spazzole di ferro. ----- (Euro sessantavirgolazerozero)	mt.q.	60,00
T90.A15.A1	Per interventi eccedenti i primi 10,00 mq. Riparazione opere in ferro, scale, poggiali, recinti, cancelli, ecc., saldatura di parti mosse e sostituzione di quelle deteriorate con fornitura delle mancanti, pulizia totale della ruggine o del colore con spazzole di ferro verniciatura		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	delle stesse con vernici approvate dalla DL. Pagamento Vuoto per pieno . ----- (Euro quarantacinquevirgolazerozero)	mt.q.	45,00
T90.A15.A5	Per cancelli, cerniere, cardini, scontri, manigli, ringhiere e grigliati in genere ----- (Euro quindicivirgolazerozero)	kg	15,00
T90.A24	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE GRIGLIA Fornitura e posa in opera di rete griglia a maglia quadra zincata (3 ZN) e plastificata. Maglia mm 45x45 diametro totale, filo zincato e plastificato non inferiore a mm 2.4. Compreso filo di tensione e di legatura ai montanti, zincato e plastificato.		
T90.A24.0	fornitura e posa rete griglia ----- (Euro novevirgolacinquanta)	mt.q.	9,50
T90.A26	POSA IN OPERA DI RITTI Posa in opera di ritti su muri, copertine, in pietra e calcestruzzo o in terreno con plinto di base in calcestruzzo a q.li 2 di cemento per mc di sabbia.		
T90.A26.0	posa in opera di ritti ----- (Euro quindicivirgolazerozero)	cadauno	15,00
T90.A28	FORNITURA DI RITTI METALLICI Fornitura di ritti metallici di qualsiasi tipo, angolare o tubo, compresa la coloritura in minio di piombo e due mani di colore ad olio, compresi i fori o incastri per reti o fili metallici, esclusa la posa in opera.		
T90.A28.0	fornitura di ritti metallici ----- (Euro duevirgolacinquanta)	kg.	2,50
T90.A36	COLORITURA PROFILATI E TUBI IN FERRO Coloritura di profilati e tubi in ferro con una mano di antiruggine e due di smalto sintetico indicato dalla D.L. previa pulizia totale della ruggine con spazzole di ferro o carta vetrata.		
T90.A36.A5	sviluppo fino a 20 cm ----- (Euro trevirgolasettanta)	ml.	3,70
T90.A36.A10	sviluppo oltre i 21 cm e sino i 30 cm ----- (Euro cinquevirgolaventi)	ml.	5,20
T90.A36.A15	sviluppo oltre i 31 cm e sino i 45 cm ----- (Euro seivirgolacinquanta)	ml.	6,50
T90.A40	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUARD-RAILS Fornitura e posa in opera di guard-rails in nastro d'acciaio zincato a caldo corrispondente alle normative vigenti e rispondente alle necessita del sito d'installazione previa autorizzazione della D.L. , completo di distanziatori, bulloneria, piastrine, gemme rinfrangenti, elementi terminali, ecc.. Compreso ogni magistero per la posa in opera a regola d'arte, con paletti infissi nel terreno o su muratura esistente compresa la formazione e sigillatura delle asole o su blocchetti di calcestruzzo compresi nel prezzo.		
T90.A40.A5	con paletti di sostegno infissi su manufatto di calcestruzzo o in cemento armato ----- (Euro cinquantaduevirgolazerozero)	ml.	52,00
T90.A40.A6	con paletti di sostegno infissi su terreno naturale. ----- (Euro cinquantacinquevirgolazerozero)	ml.	55,00

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
T90.A40.A10	con mancorrente e pali di sostegno infissi su manufatto di calcestruzzo o cemento armato. ----- . ml. (Euro ottantatrevirgolazerozero)		83,00
T90.A40.A11	con mancorrente e pali di sostegno infissi su terreno naturale ----- . ml. (Euro ottantacinquevirgolazerozero)		85,00
T90.A40.A15	fornitura e posa del solo nastro ----- . ml. (Euro trentacinquevirgolaventi)		35,20
T90.A45	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERA - ANAS Fornitura e posa in opera di ringhiera in ferro zincato a caldo, tipo ANAS, costituita da montanti in profilato IPE e 3 tubi orizzontali, compreso il fissaggio in sito , secondo disegno che sarà approvato dalla D.L..		
T90.A45.0	Montanti posti con interasse uguale o superiore ai ml. 1,80. ----- . ml. (Euro settantanovevirgolaventi)		79,20
T90.A45.A5	Montanti posti con interasse inferiore ai ml. 1,80. ----- . ml. (Euro novantatrevirgolacinquanta)		93,50
T90.A45.A10	Solo posa con prelievo della ringhiera nei depositi comunali. ----- . ml. (Euro sessantaseivirgolazerozero)		66,00
T90.A71	LIEVO DI BARRIERA STRADALE TIPO GUARD-RAIL Lievo di barriera stradale sinistrata tipo guard-rail con separazione non distuttiva dei singoli elementi riutilizzabili nonche' dei paletti,dei distanziatori, e di tutte quelle parti componenti il guard-rail stesso comprese e descritte nella voce T90A40. Il materiale rimosso non piu' utilizzabile resta di proprieta' dell'impresa.		
T90.A71.0	Lievo di barriera stradale tipo guard-rail ----- . ml. (Euro venticinquevirgolatrenta)		25,30
T90.A71.A5	Lievo del solo nastro di guard rail danneggiato ----- . ml. (Euro sedicivirgolacinquanta)		16,50
T90.A71.A10	Lievo di ringhiera tipo ANAS danneggiata. ----- . ml. (Euro diciassettevirgolasessanta)		17,60
U10.A15	ESPURGO DELLE CADITOIE INTASATE Espurgo delle caditoie intasate del centro urbano, del suburbio e dell'altipiano, pulizia della vasca e della caduta nell'allacciamento compreso il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in localita da procurarsi dall'assuntore.		
U10.A15.A5	caditoia tipo normale ----- . cadauno (Euro ventiquattrovirgolaventi)		24,20
U10.A15.A10	caditoia piccola tipo vecchio ----- . cadauno (Euro ventiduevirgolazerozero)		22,00
U10.A15.A15	caditoia grande tipo vecchio ----- . cadauno (Euro trentatrevirgolazerozero)		33,00
U20	TUBAZIONI		
U20.A6	FORNITURA E POSA IN OPERA TUBI DRENAGGIO-PVC-PEAD		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	Fornitura e posa in opera di tubi speciali drenanti in P.V.C. o P.E.A.D. (progetti UNIPLAST 378) corrugati e microfessurati, da porre sul fondo dei canali di cattura delle acque di sottosuolo, compresa la fornitura e l'inguinamento dei tubi medesimi con calza della tubazione costituita da tessuto non tessuto di opportuna tessitura onde permettere il passaggio dell'acqua con trattenuta all'esterno delle particelle che potrebbero provocare l'intasamento del drenaggio.		
U20.A6.A5	per tubi diam. 100 mm ----- . ml. (Euro quindicivirgolaquaranta)		15,40
U20.A6.A10	per tubi diam. 150 mm ----- . ml. (Euro diciassettevirgolasessanta)		17,60
U20.A6.A15	per tubi diam. 200 mm ----- . ml. (Euro diciannovevirgolaottanta)		19,80
U20.A40	FORNITURA E POSA IN OPERA TUBAZIONI P.V.C. (303/1) Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. per condotte interrate UNI 7447 metodi di prove e caratteristiche secondo UNI 7448 tipo 303/1, bicchiere con guarnizione elastomerica (UNI 4920), compresi i pezzi speciali ed il rinfiato con materiale sabbioso secondo le sezioni di progetto ed ogni altro onere per dare la condotta perfettamente funzionante. I tubi saranno posti in opera su un letto di sabbia di spessore cm 10 + 1/10 del diametro e rinfiancati con sabbia o pietrischetto per tutta la lunghezza dello scavo e coperti con uno strato di sabbia di spessore di 1/2 diametro. Letto e rinfianchi di sabbia pagati a parte.		
U20.A40.A5	D.N. 160 mm. ----- . ml. (Euro ventiduevirgolazerozero)		22,00
U20.A40.A10	D.N. 200 mm. ----- . ml. (Euro trentavirgolaottanta)		30,80
U20.A40.A15	D.N. 250 mm. ----- . ml. (Euro quarantottovirgolaquaranta)		48,40
U20.A48	FORNITURA E POSA TUBI IN P.V.C. PER ALLACCIAMENTI Fornitura e posa in opera di tubi per allacciamenti alle caditoie, doccioni, acquai e fognoli, secondo norme U.N.I. 7447 tipo 303/1 ivi compreso qualunque pezzo speciale secondo U.N.I. 7447, misurati in proiezione orizzontale, dall'asse del collettore - sia esso in cemento o in P.V.C. - all'asse del manufatto, a qualunque profondità, compreso il pietrisco vagliato per il conguaglio del piano di posa, il tutto eseguito secondo le norme tecniche, con l'avvertenza che per distanze orizzontali da ml 0 a ml 1, verrà pagato un metro lineare. Allacciamento in tubo di P.V.C. DN 160, spessore 3.9 mm. Compreso il rinfiato in sabbia della sezione di 0,058 mq. ----- . ml. (Euro trentaquattrovirgoladieci)		34,10
U30	MANUFATTI FOGNATURA		
U30.A15	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI CIRCOLARI Fornitura e posa in opera di chiusini circolari in ghisa diam. 550 completi di telaio del peso di kg 150 con le basi di contatto fra telaio e chiusino passate al tornio. ----- . cadauno (Euro duecentosettantanovevirgolazerozero)		279,00
U30.A23	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale con telaio di vario tipo, forma e dimensione, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori e delle tipologie in commercio, pesati in cantiere.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
U30.A23.A5	Chiusini Classe E 600 - a norma UNI EN 124 certificati (Euro trevirgolaottantacinque)	kg	3,85
U30.A23.A10	Chiusini Classe E 400 - a norma UNI EN 124 certificati (Euro trevirgolacinquanta)	kg	3,50
U30.A50	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSETTE PER DOCCIONI Fornitura e posa in opera di cassette per doccioni, compreso scavo ed asporto ed il sottofondo in C.L.S. a 150 kg/mc di cemento con diaframma idrico, in cemento fuso o ad alta resistenza, complete di chiusini in graniglia lavorata a martellina, compresa l'apertura della nicchia nei muri perimetrali degli stabili, la fornitura e la posa dei pezzi speciali per i collegamenti di afflusso e deflusso di qualsiasi diametro necessario, stuccatura con malta a kg 950 di cemento.	cadauno	53,90
U30.A55	LIEVO DI CHIUSINI CON TELAIO Lievo di chiusini con telaio, per manufatti vari compreso il trasporto ai depositi comunali ovvero alle discariche in localita da procurarsi dall'assuntore.		
U30.A55.A5	chiusino ghisa diam. 550 (Euro ventivirgolannovanta)	cadauno	20,90
U30.A55.A10	ispezione ghisa per caditoie (Euro sedicivirgolacinquanta)	cadauno	16,50
U30.A55.A15	griglie ghisa per caditoie (Euro sedicivirgolacinquanta)	cadauno	16,50
U30.A55.A20	diam. 550 chiusino cemento (Euro tredicivirgolaventi)	cadauno	13,20
U30.A55.A25	chiusino cemento 64x64 (Euro dodicivirgoladieci)	cadauno	12,10
U30.A55.A30	chiusino cemento 44x44 (Euro undicivirgolazerozero)	cadauno	11,00
U30.A55.A55	chiusino cemento 33x33 (Euro diecivirgolazerozero)	cadauno	10,00
U30.A55.A60	chiusino cemento 27x27 (Euro diecivirgolazerozero)	cadauno	10,00
U30.A55.A65	chiusino cemento 84x84 (Euro quattordicivirgolatrenta)	cadauno	14,30
U30.A55.A70	chiusino doccia (Euro undicivirgolazerozero)	cadauno	11,00
U30.A64	COSTRUZIONE DI POZZETTI D'ISPEZIONE Costruzione di pozzetti d'ispezione per fognoli , acquai e griglie in mattoni pieni, o in calcestruzzo internamente intonacati con malta a Kg 950 di cemento per mc di sabbia , anche in elementi prefabbricati, compreso il fondo in Cls e lo scavo, per l'impianto di tubi di drenaggio e per canalizzazioni interrate in genere; incluso l'eventuale scavo di larghezza		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	superiore a ml 0.70 l'apertura della nicchia nei muri perimetrali degli stabili ,la fornitura e posa dei pezzi speciali , il rinterro al perimetro, il raccordo con le tubazioni d'entrata ed uscita ed ogni altro onere, incluso il relativo chiusino in cemento.		
U30.A64.0	dimensioni interne cm 25x25 fino h 0.50		
	----- . cadauno		45,00
	(Euro quarantacinquevirgolazerozero)		
U30.A64.A5	dimensioni interne cm 35x35 fino h 1.00		
	----- . cadauno		50,00
	(Euro cinquantavirgolazerozero)		
U30.A64.A10	dimensioni interne cm 50x50 fino h 1.50 dimensioni interne cm 50x50 fino h 1.50		
	----- . cadauno		80,00
	(Euro ottantavirgolazerozero)		
U30.A64.A15	dimensioni interne cm 70x70 fino h 2.00 dimensioni interne cm 70x70 fino h 2.00		
	----- . cadauno		100,00
	(Euro centovirgolazerozero)		
U30.A64.A20	dimensioni interne cm 85x85 fino h 3.00 e olt		
	----- . cadauno		130,00
	(Euro centotrentavirgolazerozero)		
U30.A65	COSTRUZIONE DI POZZETTI D'ISPEZIONE Costruzione di pozzetti d'ispezione in mattoni pieni, internamente intonacati o in calcestruzzo, anche in elementi prefabbricati,compreso il fondo in Cls,per l'impianto di drenaggio e per canalizzazioni interrato in genere; incluso lo scavo, il rinterro al perimetro, il raccordo con le tubazioni d'entrata ed uscita ed ogni altro onere,incluso il chiusino in ghisa.		
U30.A65.A5	dimensioni interne cm 40x40 fino h 1.00		
	----- . cadauno		57,00
	(Euro cinquantasettevirgolazerozero)		
U30.A65.A10	dimens.interne cm 45x45 fino h 1.20		
	----- . cadauno		63,00
	(Euro sessantatrevirgolazerozero)		
U30.A70	LIEVO DI CADITOIE STRADALI Lievo di caditoie stradali di qualsiasi tipo.		
U30.A70.A5	con deposito nell'ambito del cantiere		
	----- . cadauno		26,40
	(Euro ventiseivirgolaquaranta)		
U30.A70.A10	con trasporto in localita designata dalla D.L.		
	----- . cadauno		36,30
	(Euro trentaseivirgolatrenta)		
U30.A85	POSA IN OPERA DI CADITOIE STRADALI (MARCIPIEDE) Posa in opera di caditoie stradali normali tipo Trieste o similari complete di tutti i chiusini con sede in marciapiede, compresi scavo e completamenti in calcestruzzo ed il trasporto fuori cantiere delle materie scavate.		
U30.A85.A5	compresa fornitura caditoie		
	----- . cadauno		215,00
	(Euro duecentoquindicivirgolazerozero)		
U30.A86	FORNITURA E POSA CADITOIE RIDOTTE (MARCIPIEDE) Come all'art. U30.A85 ma con cassetta di altezza ridotta, compresa fornitura.		
	----- . cadauno		175,00
	(Euro centosettantacinquevirgolazerozero)		
U30.A90	POSA IN OPERA DI CADITOIE STRADALI (CARREGGIATA)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	Posa in opera di caditoie stradali normali tipo Trieste o similari complete di tutti i chiusini e griglie di ghisa con sede in carreggiata, compreso lo scavo ed il trasporto fuori cantiere delle materie scavate ed un getto di calcestruzzo 200 di cemento dello spessore di cm10 sui tre lati della carreggiata - griglia kg 76 chiusino kg 28.		
U30.A90.A5	compresa fornitura caditoie ----- (Euro duecentottantatrevirgolazerozero)	cadauno	283,00
U70.A110	TUBAZION PASSACAVI IN P.V.C. Fornitura e posa in opera di tubazioni passacavi in P.V.C.,compreso mazzetto in cls e filo tiracavi ed eventuale rinfianco in sabbia.		
U70.A110.0	diam.63 mm ----- (Euro quattrovirgolazerozero)	ml.	4,00
U70.A110.5	diam.100 - 125 mm ----- (Euro ottovirgolazerozero)		8,00
U90.A95	ALLACCIAMENTO STRADALE Allacciamneto degli edifici o delle caditoie stradali alla rete di fognatura esistente o in fase di costruzione. Nel prezzo è compreso lo scavo, il pozzetto di captazione delle dimensioni interne di cm. 40x40 fino ad una altezza massima di cm. 100 in elementi prefabbricati o in mattoni pieni internamente intonacati completo del fondo e del chiusino carrabile, la tubazione in PVC D.N. 160 mm., il rinterro in conformita alle norme vigenti e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Il tutto per una lunghezza massima di ml. 5.00 misurati dall'asse del pozzetto all'asse del collettore stradale. ----- (Euro duecentonovantacinquevirgolazerozero)	cadauno	295,00
X10	SEGALETICA ORIZZONTALE		
X10.A5	VERNICIATURA PRIMO IMPIANTO (esclusi parcheggi) Riverniciatura in colore bianco o giallo su superfici stradali, di strisce della larghezza di cm 12 (escluso tracciati di parcheggio), di strisce della larghezza superiore a cm.12, attraversamenti pedonali e zebrati, fasce d'arresto, scacchi pedonali, frecce direzionali e per l'esecuzione di isole spartitraffico e scritte di qualsiasi forma, dimensione ed entita', compreso ogni altro onere di perfetto tracciamento. Al metro quadrato di superficie effettivamente verniciata.		
X10.A5.A5	per lavoro normale ----- (Euro dodicivirgolazerozero)	mt.q.	12,00
X10.A5.A10	per lavoro notturno ----- (Euro tredicivirgolacinquanta)	mt.q.	13,50
X10.A10	VERNICIATURA PRIMO IMPIANTO PER PARCHEGGI-O.02.210 Verniciatura di primo impianto in colore bianco o giallo su superfici stradali ,per la formazione di strisce della larghezza di cm 12 per tracciati di parcheggio ,compreso ogni altro onere di perfetto tracciamento. Al metro quadrato di superficie effettivamente verniciata.		
X10.A10.A5	per lavoro normale ----- (Euro diecivirgoladieci)	mt.q.	10,10
X10.A10.A10	per lavoro notturno ----- (Euro undicivirgoladieci)	mt.q.	11,10

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
X10.A10.A15	per lavoro festivo		
	----- . mt.q. (Euro undicivirgolasessanta)		11,60
X10.A10.A20	per lavoro festivo notturno		
	----- . mt.q. (Euro dodicivirgolasessanta)		12,60
X20	SEGNALETICA VERTICALE SEGNALETICA VERTICALE		
X20.A26	LIEVO E RIPOSA PALI DI SOSTEGNO SEGNALI STRADALI Lievo, accatastamento in cantiere e successiva posa in opera di pali di sostegno di segnaletica stradale o di paletti reggicateni compreso lo scavo, il getto del plinto di fondazione e la posa del palo. Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti i materiali necessari all'esecuzione a regola d'arte del lavoro.		
X20.A26.A5	LIEVO IMPIANTI SEGNALETICI Lievo e accatastamento in cantiere dell'impianto segnaletico, pronto per la successiva posa in opera.	----- . cadauno	12,00
	(Euro dodicivirgolazerozero)		
X20.A26.A7	POSA IN OPERA DI IMPIANTI SEGNALETICI RECUPERATI Posa in opera di impianti segnaletici recuperati compreso lo scavo, il getto del plinto di fondazione e la posa del palo con sovrastante segnale. Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti i materiali necessari all'esecuzione a regola d'arte del lavoro.	----- . cadauno	40,00
	(Euro quarantavirgolazerozero)		
X20.A26.A10	LIEVO RIPOSA E ACCATASTAMENTO SUPPORTO BOTTINI Lievo e accatastamento in cantiere dell'impianto di supporto bottini per differenziata, pronto per la successiva posa in opera.	----- . cadauno	27,00
	(Euro ventisettevirgolazerozero)		
X20.A27	FORNITURA DI PALETTI PARAPEDONALI Fornitura di paletto pedonale in ferro verniciato del diametro 60 mm oppure di paletto parapedonale in acciaio zincato e verniciato a caldo e finitura in vernice poliuretanica satinata in colore RAL, per la formazione di impianti urbani e quant'altro necessario per dare i paletti completi e pronti all'installazione.		
X20.A27.A5	Fornitura paletti Fornitura di paletto pedonale in ferro verniciato del diametro 60 mm, altezza parte interrata 20 cm, altezza fuori terra 100 cm, anello reggicateni sull'estremità superiore del diametro esterno 60 mm, di colore bianco con bande rosse rifrangenti, per la formazione di impianti urbani e quant'altro necessario per dare i paletti completi e pronti all'installazione.	----- . cadauno	22,00
	(Euro ventiduevirgolazerozero)		
X20.A27.A10	FORNITURA DI PALETTO PARAPEDONALE VERNICIATO Fornitura di paletto parapedonale in acciaio zincato e verniciato a caldo e finitura in vernice poliuretanica satinata in colore RAL, composto: da una muratura alta 20 cm, del diametro esterno di 6 cm e spess. 2.90 mm, da una colonna di altezza 100 cm, diametro esterno 6 cm e spessore 2.9 mm, dotata di due anelli reggicateni in acciaio zincato e verniciato del diametro esterno di 36 mm e diametro interno di 20 mm e di un anello decorativo di altezza 3 cm e spessore 2.90 mm posto alla base della colonna, da un elemento terminale composto da un toro di diametro 3,5 cm e da una sfera i diametro 6 cm, il tutto per la formazione di impianti urbani e quant'altro necessario per dare i paletti completi e pronti per l'installazione, compresi due nastri rinfrangenti bianchi posti sulle estremità.	----- . cadauno	67,00
	(Euro sessantasettevirgolazerozero)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
X20.A27.A15	FORNITURA DI BICCHIERE DI FISSAGGIO PER PALETTI PEDONALI B/R O PER PALETTI VERNICIATI Fornitura di bicchiere di fissaggio per l'installazione di paletti pedonali b/r o di paletti verniciati, realizzato in tubo di ferro di diametro 70/64 mm, compatibile con il montante del manufatto da installare e avente altezza di 25 cm. Sulla sommità dovrà recare una ghiera di coronamento di altezza minima di 10 mm, del diam. 76/70 mm, sul fondo una base quadrata di lamiera di ferro dello spessore di 2 mm e lato di 100 mm attaccata al fusto mediante saldatura puntiforme.	cadauno	7,00
	(Euro settevirgolazerozero)		
X20.A27.A20	POSA IN OPERA DI PALETTI MOBILI VERNICIATI Posa in opera di paletto pedonale mobile in acciaio zincato e verniciato a caldo e finitura in vernice poliuretanica satinata in colore RAL. Il manufatto verrà infilato nel bicchiere già posto in opera. Sono compresi tutti gli oneri e magisteri necessari a dare l'opera eseguita a regola d'arte.	cadauno	3,00
	(Euro trevirgolazerozero)		
X20.A27.A25	POSA IN OPERA PALETTO FISSO Posa in opera di paletto pedonale fisso parapetonale in acciaio zincato e verniciato a caldo e finitura in vernice poliuretanica satinata in colore RAL. La posa dovrà essere predisposta nei marciapiedi di nuova costruzione mediante un plintino di cls secondo le direttive della DL e compresi tutti i materiali, oneri e magisteri necessari a dare l'opera eseguita a regola d'arte.	cadauno	25,00
	(Euro venticinquevirgolazerozero)		
X20.A27.A30	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CATENA Fornitura e posa in opera di catena di collegamento in acciaio zincato tipo genovese, completa di gambetti, compreso ogni onere per i materiali, la manodopera, il trasporto ed ogni altro onere di spesa.	ml.	6,00
	(Euro seivirgolazerozero)		
X20.A28	NUOVI IMPIANTI SEGNALETICI Fornitura e posa in opera di nuovi impianti segnaletici compreso lo scavo, il getto del plinto di fondazione e la posa del palo con relativo segnale. Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti i materiali necessari all'esecuzione a regola d'arte del lavoro.		
X20.A28.A0	FORNITURA DI SEGNALI IN ALLUMINIO E PELLICOLA RIFRANGENTE DI CLASSE 1: Fornitura di segnali stradali realizzati in lamiera di alluminio e bordo scatolato spessore 25/10, finitura in pellicola rifrangente di classe 1 (a normale risposta luminosa) compresi iscrizioni e simboli di ogni genere completi di attacchi, staffe, bulloneria e quant'altro necessario per dare i segnali completi e pronti all'installazione.	mt.q.	120,00
	(Euro centoventivirgolazerozero)		
X20.A28.A5	FORNITURA DI SEGNALI IN ALLUMINIO E PELLICOLA RIFRANGENTE DI CLASSE 2 Fornitura di segnali stradali realizzati in lamiera di alluminio e bordo scatolato spessore 25/10, finitura in pellicola rifrangente di classe 2 (ad alta risposta luminosa) compresi iscrizioni e simboli di ogni genere completi di attacchi, staffe, bulloneria e quant'altro necessario per dare i segnali completi e pronti all'installazione.	mt.q.	165,00
	(Euro centosessantacinquevirgolazerozero)		
X20.A28.A10	POSA IN OPERA DI SEGNALI IN ALLUMINIO Posa in opera di segnali stradali realizzati in alluminio e bordo scatolato (compresi quelli eventualmente recuperati da impianti esistenti o forniti dalla D. L.) in qualsiasi modo e su qualsiasi tipo di supporto, sia esso nuovo che preesistente come da richiesta della Direzione Lavori.	mt.q.	23,00
	(Euro ventitrevirgolazerozero)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
X20.A28.A15	FORNITURA DI PALI ZINCATI DIAM. 60 MM PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI Fornitura di pali per il sostegno dei segnali stradali del tipo diritto, a forma speciale sagomata od a mensola, del diametro esterno di 60 mm, completi di tappo o cappello bombato sulla sommità, zanche o spinotti per l'ancoraggio, e quant'altro necessario per dare i sostegni completi e pronti all'installazione.	ml.	10,00
	(Euro diecivirgolazerozero)		
X20.A28.A20	POSA IN OPERA DI PALI DIAM. 60 MM PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI: Posa in opera di pali per il sostegno dei segnali stradali diritti, a forma speciale sagomata, del diametro esterno di 60 mm, sulla sede stradale, compreso scavo, corpo fondazionale in conglomerato cementizio, ripresa della pavimentazione preesistente di qualsiasi tipo ed asporto del materiale di risulta. Misurazione: con metodo geometrico di sviluppo tubolare posto in opera compresa la parte interrata.	ml.	18,00
	(Euro diciottovirgolazerozero)		
X20.A31	DISSUASORI IN GHISA Dissuasore di sosta in ghisa realizzato in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, completo di due nastri rinfrangenti adesivi bianchi posti sulle estremità del dissuasore. La protezione delle superfici zincate del manufatto dovrà ottenersi mediante sabbiatura, una mano di primer monocomponente allo zinco, una mano di primer epossidico bicomponente al fosfato di zinco, una mano applicata per immersione di primer sintetico a base di resine alchidiche e una mano di smalto alchidico. Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti i materiali necessari all'esecuzione a regola d'arte del lavoro.		
X20.A31.A5	FORNITURA DI DISSUASORE IN GHISA TIPO B Fornitura di dissuasore di sosta in ghisa mobile del tipo B realizzato in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, composto da una muratura alta 24 cm di diametro 10 cm, da uno zoccolo di base circolare alto 6 cm di diam. 17 cm, da una colonna a forma tronco conica liscia, alta 87.5 cm di diametro inferiore cm 12 e diametro superiore 9.5 cm e da un elemento terminale alto 11.5 cm, completo di due nastri rinfrangenti bianchi posti alle estremità del manufatto. L'altezza totale del dissuasore fuori terra sarà di cm 105. Misurazione: al pezzo fornito	cadauno	500,00
	(Euro cinquecentovirgolazerozero)		
X20.A31.A10	FORNITURA DI BICCHIERE DI FISSAGGIO PER IL DISSUASORE IN GHISA MOBILE TIPO B Fornitura di bicchiere di fissaggio per l'installazione dei dissuasori di sosta in ghisa mobili del tipo B, realizzato in tubo di ferro di diametro 111/104 mm, compatibile con il montante del manufatto da installare e avente altezza 30 cm. Sulla sommità dovrà recare una ghiera di coronamento di altezza minima di 10 mm del diam. 118/111, sul fondo una base quadrata di lamiera di ferro dello spessore di 2 mm e lato di 160 mm attaccata al fusto mediante saldatura puntiforme. Misurazione: al pezzo fornito	cadauno	12,00
	(Euro dodicivirgolazerozero)		
X20.A31.A15	FORNITURA DI DISSUASORE IN GHISA TIPO D Fornitura di dissuasore di sosta in ghisa fisso del tipo D realizzato in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, composto da una muratura alta 18 cm di diametro 16 cm e base diametro 18 cm, da uno zoccolo di base ottagonale alto 7,5 cm di diagonale 18 cm, da un toro di diam. 16.50 cm raccordato con quattro foglie alte 17.5 cm di diametro centrale di cm 15.50, da una colonna a forma tronco conica con otto scanalature, alta 48 cm di diametro inferiore cm 8.5 e diametro superiore 7 cm e da un elemento terminale alto 15 cm decorato a forma di sfera con quattro foglie, completo di due nastri rinfrangenti bianchi posti sulle estremità del dissuasore. L'altezza totale del manufatto fuori terra sarà di cm 99.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	Misurazione: al pezzo fornito ----- (Euro cinquecentovirgolazerozero)	cadauno	500,00
X20.A31.A20	FORNITURA DI BICCHIERE DI FISSAGGIO PER IL DISSUASORE IN GHISA MOBILE TIPO D Fornitura di bicchiere di fissaggio per l'installazione di dissuasori di sosta in ghisa, realizzato in tubo di ferro di diametro 181/174 mm, compatibile con il montante del manufatto da installare e avente altezza 23 cm. Sulla sommità dovrà recare una ghiera di coronamento di altezza minima di 10 mm del diam. 188/181, sul fondo una base quadrata di lamiera di ferro dello spessore di 2 mm e lato di 23 mm attaccata al fusto mediante saldatura puntiforme. Misurazione: al pezzo fornito ----- (Euro dodicivirgolazerozero)	cadauno	12,00
X20.A31.A25	POSA IN OPERA DI DISSUASORE IN GHISA FISSO Posa in opera di dissuasore di sosta fisso. Il manufatto dovrà venir posto in opera sulla sede stradale o marciapiede mediante taglio della pavimentazione, scavo, realizzazione del corpo fondazionale in conglomerato cementizio compreso ogni onere di allineamento e la piombatura del manufatto, ripresa della pavimentazione preesistente di qualsiasi tipo, compreso carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata, gli oneri di discarica e ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera eseguita a regola d'arte. Misurazione: al pezzo posto in opera ----- (Euro trentavirgolazerozero)	cadauno	30,00
X20.A31.A30	POSA IN OPERA DI DISSUASORE IN GHISA MOBILE Posa in opera di dissuasore di sosta mobile. Il dissuasore verrà infilato nel bicchiere di fissaggio da porre oppure già posto in opera. Sono compresi tutti gli oneri e magisteri necessari a dare l'opera eseguita a regola d'arte. Misurazione: al pezzo fornito e posto in opera ----- (Euro cinquevirgolazerozero)	cadauno	5,00
X20.A31.A35	POSA IN OPERA DI BICCHIERE DI FISSAGGIO PER IL DISSUASORE MOBILE Posa in opera di bicchiere di fissaggio per l'installazione dei dissuasori di sosta mobili mediante taglio della pavimentazione, scavo, realizzazione del corpo fondazionale in conglomerato cementizio compreso ogni onere di allineamento e la piombatura del manufatto, ripresa della pavimentazione preesistente di qualsiasi tipo, compreso carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata, gli oneri di discarica e ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera eseguita a regola d'arte. Misurazione: al pezzo posto in opera ----- (Euro trentavirgolazerozero)	cadauno	30,00
X20.A32	BARRIERA PARAPEDONALE Fornitura e posa in opera di barriera parapedonale con traverso in acciaio zincato e verniciato con bande rifrangenti.		
X20.A32.A5	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAPEDONALE CON TRAVERSO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO CON BANDE RIFRANGENTI Fornitura di barriera parapedonale realizzata in acciaio tubolare zincato e verniciato, del diametro esterno 60 mm e dimensioni 120x130 cm, formata da un unico elemento tubolare della lunghezza di 3,80 ml, idoneamente sagomato a formare la barriera a cui risulta saldato un traverso centrale, completa di fasce rifrangenti. Posa in opera della barriera sulla sede stradale o marciapiede mediante taglio della pavimentazione, scavo, realizzazione del corpo fondazionale in conglomerato cementizio, ripristino della pavimentazione preesistente di qualsiasi tipo, compreso carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica autorizzata, gli oneri di discarica e ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera eseguita a regola d'arte. Misurazione: al pezzo fornito e posto in opera		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	-----	cadauno	108,00
	(Euro centottovirgolazerozero)		
X20.A35	RIMOZIONI SEGNALI O PALETTI ESISTENTI Rimozione segnali esistenti con deposito presso i fondi comunali o alle pubbliche discariche.		
X20.A35.A5	rimozione segnali esistenti rimozione segnali esistenti	-----	12,00
	(Euro dodicivirgolazerozero)	cadauno	
X20.A35.A10	rimozione paletti esistenti rimozione paletti esistenti	-----	5,00
	(Euro cinquevirgolazerozero)	cadauno	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE WALDERSTEIN ANDREA
CODICE FISCALE: DWLNDR66E20E125S
DATA FIRMA: 09/04/2019 14:42:16
IMPRONTA: 020313EB7EB04AA7E86BDE7710CD9C18A12D1D8653E501FF9197640ED20EAA5C
A12D1D8653E501FF9197640ED20EAA5C9F5F5DE86819F4279C6AB58CD5828590
9F5F5DE86819F4279C6AB58CD582859072263691E743E13F744A8CB03277BCD5
72263691E743E13F744A8CB03277BCD5E8F65E36293AC0DE000A9A5528BAE2D2

NOME: LORENZUT FABIO
CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E
DATA FIRMA: 15/04/2019 17:35:30
IMPRONTA: A0F2ACE6E812E2D713DB6461A203321BC69422912EB708FA479B48E5AF43FC51
C69422912EB708FA479B48E5AF43FC51E07F25DB49CC361B98F0D2CF392506D3
E07F25DB49CC361B98F0D2CF392506D36D9556581165E807895568FBE429F204
6D9556581165E807895568FBE429F204DFA2EB3EA46BD71B04BD05AC11E36F40

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 16/04/2019 11:45:26
IMPRONTA: 2996820BCCD6185AE80735D2DEAD82A00ED116291325AC24247BBE1F37BB6DF2
0ED116291325AC24247BBE1F37BB6DF26F2ABC4B6A04C4E6B2EE195178534631
6F2ABC4B6A04C4E6B2EE1951785346310727F94EFD2AA88E1B7786A1411FB9C
0727F94EFD2AA88E1B7786A1411FB9C427008CBED8B48A625AA994C890B7B7C