



Comune di Trieste
Dipartimento Territorio Economia Ambiente e Mobilità
Servizio Strade e Verde Pubblico

codice opera n. I9M02
Piccole manutenzioni urgenti delle strade
comunali - Anno 2020/2021.

Progetto esecutivo
TAV. I – Planimetrie interventi

Direttore del servizio e Responsabile del procedimento
arch. Andrea de Walderstein

Progettato, redatto e disegnato
ing. Francesca Trevisan
p.i. Alessandro Pecchiar

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
geol. Giorgio Tagliapietra

Codice opera 19M02

Piccole manutenzioni urgenti delle strade comunali - Anni 2020 - 2021

Intervento n. 1

VIA UDINE ANGOLO VIA S. ANASTASIO

zona di intervento



- Fresatura e rifacimento del tappeto d'usura di via S. Anastasio tra via Udine e Via Manna
- Rifacimento del tappeto d'usura del marciapiede di via Udine tra via S. Anastasio e Via Pauliana
- Sistemazione di alcuni chiusini
- Parziale rifacimento del tappeto d'usura del marciapiede di fronte alla sede dell'INPS
- Adeguamento degli attraversamenti pedonali con abbassamento e inserimento di elementi tattilo plantari
- Rifacimento della segnaletica orizzontale (attraversamenti pedonali e parcheggi)


Codice opera 19M02

Piccole manutenzioni urgenti delle strade comunali - Anni 2020 - 2021

Intervento n. 2

VIA LUDOVICO ARIOSTO

zona di intervento




- Adeguamento degli attraversamenti pedonali incrocio via Udine/via Ariosto con inserimento di elementi tattilo plantari
- Sostituzione palo della segnaletica verticale (attualmente in mezzo al marciapiede)
- Sistemazione cordone esistenti
- Fresatura e rifacimento del tappeto d'usura di parte dell'incrocio via Boccaccio/via Ariosto

Codice opera 19M02

Piccole manutenzioni urgenti delle strade comunali - Anni 2020 - 2021

Intervento n. 3
VIA FIORDALISI - OPICINA

zona di intervento



Codice opera 19M02


Piccole manutenzioni urgenti delle strade comunali - Anni 2020 - 2021

Intervento n. 4

VIA ZENATTI

- Fresatura e rifacimento a tratti del tappeto d'usura di via Zenatti
 - Ripristino della pavimentazione in cubetti dove si presenta dissestata
- Superficie presumibile di intervento circa 1.800 mq

zona di intervento



Codice opera 19M02

Piccole manutenzioni urgenti delle strade comunali - Anni 2020 - 2021

Intervento n. 5

PIAZZA PERUGINO

zona di intervento



- Fresatura e rifacimento del tappeto d'usura del marciapiede antistante il civ. 2/1 di via Gregorutti
- Sostituzione di alcuni chiusini in cls con nuovi in ghisa
- Adeguamento marciapiedi in prossimità degli attraversamenti pedonali e inserimento elementi tattilo plantari
- Rifacimento della segnaletica orizzontale

Codice opera 19M02

Piccole manutenzioni urgenti strade comunali - Anni 2020 - 2021

Intervento n. 6

PIAZZA GARIBALDI

zona di intervento



- Fresatura e rifacimento del tappeto d'usura tra via d'Annunzio e via Raffineria e a tratti tra via Pascoli e via Foscolo
- Rifacimento del tappeto d'usura del marciapiede tra via d'Annunzio e via Raffineria davanti ai civ. 8 e 9
- Sostituzione sui marciapiedi di alcuni chiusini in cls con nuovi in ghisa e sostituzione delle esistenti caditoie in carreggiata con griglie metalliche
- Adeguamento attraversamenti pedonali con abbassamento e inserimento di elementi tattilo plantare
- Rifacimento della segnaletica orizzontale (attraversamenti pedonali e parcheggi)

Codice opera 19M02

Piccole manutenzioni urgenti delle strade comunali - Anni 2020 - 2021


Intervento n. 7

VIA FELICE VENEZIAN

zona di intervento



- Taglio e demolizione della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso per la posa in opera della cordonata in pietra
- Lievo dell cordonata esistente
- Posa in opera degli elementi di cordonata rimossi o comunque di nuova posa aventi caratteristiche analoghe di quelle attualmente esistenti in sito
- Realizzazione del sottofondo di marciapiede in conglomerato cementizio non armato e posa della nuova pavimentazione del marciapiede in pietra arenaria
- Rimessa in quota dei chiusini esistenti
- Eventuale spostamento o modifiche al sistema di smaltimento delle acque meteoriche stradali mediante installazione di eventuali griglie



VIA FELICE VENEZIAN
MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE

TRATTO VIA DEL BASTIONE - VIA DI CAVANA

PLANIMETRIA PROGETTO

scala 1:200

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE WALDERSTEIN ANDREA
CODICE FISCALE: DWLNDR66E20E125S
DATA FIRMA: 18/10/2019 15:11:19
IMPRONTA: CDC60C6DE48237DA28B3E0EFBAA82079802016574F5D894D33ADC542A4649A0
9802016574F5D894D33ADC542A4649A0D4395B4090A7EECE1714DDD3F88898C0
D4395B4090A7EECE1714DDD3F88898C0F1D29B9DD79E1825E88E8C0B15A1BACC
F1D29B9DD79E1825E88E8C0B15A1BACC76CAA75311FC7FE956BFF2B4480CDCD5

NOME: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 25/10/2019 10:29:09
IMPRONTA: 7DBF7C025FF8142D71BFCFFD396E286FB4C3CB64DC68E3E689258210C5F17B20
B4C3CB64DC68E3E689258210C5F17B2053A586557EAC025E114FDFB70769A040
53A586557EAC025E114FDFB70769A040D7C21C95CF1E1434228573AD15143D54
D7C21C95CF1E1434228573AD15143D54059383F3CE1577D233D1535FFF31B143

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 25/10/2019 10:59:50
IMPRONTA: 9EB7772F115F67E0DFCB80F629C9488E169C37AEFDF6DC107D9131D0545A5A74
169C37AEFDF6DC107D9131D0545A5A7434198923A6144FC3D8C4B0B44E4ECFE0
34198923A6144FC3D8C4B0B44E4ECFE0B775BBB4C22C81EF88405678DD5F5420
B775BBB4C22C81EF88405678DD5F5420C853EB30B1444048852C2488C7B778A7