



**comune di trieste**  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel. 040 6751  
www.comune.trieste.it  
partita iva 00210240321

---

Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati

Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade

---

Servizio di manutenzione ordinaria aree  
connettivo ed aiuole spartitraffico  
– anno 2018 – VP 455

---

C

ELENCO PREZZI

---

data: novembre 2017

Direttore del Servizio

dott. arch. Enrico CORTESE

Responsabile tecnico del Servizio

per. ed. Umberto Bordon

**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
6			
N	VERDE		
N.05	MANUTENZIONE DEL VERDE I prezzi sottosegnati comprensivi delle spese generali e dell'utile d'impresa, si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione del materiale e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciali di Appalto, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto. Sono inoltre comprese le spese per opere provvisoriale.		
N.05.020	POTATURA DI SIEPI Potatura di contenimento e rinnovo di siepi site in qualunque posizione, di qualsiasi natura, dimensione e stato, mediante tagli netti di getti dell'anno o vecchi, su indicazione della D.L. eseguita con mezzi meccanici e ove necessario, con mezzi manuali. Squadrature delle stesse seguendo profili a sezione prismatica regolare, profili orizzontali in linea parallela al terreno, ellittici e secondo le indicazioni della D.L. Estirpo di qualunque infestante erbacea, sarmentosa o arbustiva presente, anche se inserita nella struttura della siepe, compresa l'eliminazione delle ceppaie di specie arbustive ed arboree ritenute infestanti dalla D.L.. Eliminazione ed asporto di tutto il materiale di risulta dall'intervento, l'immondizia, il pietrame e qualsiasi altro materiale improprio in discarica autorizzata a cura e spese dell'appaltatore nonchè l'onere per la posa ed il lievo dell'opportuna segnaletica a salvaguardia del transito pedonale.	m	
N.05.020.05	Potatura con sviluppo della siepe inferiore a 6 mq ogni metro lineare. Potatura con sviluppo della siepe inferiore a 6 mq ogni metro lineare.	m	3,110
N.05.020.10	Potatura con sviluppo della siepe superiore a 6 mq ogni metro lineare. Potatura con sviluppo della siepe superiore a 6 mq ogni metro lineare.	m	10,570
N.05.030	CONTROLLO VEGETAZIONE INFESTANTE Intervento di controllo della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea, ritenuta infestante dalla D.L., consistente nell'intervento di diserbo, anche con l'utilizzo di prodotti ormonali sistemici senza aggiunta di coformulanti a base di glyphosate, ritenuti idonei dalla D.L., di superfici sistemate in terra battuta, inghiaiate o lastricate, comprendente la zappettatura a mano per l'estrazione delle erbe e delle relative radici, la successiva rastrellatura e raccolta, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica autorizzata a cura e spese dell'assuntore.	m <sup>2</sup>	1,050
N.05.040	INTERVENTI DI SFALCIO DI SUPERFICI PRATIVE Intervento di sfalcio di area prativa estensiva di cantiere, completato tassativamente entro 5 giorni dalla comunicazione del D.L. e comprende, su una fascia variabile tra 5 e 10 mt, a monte ed a valle dei percorsi, il taglio di tutte le superfici prative o zone erbose ad un'altezza che può variare da un minimo di cm 3 a un massimo di cm 6 dal suolo, avendo cura di non danneggiare in alcun modo i fusti degli alberi o le ramificazioni degli arbusti; il taglio deve essere effettuato compresi la pulizia ed l'asporto del materiale di risulta, di pietre o di qualsiasi altro materiale improprio, anche su terreni in scarpata o ricchi di asperità. L'erba falciata dovrà essere opportunamente rastrellata, asportata immediatamente e conferita in discarica, a cura e spese dell'Appaltatore; nel prezzo si intendono compresi anche i seguenti oneri: la pulizia completa dell'area, con raccolta di tutto il materiale di risulta; compresi gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso l'onere di discarica a carico dell'assuntore. Superficie di intervento calcolata in mq. planimetrici netti di intervento.	m <sup>2</sup>	0,950
N.05.050	INTERVENTI DI DECESPUGLIAMENTO Decespugliamento e ripulitura di aree prative, arbustive e boscate anche bordi strada: tale operazione comprende il taglio manuale e meccanico di specie erbacee, dei rovi e dei cespugli di ogni tipo avendo cura di non danneggiare in alcun modo i fusti degli alberi o le ramificazioni principali degli arbusti nonchè di preservare eventuali specie presenti secondo le indicazioni della Direzione lavori. Il taglio deve essere effettuato previa pulizia ed asporto del materiale improprio, di pietre o di qualsiasi altro materiale, anche su terreni in scarpata o ricchi di asperità. L'intervento comprende anche il taglio delle edere rampicanti, la potatura di rimonda dei rami secchi e pericolosi o che comunque costituiscano intralcio o pericolo alla libera circolazione di mezzi o persone nelle strade adiacenti, da eseguirsi su cespugli arbusti ed alberi di qualsiasi altezza per un'altezza di lavoro (o di esecuzione del taglio) inferiore a 6 m dalla base della pianta. I materiali di risulta derivanti da tali operazioni, salvo prescrizioni diverse impartite in sito dalla Direzione dei Lavori della stazione appaltante, dovranno essere completamente eliminati mediante l'immediato asporto. Il materiale dovrà essere opportunamente preconcentrato, asportato immediatamente e conferito in discarica pubblica autorizzata a cura e spese dell'Appaltatore;		

**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.05.055	<p>.....</p> <p>DECESPUGLIAMENTO MECCANIZZATO</p> <p>DECESPUGLIAMENTO MECCANIZZATO</p> <p>Decespugliamento meccanizzato dei bordistrada e di aree arbustive: tale operazione comprende lo sminuzzamento con macchina operatrice appropriata dotata di braccio meccanico di specie erbacee, dei rovi e dei cespugli e piccoli alberi di ogni tipo avendo cura di preservare eventuali specie presenti secondo le indicazioni della Direzione lavori. Il taglio deve essere effettuato previa pulizia ed asporto del materiale improprio, di pietre o di qualsiasi altro materiale, anche su terreni in scarpata o ricchi di asperità. L'intervento comprende anche il taglio dei rami secchi e pericolosi o che comunque costituiscano intralcio o pericolo alla libera circolazione di mezzi o persone, da eseguirsi su cespugli arbusti ed alberi di qualsiasi altezza per un'altezza di lavoro (o di esecuzione del taglio) inferiore a 5 m dalla base della pianta. I materiali di risulta derivanti da tali operazioni, salvo prescrizioni diverse impartite in sito dalla Direzione dei Lavori della stazione appaltante, dovranno essere completamente eliminati mediante l'immediato asporto.</p> <p>Nell'intervento sono compresi tutti gli oneri per una corretta fitoprofilassi dei lavori, per la posa e lievo della necessaria segnaletica stradale e "movieri" secondo la normativa vigente, a salvaguardia del transito veicolare e pedonale oltre che per la pulizia delle aree interessate dai lavori, per la cippatura o il recupero, allontanamento, trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica autorizzata o in luogo da procurarsi a carico e a spese dell' assuntore, compreso l'asporto di tutti i materiali impropri.</p>	m <sup>2</sup>	0,990
N.05.060	<p>.....</p> <p>INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SELVICOLTURALE</p> <p>Intervento di miglioramento selvicolturale comprendente: il diradamento, la ripulitura di soprassuolo arboreo di resinose e latifoglie di età variabile tra i 20 e i 60 anni con presenza di rinnovazione affermata di specie latifoglie; l'accurato sgombero degli esemplari arborei morti, schiantati e/o gravemente danneggiati, deperienti per qualsiasi causa. L'abbattimento degli esemplari di pino che incombono su piante affermate di specie latifoglie compromettendone lo sviluppo; il taglio dei polloni di latifoglie morti, soprannumerari, filati e/o prostrati; comprensivo di tutte le operazioni di abbattimento, sramatura, deprezzamento ed esbosco o accastamento del materiale legnoso in pezzature indicate dalla D.L. e comunque maggiori di un metro. Nel prezzo è compreso l'onere per il conferimento ed accastamento del materiale legnoso da brucio su aree libere da vegetazione concordate con la D.L. a disposizione del committente, ovvero l'asporto dal bosco nonché l'onere di cippatura e distribuzione di tutto il materiale di risulta. E' previsto inoltre a seconda dei casi ritenuti opportuni dalla D.L. l'onere della spalcatura secca degli esemplari di resinoso, la ripulitura selettiva del sottobosco, la spollonatura, la ripulitura selettiva del cespugliame di specie frutticose e sarmentose, lo sfalcio delle erbe esuberanti e delle macchie di rovo che determinano continuità piroclastica con le chiome e lo strato erbaceo; è compreso inoltre lo sminuzzamento e cospargimento nell'area di intervento di tutto il materiale di risulta. L'intervento si intende eseguito avendo cura di provvedere all'allevamento del novellame di interesse forestale esistente in loco e al taglio fitosanitario del soprassuolo arboreo con criteri di selezione massale, il tutto avendo cura, in presenza di muri a secco, di eseguire i lavori con gli opportuni accorgimenti per evitare crolli e cedimenti dei muri stessi, nel qual caso l'impresa adempierà a proprie spese alla ricostruzione del manufatto; inoltre il tutto in accordo con le prescrizioni esecutive indicate negli elaborati e con le ulteriori istruzioni impartite all'atto pratico dal Direttore dei Lavori per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.</p>	m <sup>2</sup>	0,300
N.05.070	<p>.....</p> <p>INTERVENTI DI RIPULITURA SELETTIVA</p> <p>Intervento estensivo di ripulitura selettiva delle specie ritenute infestanti o invadenti (arbusti suffrutrici rampicanti, ecc.) e delle essenze arboree (robinia) comprendente la ripulitura selettiva del terreno mediante: intervento di decespugliamento del sottobosco e di tutto il soprassuolo erbaceo-arbustivo e della vegetazione nitrofila e sarmentosa comprensivo dell'estirpo degli apparati radicali delle specie ritenute invadenti a giudizio della D.L.; comprendente inoltre l'eventuale pulizia completa delle aree con raccolta dei rifiuti ivi giacenti di qualsiasi natura e consistenza; l'intervento comprende anche la raccolta del materiale legnoso di risulta e l'eliminazione dei soggetti, dei rami secchi e delle edere invasive, compresi tutti gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata a cura e spese dell'Assuntore.</p>	m <sup>2</sup>	0,510
N.05.090	<p>.....</p> <p>PULIZIA ED ASPORTO MATERIALE IMPROPRIO</p> <p>PULIZIA ED ASPORTO MATERIALE IMPROPRIO</p> <p>Intervento di completa pulizia e spazzamento di aree verdi: l'intervento comprende lo spazzamento e la pulizia di tutte le superfici delle aree verdi interessate dai lavori in appalto, compresi i percorsi pedonali, scalinate, superfici pavimentate, comprese anche le opere di sgrondo e canalizzazione delle acque superficiali con l'asporto dei residui vegetali e materiali inerti o quant'altro che rallenti o ostruisca il deflusso delle acque. L'intervento comprende anche la raccolta e svuotamento dei materiali impropri dai cestini portarifiuti presenti sulle aree interessate dalla manutenzione e il loro asporto e conferimento in discarica compresa la fornitura e posa dei sacchetti portarifiuti all'intervento dei contenitori, misurazione della superficie planimetrica effettivamente interessata dalla pulizia svuotamento e spazzamento;</p>	m <sup>2</sup>	0,510
N.05.110	<p>.....</p> <p>DISERBO</p> <p>Diserbo di superfici sistemate in terra battuta, inghiaiate o lastricate, comprendente la zappettatura a mano per l'estrazione delle erbe e delle relative radici, la successiva rastrellatura e raccolta, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'assuntore.</p>	cad.	0,450

**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.05.110.10	DISERBO Diserbo di superfici sistemate in terra battuta, inghiaiate o lastricate, comprendente la zappettatura a mano per l'estrazione delle erbe e delle relative radici, la successiva rastrellatura e raccolta, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'assuntore.	m	1,520
N.05.180	OPERAZIONI DI BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE DI SUPERFICI DEGRADATE Operazioni di bonifica ambientale e di miglioramento di superfici degradate comprendenti: la pulizia completa dell'area, con raccolta di tutti i rifiuti ivi giacenti, di qualsiasi natura e consistenza, lo sfalcio, il decespugliamento, la ripulitura selettiva del sottobosco dalla vegetazione arbustiva, nitrofila e sarmentosa, con allevamento della rinnovazione naturale, la raccolta di tutto il materiale di risulta; l'eventuale diradamento dei soggetti arborei secondo le indicazioni della D.L., l'eliminazione dei soggetti e dei rami secchi; compresi gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso l'onere di discarica a carico dell'Assuntore. Superficie di intervento calcolata in mq. planimetrici netti di intervento.	mt.q.	3,100
N.05.180.22	AREA 22 AIUOLA VIA DEL PERAROLO Operazioni di bonifica ambientale e di miglioramento di superfici degradate comprendenti: la pulizia completa dell'area, con raccolta di tutti i rifiuti ivi giacenti, di qualsiasi natura e consistenza, lo sfalcio, il decespugliamento, la ripulitura selettiva del sottobosco dalla vegetazione arbustiva, nitrofila e sarmentosa, con allevamento della rinnovazione naturale, la raccolta di tutto il materiale di risulta; l'eventuale diradamento dei soggetti arborei secondo le indicazioni della D.L., l'eliminazione dei soggetti e dei rami secchi; compresi gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso l'onere di discarica a carico dell'Assuntore. Superficie di intervento calcolata in mq. planimetrici netti di intervento.	cad.	56,000
N.05.180.38	AREA 38 AREA PIAZZALE EUROPA Operazioni di bonifica ambientale e di miglioramento di superfici degradate comprendenti: la pulizia completa dell'area, con raccolta di tutti i rifiuti ivi giacenti, di qualsiasi natura e consistenza, lo sfalcio, il decespugliamento, la ripulitura selettiva del sottobosco dalla vegetazione arbustiva, nitrofila e sarmentosa, con allevamento della rinnovazione naturale, la raccolta di tutto il materiale di risulta; l'eventuale diradamento dei soggetti arborei secondo le indicazioni della D.L., l'eliminazione dei soggetti e dei rami secchi; compresi gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso l'onere di discarica a carico dell'Assuntore. Superficie di intervento calcolata in mq. planimetrici netti di intervento.	cad.	117,000
N.05.180.39	AREA 39 AREE VERDI LAGHETTO CONTOVELLO E SENTIERO NATURA Operazioni di bonifica ambientale e di miglioramento di superfici degradate comprendenti: la pulizia completa dell'area, con raccolta di tutti i rifiuti ivi giacenti, di qualsiasi natura e consistenza, lo sfalcio, il decespugliamento, la ripulitura selettiva del sottobosco dalla vegetazione arbustiva, nitrofila e sarmentosa, con allevamento della rinnovazione naturale, la raccolta di tutto il materiale di risulta; l'eventuale diradamento dei soggetti arborei secondo le indicazioni della D.L., l'eliminazione dei soggetti e dei rami secchi; compresi gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso l'onere di discarica a carico dell'Assuntore. Superficie di intervento calcolata in mq. planimetrici netti di intervento.	cad.	735,000
N.05.180.41	AREA 41 AREA VERDE S. CROCE Operazioni di bonifica ambientale e di miglioramento di superfici degradate comprendenti: la pulizia completa dell'area, con raccolta di tutti i rifiuti ivi giacenti, di qualsiasi natura e consistenza, lo sfalcio, il decespugliamento, la ripulitura selettiva del sottobosco dalla vegetazione arbustiva, nitrofila e sarmentosa, con allevamento della rinnovazione naturale, la raccolta di tutto il materiale di risulta; l'eventuale diradamento dei soggetti arborei secondo le indicazioni della D.L., l'eliminazione dei soggetti e dei rami secchi; compresi gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso l'onere di discarica a carico dell'Assuntore. Superficie di intervento calcolata in mq. planimetrici netti di intervento.	cad.	133,000
N.05.180.45	AREA 45 AREE VERDI VIE SCOGLIO - FOGAZZARO - MERCANTINI Operazioni di bonifica ambientale e di miglioramento di superfici degradate comprendenti: la pulizia completa dell'area, con raccolta di tutti i rifiuti ivi giacenti, di qualsiasi natura e consistenza, lo sfalcio, il decespugliamento, la ripulitura selettiva del sottobosco dalla vegetazione arbustiva, nitrofila e sarmentosa, con allevamento della rinnovazione naturale, la raccolta di tutto il materiale di risulta; l'eventuale diradamento dei soggetti arborei secondo le indicazioni della D.L., l'eliminazione dei soggetti e dei rami secchi; compresi gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso l'onere di discarica a carico dell'Assuntore. Superficie di intervento calcolata in mq. planimetrici netti di intervento.	cad.	663,000

**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.05.180.46	<p>AREA 46 AREA EX CENTRO CIVICO PROSECCO</p> <p>Operazioni di bonifica ambientale e di miglioramento di superfici degradate comprendenti: la pulizia completa dell'area, con raccolta di tutti i rifiuti ivi giacenti, di qualsiasi natura e consistenza, lo sfalcio, il decespugliamento, la ripulitura selettiva del sottobosco dalla vegetazione arbustiva, nitrofila e sarmentosa, con allevamento della rinnovazione naturale, la raccolta di tutto il materiale di risulta; l'eventuale diradamento dei soggetti arborei secondo le indicazioni della D.L., l'eliminazione dei soggetti e dei rami secchi; compresi gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso l'onere di discarica a carico dell'Assuntore. Superficie di intervento calcolata in mq. planimetrici netti di intervento.</p>	cad.	174,000
N.05.180.47	<p>AREA 47 AREE VERDI SCARPATA CHIESA DI CONTOVELLO</p> <p>Operazioni di bonifica ambientale e di miglioramento di superfici degradate comprendenti: la pulizia completa dell'area, con raccolta di tutti i rifiuti ivi giacenti, di qualsiasi natura e consistenza, lo sfalcio, il decespugliamento, la ripulitura selettiva del sottobosco dalla vegetazione arbustiva, nitrofila e sarmentosa, con allevamento della rinnovazione naturale, la raccolta di tutto il materiale di risulta; l'eventuale diradamento dei soggetti arborei secondo le indicazioni della D.L., l'eliminazione dei soggetti e dei rami secchi; compresi gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso l'onere di discarica a carico dell'Assuntore. Superficie di intervento calcolata in mq. planimetrici netti di intervento.</p>	cad.	388,000
N.05.180.51	<p>AREA 51 FOIBA 149 DI MONRUPINO</p> <p>Operazioni di bonifica ambientale e di miglioramento di superfici degradate comprendenti: la pulizia completa dell'area, con raccolta di tutti i rifiuti ivi giacenti, di qualsiasi natura e consistenza, lo sfalcio, il decespugliamento, la ripulitura selettiva del sottobosco dalla vegetazione arbustiva, nitrofila e sarmentosa, con allevamento della rinnovazione naturale, la raccolta di tutto il materiale di risulta; l'eventuale diradamento dei soggetti arborei secondo le indicazioni della D.L., l'eliminazione dei soggetti e dei rami secchi; compresi gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso l'onere di discarica a carico dell'Assuntore. Superficie di intervento calcolata in mq. planimetrici netti di intervento.</p>	cad.	260,000
N.05.180.52	<p>AREA 52 MONUMENTI POLIGONO DI OPICINA</p> <p>Operazioni di bonifica ambientale e di miglioramento di superfici degradate comprendenti: la pulizia completa dell'area, con raccolta di tutti i rifiuti ivi giacenti, di qualsiasi natura e consistenza, lo sfalcio, il decespugliamento, la ripulitura selettiva del sottobosco dalla vegetazione arbustiva, nitrofila e sarmentosa, con allevamento della rinnovazione naturale, la raccolta di tutto il materiale di risulta; l'eventuale diradamento dei soggetti arborei secondo le indicazioni della D.L., l'eliminazione dei soggetti e dei rami secchi; compresi gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso l'onere di discarica a carico dell'Assuntore. Superficie di intervento calcolata in mq. planimetrici netti di intervento.</p>	cad.	112,000
N.05.180.54	<p>AREA 54 AIUOLA VIA DE RIN</p> <p>Operazioni di bonifica ambientale e di miglioramento di superfici degradate comprendenti: la pulizia completa dell'area, con raccolta di tutti i rifiuti ivi giacenti, di qualsiasi natura e consistenza, lo sfalcio, il decespugliamento, la ripulitura selettiva del sottobosco dalla vegetazione arbustiva, nitrofila e sarmentosa, con allevamento della rinnovazione naturale, la raccolta di tutto il materiale di risulta; l'eventuale diradamento dei soggetti arborei secondo le indicazioni della D.L., l'eliminazione dei soggetti e dei rami secchi; compresi gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso l'onere di discarica a carico dell'Assuntore. Superficie di intervento calcolata in mq. planimetrici netti di intervento.</p>	cad.	62,000
N.05.180.56	<p>AREA 56 AIUOLA VIA FARNETO</p> <p>Operazioni di bonifica ambientale e di miglioramento di superfici degradate comprendenti: la pulizia completa dell'area, con raccolta di tutti i rifiuti ivi giacenti, di qualsiasi natura e consistenza, lo sfalcio, il decespugliamento, la ripulitura selettiva del sottobosco dalla vegetazione arbustiva, nitrofila e sarmentosa, con allevamento della rinnovazione naturale, la raccolta di tutto il materiale di risulta; l'eventuale diradamento dei soggetti arborei secondo le indicazioni della D.L., l'eliminazione dei soggetti e dei rami secchi; compresi gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso l'onere di discarica a carico dell'Assuntore. Superficie di intervento calcolata in mq. planimetrici netti di intervento.</p>	cad.	82,000
N.05.180.62	<p>AREA 62 AREE VERDI VIA CAPOFONTE</p> <p>Operazioni di bonifica ambientale e di miglioramento di superfici degradate comprendenti: la pulizia completa dell'area, con raccolta di tutti i rifiuti ivi giacenti, di qualsiasi natura e consistenza, lo sfalcio, il decespugliamento, la ripulitura selettiva del sottobosco dalla vegetazione arbustiva, nitrofila e sarmentosa, con allevamento della rinnovazione naturale, la raccolta di tutto il materiale di risulta; l'eventuale diradamento dei soggetti arborei secondo le indicazioni della D.L., l'eliminazione dei soggetti e dei rami secchi; compresi gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso l'onere di discarica a carico dell'Assuntore. Superficie di intervento calcolata in mq. planimetrici netti di intervento.</p>		

**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.05.180.64	calcolata in mq. planimetrici netti di intervento. ..... AREA 64 AREA VERDE VIA ORLANDINI Operazioni di bonifica ambientale e di miglioramento di superfici degradate comprendenti: la pulizia completa dell'area, con raccolta di tutti i rifiuti ivi giacenti, di qualsiasi natura e consistenza, lo sfalcio, il decespugliamento, la ripulitura selettiva del sottobosco dalla vegetazione arbustiva, nitrofila e sarmentosa, con allevamento della rinnovazione naturale, la raccolta di tutto il materiale di risulta; l'eventuale diradamento dei soggetti arborei secondo le indicazioni della D.L., l'eliminazione dei soggetti e dei rami secchi; compresi gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso l'onere di discarica a carico dell'Assuntore. Superficie di intervento calcolata in mq. planimetrici netti di intervento.	cad.	612,000
N.05.180.65	..... AREA 65 AREA VERDE SCUOLA MORPURGO Operazioni di bonifica ambientale e di miglioramento di superfici degradate comprendenti: la pulizia completa dell'area, con raccolta di tutti i rifiuti ivi giacenti, di qualsiasi natura e consistenza, lo sfalcio, il decespugliamento, la ripulitura selettiva del sottobosco dalla vegetazione arbustiva, nitrofila e sarmentosa, con allevamento della rinnovazione naturale, la raccolta di tutto il materiale di risulta; l'eventuale diradamento dei soggetti arborei secondo le indicazioni della D.L., l'eliminazione dei soggetti e dei rami secchi; compresi gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso l'onere di discarica a carico dell'Assuntore. Superficie di intervento calcolata in mq. planimetrici netti di intervento.	cad.	367,000
N.05.180.66	..... AREA 66 AREA VERDE VIA PITACCO Operazioni di bonifica ambientale e di miglioramento di superfici degradate comprendenti: la pulizia completa dell'area, con raccolta di tutti i rifiuti ivi giacenti, di qualsiasi natura e consistenza, lo sfalcio, il decespugliamento, la ripulitura selettiva del sottobosco dalla vegetazione arbustiva, nitrofila e sarmentosa, con allevamento della rinnovazione naturale, la raccolta di tutto il materiale di risulta; l'eventuale diradamento dei soggetti arborei secondo le indicazioni della D.L., l'eliminazione dei soggetti e dei rami secchi; compresi gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso l'onere di discarica a carico dell'Assuntore. Superficie di intervento calcolata in mq. planimetrici netti di intervento.	cad.	837,000
N.05.180.69	..... AREA 69 AREA VERDE VIA VESPUCCI VENIER Operazioni di bonifica ambientale e di miglioramento di superfici degradate comprendenti: la pulizia completa dell'area, con raccolta di tutti i rifiuti ivi giacenti, di qualsiasi natura e consistenza, lo sfalcio, il decespugliamento, la ripulitura selettiva del sottobosco dalla vegetazione arbustiva, nitrofila e sarmentosa, con allevamento della rinnovazione naturale, la raccolta di tutto il materiale di risulta; l'eventuale diradamento dei soggetti arborei secondo le indicazioni della D.L., l'eliminazione dei soggetti e dei rami secchi; compresi gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso l'onere di discarica a carico dell'Assuntore. Superficie di intervento calcolata in mq. planimetrici netti di intervento.	cad.	255,000
N.05.180.70	..... AREA 70 AREA VERDE VIA PAGANO Operazioni di bonifica ambientale e di miglioramento di superfici degradate comprendenti: la pulizia completa dell'area, con raccolta di tutti i rifiuti ivi giacenti, di qualsiasi natura e consistenza, lo sfalcio, il decespugliamento, la ripulitura selettiva del sottobosco dalla vegetazione arbustiva, nitrofila e sarmentosa, con allevamento della rinnovazione naturale, la raccolta di tutto il materiale di risulta; l'eventuale diradamento dei soggetti arborei secondo le indicazioni della D.L., l'eliminazione dei soggetti e dei rami secchi; compresi gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso l'onere di discarica a carico dell'Assuntore. Superficie di intervento calcolata in mq. planimetrici netti di intervento.	cad.	102,000
N.05.180.71	..... AREA 71 AREA VERDE CHIESA VIA CARSIA Operazioni di bonifica ambientale e di miglioramento di superfici degradate comprendenti: la pulizia completa dell'area, con raccolta di tutti i rifiuti ivi giacenti, di qualsiasi natura e consistenza, lo sfalcio, il decespugliamento, la ripulitura selettiva del sottobosco dalla vegetazione arbustiva, nitrofila e sarmentosa, con allevamento della rinnovazione naturale, la raccolta di tutto il materiale di risulta; l'eventuale diradamento dei soggetti arborei secondo le indicazioni della D.L., l'eliminazione dei soggetti e dei rami secchi; compresi gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso l'onere di discarica a carico dell'Assuntore. Superficie di intervento calcolata in mq. planimetrici netti di intervento.	cad.	357,000
N.05.180.72	..... AREA 72 AREA VIA FLAVIA 20 - MASCAGNI Operazioni di bonifica ambientale e di miglioramento di superfici degradate comprendenti: la pulizia completa dell'area, con raccolta di tutti i rifiuti ivi giacenti, di qualsiasi natura e consistenza, lo sfalcio, il decespugliamento, la ripulitura selettiva del sottobosco dalla vegetazione arbustiva, nitrofila e sarmentosa, con allevamento della rinnovazione naturale, la raccolta di tutto il materiale di risulta;	cad.	255,000

**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.05.180.74	l'eventuale diradamento dei soggetti arborei secondo le indicazioni della D.L., l'eliminazione dei soggetti e dei rami secchi; compresi gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso l'onere di discarica a carico dell'Assuntore. Superficie di intervento calcolata in mq. planimetrici netti di intervento. .....	cad.	163,000
N.05.180.76	<b>AREA 74 AREA PARCHEGGIO BASOVIZZA</b> Operazioni di bonifica ambientale e di miglioramento di superfici degradate comprendenti: la pulizia completa dell'area, con raccolta di tutti i rifiuti ivi giacenti, di qualsiasi natura e consistenza, lo sfalcio, il decespugliamento, la ripulitura selettiva del sottobosco dalla vegetazione arbustiva, nitrofila e sarmentosa, con allevamento della rinnovazione naturale, la raccolta di tutto il materiale di risulta; l'eventuale diradamento dei soggetti arborei secondo le indicazioni della D.L., l'eliminazione dei soggetti e dei rami secchi; compresi gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso l'onere di discarica a carico dell'Assuntore. Superficie di intervento calcolata in mq. planimetrici netti di intervento. .....	cad.	180,000
N.05.180.77	<b>AREA 76 AREA PARCHEGGIO LARGO BAIAMONTI</b> Operazioni di bonifica ambientale e di miglioramento di superfici degradate comprendenti: la pulizia completa dell'area, con raccolta di tutti i rifiuti ivi giacenti, di qualsiasi natura e consistenza, lo sfalcio, il decespugliamento, la ripulitura selettiva del sottobosco dalla vegetazione arbustiva, nitrofila e sarmentosa, con allevamento della rinnovazione naturale, la raccolta di tutto il materiale di risulta; l'eventuale diradamento dei soggetti arborei secondo le indicazioni della D.L., l'eliminazione dei soggetti e dei rami secchi; compresi gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso l'onere di discarica a carico dell'Assuntore. Superficie di intervento calcolata in mq. planimetrici netti di intervento. .....	cad.	250,000
N.05.200	<b>AREA 77 AREA PARCHEGGIO VIE COSTALUNGA PAGANO</b> Operazioni di bonifica ambientale e di miglioramento di superfici degradate comprendenti: la pulizia completa dell'area, con raccolta di tutti i rifiuti ivi giacenti, di qualsiasi natura e consistenza, lo sfalcio, il decespugliamento, la ripulitura selettiva del sottobosco dalla vegetazione arbustiva, nitrofila e sarmentosa, con allevamento della rinnovazione naturale, la raccolta di tutto il materiale di risulta; l'eventuale diradamento dei soggetti arborei secondo le indicazioni della D.L., l'eliminazione dei soggetti e dei rami secchi; compresi gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso l'onere di discarica a carico dell'Assuntore. Superficie di intervento calcolata in mq. planimetrici netti di intervento. .....	cad.	300,000
N.05.200.05	<b>RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE</b> Riqualificazione di area verde degradata in scarpata comprendente l'abbattimento, la sramatura di piante arboree a chioma espansa morte, secche in piedi e/o instabili; nel prezzo sono compresi l'abbattimento della pianta, il recupero a favore della ditta del materiale legnoso, la cippatura e/o allontanamento di tutti i materiali di risulta presso discarica controllata a cura e spese dell'Appaltatore, la pulizia e la regolarizzazione dell'area a fine intervento nonché quant'altro necessario ad eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte e inoltre il maggior onere derivante alla posa e lievo della opportuna segnaletica stradale a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale la presenza di reti tecnologiche aeree. .....	mt.q.	2,570
N.05.200.10	<b>RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE</b> Riqualificazione di area verde degradata in scarpata comprendente l'abbattimento, la sramatura di piante arboree a chioma espansa morte, secche in piedi e/o instabili; nel prezzo sono compresi l'abbattimento della pianta, il recupero a favore della ditta del materiale legnoso, la cippatura e/o allontanamento di tutti i materiali di risulta presso discarica controllata a cura e spese dell'Appaltatore, la pulizia e la regolarizzazione dell'area a fine intervento nonché quant'altro necessario ad eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte e inoltre il maggior onere derivante alla posa e lievo della opportuna segnaletica stradale a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale la presenza di reti tecnologiche aeree. .....	pezzo	383,300
N.05.200.15	<b>RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE</b> Riqualificazione di area verde degradata in scarpata comprendente l'abbattimento, la sramatura di piante arboree a chioma espansa morte, secche in piedi e/o instabili; nel prezzo sono compresi l'abbattimento della pianta, il recupero a favore della ditta del materiale legnoso, la cippatura e/o allontanamento di tutti i materiali di risulta presso discarica controllata a cura e spese dell'Appaltatore, la pulizia e la	pezzo	141,500

**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.05.220	<p>regolarizzazione dell'area a fine intervento nonché quant'altro necessario ad eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte e inoltre il maggior onere derivante alla posa e lievo della opportuna segnaletica stradale a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale la presenza di reti tecnologiche aeree.</p> <p>.....</p> <p>RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE DEGRADATA</p> <p>Intervento di riqualificazione di area verde degradata, in situazioni di difficoltà orografiche ed operative, in ambienti ricchi di asperità e manufatti di vario tipo, ambito urbano, con presenza di reti tecnologiche aeree, comprendente: operazioni colturali di miglioramento di superfici boscate arborate, la pulizia completa dell'area, con raccolta di tutti i rifiuti ivi giacenti, di qualsiasi natura e consistenza; la ripulitura selettiva del sottobosco dalla vegetazione erbacea, arbustiva, nitrofila e sarmentosa, con allevamento della eventuale rinnovazione naturale; lo sfalcio e la raccolta dell'erba; l'eventuale diradamento dei soggetti arborei di dimensioni medio piccole diam. max. m 0,20 a 1,30 dal suolo, secondo le indicazioni della D.L.; l'eliminazione dei soggetti arborei invadenti e dei rami secchi; compresi gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta anche non vegetale, in discarica autorizzata, compreso l'onere di discarica a carico dell'Assuntore. Superficie di intervento calcolata in mq planimetrici.</p> <p>.....</p>	pezzo	59,860
N.05.230	<p>MANUTENZIONE DI AREA VERDE</p> <p>Manutenzione di area verde consistente in:</p> <p>1)Sfalcio delle superfici prative: tale intervento comprende il taglio di tutte le superfici prative o zone erbose ad una altezza di taglio dell'erba che può variare da un minimo di cm 3 ad un massimo di cm 6 dal suolo, avendo cura di non danneggiare in alcun modo i fusti degli alberi o le ramificazioni principali degli arbusti presenti; il taglio deve essere effettuato previa pulizia ed asporto del materiale di risulta, di pietre o di qualsiasi altro materiale improprio, anche su terreni in scarpata o ricchi di asperità;</p> <p>3)Decespugliamento e ripulitura di aree prative, arbustive e boscate anche a bordo strada: tale operazione comprende il taglio manuale e meccanico di specie erbacee, dei rovi e dei cespugli di ogni tipo avendo cura di non danneggiare in alcun modo i fusti degli alberi o le ramificazioni principali degli arbusti nonché di preservare eventuali specie presenti secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. Il taglio deve essere effettuato previa pulizia ed asporto del materiale improprio, di pietre o di qualsiasi altro materiale, anche su terreni in scarpata ricchi di asperità. L'intervento comprende anche la potatura di rimonda dei rami secchi e pericolosi o che comunque costituiscano intralcio o pericolo alla libera circolazione di mezzi o persone nelle strade adiacenti, da eseguirsi su cespugli, arbusti ed alberi di qualsiasi altezza, anche a distanza superiore a 2 metri dal bordo strada per un'altezza di lavoro (o di esecuzione di taglio) inferiore a 6 mt dalla base della pianta;</p> <p>4)Pulizia completa dell'area: l'intervento comprende la pulizia completa delle aree verdi, lo spazzamento dei percorsi pedonali, scalinate, superfici pavimentate, comprese anche le opere di agrondo e canalizzazione delle acque superficiali con l'asporto dei residui vegetali e materiali inerti o quant'altro rallenti o ostruisca il deflusso delle acque. L'intervento comprende la raccolta di tutti i materiali vegetali e non (includere siringhe) che si trovino sull'area, compresa la raccolta dei materiali dai cestini portarifiuti presenti sulle aree interessate dalla manutenzione e la pulizia delle aree limitrofe; l'asporto delle specie rampicanti dai fusti degli alberi e l'eliminazione di specie ritenute infestanti o invadenti di qualsiasi tipo. Nell'intervento di manutenzione sono incluse altresì le seguenti operazioni, da eseguirsi su precisa indicazione della Direzione dei lavori;</p> <p>a)diserbo e pulizia delle superfici pavimentate;</p> <p>b)sarchiatura di aiuole</p> <p>c)spollonatura della alberature</p> <p>d)interventi di urgenza su alberature comportanti pericolo</p> <p>e)potatura di specie fiorifere, arbustu ed alberelli (fino all'altezza di 2 mt)</p> <p>f)distribuzione di pacciamatura</p> <p>g)irrigazione straordinaria delle aiuole a fiore e dei nuovi siti d'impianto:</p> <p>Tutte le operazioni indicate dovranno venir eseguite secondo le migliori regole dell'arte e con l'osservanza di tutte le norme di fitoprofilassi e raccolta siringhe.</p> <p>E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di bruciare sul posto ogni e qualsiasi materiale di risulta derivante dai lavori eseguiti o rinvenuti in sito.</p> <p>Tutti i materiali di risulta dovranno essere raccolti , asportati immediatamente e conferiti in discarica autorizzata. Tutti gli oneri derivanti dal carico, sacro e conferimento a discarica del materiale di risulta prodotto dalle operazioni sopradescritte e di ogni genere di rifiuto presente sulle aree interessate dalla manutenzione, saranno a totale carico dell'appaltatore.</p> <p>Tutto il materiale di risulta summenzionato proveniente da ogni area di intervento dovrà venire asportato prima di iniziare l'intervento di manutenzione in una nuova area.</p> <p>L'onere relativo allo smaltimento di rifiuti è a totale carico dell'Appaltatore, del quale si dovrà fornire, se richiesto dalla D.L., i documenti relativi allo smaltimento.</p> <p>Il numero e tipo degli interventi e la frequenza degli stessi è indicata per ogni singola area dal cronoprogramma facente parte integrante del progetto.</p> <p>.....</p>	mt.q.	3,300
N.05.230.01	<p>MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 1 GIARDINO E AIUOLE VIA ARCHI</p> <p>.....</p>		
N.05.230.01.a	<p>SFALCIO E PULIZIA AREA</p> <p>.....</p>		
N.05.230.01.b	<p>PULIZIA AREA</p> <p>.....</p>	cad.	673,000



**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.05.230.02	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 2 PIAZZALE GIOBERTI	cad.	230,000
N.05.230.02.a	SFALCIO E PULIZIA AREA	cad.	94,000
N.05.230.02.b	PULIZIA AREA	cad.	66,000
N.05.230.04	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 4 GIARDINO VIA MURATORI	cad.	66,000
N.05.230.04.a	SFALCIO E PULIZIA AREA	cad.	82,000
N.05.230.05	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 5 VIA CARNARO	cad.	367,000
N.05.230.06	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N6 POGGI PAESE	cad.	418,000
N.05.230.07	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N7 VIA VON BRUCK	cad.	260,000
N.05.230.08	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 8 AIUOLA VIE D'ALVIANO - LORENZETTI	cad.	85,000
N.05.230.09	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 9 AREE CIMITERO DI OPICINA	cad.	234,000
N.05.230.10	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 10 CIMITERO DI S. ANNA	cad.	1.120,000
N.05.230.11	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 11 AIUOLA VIA DELL'ISTRIA 95	cad.	74,000
N.05.230.12	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 12 SCARPATA VIA FLAVIA 9 PONTE GIARIZZOLE	cad.	275,000
N.05.230.14	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 14 AIUOLE VIA BAIAMONTI	cad.	57,000
N.05.230.15	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 15 AIUOLE BORGO S. SERGIO	cad.	418,000
N.05.230.16	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 16 AIUOLA VIE EREMO - MAMELI	cad.	77,000
N.05.230.17	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 17 AIUOLE VIA VALERIO	cad.	82,000
N.05.230.18	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 18 PIAZZA CORNELIA ROMANA	cad.	64,000
N.05.230.19	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 19 AIUOLA VIA SAN MARCO	cad.	45,000
N.05.230.20	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 20 PIAZZALE DE GASPERI	cad.	82,000
N.05.230.21	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 21 AIUOLE LARGO BAIAMONTI	cad.	60,000

**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.05.230.23	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 23 AIUOLA VIE SCHIAPPARELLI - CAMPI ELISI	cad.	45,000
N.05.230.24	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 24 AIUOLA VIA VERONESE	cad.	55,000
N.05.230.25	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 25 AIUOLA VIE ZORUTTI - ORLANDINI	cad.	45,000
N.05.230.26	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 26 AIUOLA VIE VISINADA - CAPODISTRIA	cad.	59,000
N.05.230.27	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 27 AIUOLE VIE BRIGATA CASALE - ALPI GIULIE	cad.	87,000
N.05.230.28	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 28 AIUOLA LARGO PROMONTORIO	cad.	45,000
N.05.230.29	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 29 AIUOLE VIA DELL'ISTRIA (SCUOLA BERGAMAS)	cad.	60,000
N.05.230.31	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 31 AIUOLE VIALE IPODROMO	cad.	59,000
N.05.230.32	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 32 AIUOLE VIA BEIRUT	cad.	70,000
N.05.230.33	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 33 AIUOLE SPARTITRAFFICO VIA FLAVIA	cad.	1.887,000
N.05.230.34	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 34 AIUOLE VIA STOCK	cad.	60,000
N.05.230.35	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 35 AREA GIOCHI VIA DON BOSCO	cad.	286,000
N.05.230.36	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 36 SCARPATA PISCINA DI ALTURA	cad.	184,000
N.05.230.37	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 37 AIUOLE VIA MONTE SERNIO-BRIGATA CASALE	cad.	67,000
N.05.230.40	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 40 AIUOLA MONTE GRISA	cad.	82,000
N.05.230.42	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 42 AREA GIOCHI VIA ALPI GIULIE	cad.	156,000
N.05.230.43	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 43 AIUOLA VIE FELLUGA - ALDEGARDI	cad.	158,000
N.05.230.44	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 44 CURVE DI GRIGNANO	cad.	169,000
N.05.230.48	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 48 AIUOLA VIA DODA D'ALVIANO	cad.	107,000
N.05.230.49	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 49 CIMITERO E CENTRO CIVICO PROSECCO	cad.	
N.05.230.49.a	SFALCIO E PULIZIA AREA	cad.	510,000
N.05.230.49.b	SFALCIO E PULIZIA AIUOLA CENTRO CIVICO		

**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.05.230.50	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 50 VIA FABIO SEVERO 4	cad.	54,000
N.05.230.53	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 53 AIUOLA VIE BRIGATA CASALE - STR. DI FIUME	cad.	64,000
N.05.230.55	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 55 AIUOLA VIE COLOGNA-SCOGLIETTO	cad.	66,000
N.05.230.57	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 57 VIA FABIO SEVERO 3	cad.	66,000
N.05.230.58	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 58 AIUOLE GRIGNANO MARE	cad.	56,000
N.05.230.59	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 59 AIUOLE PIAZZALE CAGNI	cad.	184,000
N.05.230.60	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 60 AREE VERDI VIALE CAMPI ELISI 1 E 27	cad.	107,000
N.05.230.61	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 61 AREE VERDI SAN LUIGI	cad.	378,000
N.05.230.63	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 63 PARCHEGGIO CAMPO COLOGNA	cad.	2.040,000
N.05.230.67	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 67 VIA SALEM RIGUTTI	cad.	826,000
N.05.230.68	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 68 AIUOLE SPARTITRAFFICO VIA CABOTO	cad.	470,000
N.05.230.73	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 73 AIUOLE SPARTITRAFFICO PROSECCO MONTE GRISA	cad.	918,000
N.05.230.75	MANUTENZIONE DI AREA VERDE N 75 AREA VERDE PARCHEGGIO PROSECCO	cad.	204,000
N.05.240	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ARBUSTI Interventi di manutenzione straordinaria consistente nella potatura e rasatura di siepi ed arbusti: dovrà essere eseguita a regola d'arte, su siepi site in qualsiasi posizione, anche su terreni in scarpata, di qualsiasi natura e dimensione. Gli interventi saranno eseguiti secondo indicazioni della D.L. per conformare gli arbusti. La rasatura dovrà essere effettuata mediante tagli netti di getti dell'anno o anche di periodi precedenti; si dovrà altresì provvedere alla squadratura delle siepi stesse seguendo i profili originari, nonchè l'estirpo di qualunque infestante erbacea od arbustiva inserita nella struttura della siepe, compresa l'eliminazione di ceppaie di diversa natura eventualmente presenti, ed alla pulizia di tutti i materiali impropri (immondizie pietre od altro) presenti in sito. Il prezzo dell'intervento include spollonature, tagli di ricacci dei tronchi degli alberi, spalcatura di rami secchi individuati e non rientranti negli interventi programmati di potatura. Detti interventi saranno eseguiti nei mesi di settembre- novembre - gennaio - aprile, previo concordamento con la D.L.. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d'arte adottando tutti gli accorgimenti necessari per una corretta fitoprofilassi. Nel prezzo è compreso l'asporto il carico ed il conferimento a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta compreso l'onere di discarica.	cad.	150,000
N.05.240.01	AREA 1 GIARDINO E AIUOLE VIA ARCHI Interventi di manutenzione straordinaria consistente nella potatura e rasatura di siepi ed arbusti: dovrà essere eseguita a regola d'arte, su siepi site in qualsiasi posizione, anche su terreni in scarpata, di qualsiasi natura e dimensione. Gli interventi saranno eseguiti secondo indicazioni della D.L. per conformare gli arbusti. La rasatura dovrà essere effettuata mediante tagli netti di getti dell'anno o anche di periodi precedenti; si dovrà altresì provvedere alla squadratura delle siepi stesse seguendo i profili originari, nonchè l'estirpo di qualunque infestante erbacea od arbustiva inserita nella struttura della siepe, compresa l'eliminazione di ceppaie di diversa natura eventualmente presenti, ed alla pulizia di tutti i materiali impropri (immondizie pietre od altro) presenti in sito. Il prezzo dell'intervento include spollonature, tagli di ricacci dei tronchi	cad.	

**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.05.240.02	<p>degli alberi,spalcatura di rami secchi individuati e non rientranti negli interventi programmati di potatura. Detti interventi saranno eseguiti nei mesi di settembre- novembre - gennaio - aprile, previo concordamento con la D.L..</p> <p>Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d'arte adottando tutti gli accorgimenti necessari per una corretta fitoprofilassi. Nel prezzo è compreso l'asporto il carico ed il conferimento a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta compreso l'onere di discarica.</p> <p>.....</p> <p><b>AREA 2 PIAZZALE GIOBERTI</b></p> <p>Interventi di manutenzione straordinaria consistente nella potatura e rasatura di siepi ed arbusti: dovrà essere eseguita a regola d'arte, su siepi site in qualsiasi posizione, anche su terreni in scarpata, di qualsiasi natura e dimensione.</p> <p>Gli interventi saranno eseguiti secondo indicazioni della D.L. per conformare gli arbusti. La rasatura dovrà essere effettuata mediante tagli netti di getti dell'anno o anche di periodi precedenti; si dovrà altresì provvedere alla squadratura delle siepi stesse seguendo i profili originari, nonchè l'estirpo di qualunque infestante erbacea od arbustiva inserita nella struttura della siepe, compresa l'eliminazione di ceppaie di diversa natura eventualmente presenti, ed alla pulizia di tutti i materiali impropri (immondizie pietre od altro) presenti in sito. Il prezzo dell'intervento include spollonature, tagli di ricacci dei tronchi degli alberi,spalcatura di rami secchi individuati e non rientranti negli interventi programmati di potatura. Detti interventi saranno eseguiti nei mesi di settembre- novembre - gennaio - aprile, previo concordamento con la D.L..</p> <p>Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d'arte adottando tutti gli accorgimenti necessari per una corretta fitoprofilassi. Nel prezzo è compreso l'asporto il carico ed il conferimento a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta compreso l'onere di discarica.</p> <p>.....</p>	cad.	286,000
N.05.240.03	<p>.....</p> <p><b>AREA 3 SIEPI LARGO MIONI</b></p> <p>Interventi di manutenzione straordinaria consistente nella potatura e rasatura di siepi ed arbusti: dovrà essere eseguita a regola d'arte, su siepi site in qualsiasi posizione, anche su terreni in scarpata, di qualsiasi natura e dimensione.</p> <p>Gli interventi saranno eseguiti secondo indicazioni della D.L. per conformare gli arbusti. La rasatura dovrà essere effettuata mediante tagli netti di getti dell'anno o anche di periodi precedenti; si dovrà altresì provvedere alla squadratura delle siepi stesse seguendo i profili originari, nonchè l'estirpo di qualunque infestante erbacea od arbustiva inserita nella struttura della siepe, compresa l'eliminazione di ceppaie di diversa natura eventualmente presenti, ed alla pulizia di tutti i materiali impropri (immondizie pietre od altro) presenti in sito. Il prezzo dell'intervento include spollonature, tagli di ricacci dei tronchi degli alberi,spalcatura di rami secchi individuati e non rientranti negli interventi programmati di potatura. Detti interventi saranno eseguiti nei mesi di settembre- novembre - gennaio - aprile, previo concordamento con la D.L..</p> <p>Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d'arte adottando tutti gli accorgimenti necessari per una corretta fitoprofilassi. Nel prezzo è compreso l'asporto il carico ed il conferimento a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta compreso l'onere di discarica.</p> <p>.....</p>	cad.	505,000
N.05.240.04	<p>.....</p> <p><b>AREA 4 GIARDINO VIA MURATORI</b></p> <p>Interventi di manutenzione straordinaria consistente nella potatura e rasatura di siepi ed arbusti: dovrà essere eseguita a regola d'arte, su siepi site in qualsiasi posizione, anche su terreni in scarpata, di qualsiasi natura e dimensione.</p> <p>Gli interventi saranno eseguiti secondo indicazioni della D.L. per conformare gli arbusti. La rasatura dovrà essere effettuata mediante tagli netti di getti dell'anno o anche di periodi precedenti; si dovrà altresì provvedere alla squadratura delle siepi stesse seguendo i profili originari, nonchè l'estirpo di qualunque infestante erbacea od arbustiva inserita nella struttura della siepe, compresa l'eliminazione di ceppaie di diversa natura eventualmente presenti, ed alla pulizia di tutti i materiali impropri (immondizie pietre od altro) presenti in sito. Il prezzo dell'intervento include spollonature, tagli di ricacci dei tronchi degli alberi,spalcatura di rami secchi individuati e non rientranti negli interventi programmati di potatura. Detti interventi saranno eseguiti nei mesi di settembre- novembre - gennaio - aprile, previo concordamento con la D.L..</p> <p>Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d'arte adottando tutti gli accorgimenti necessari per una corretta fitoprofilassi. Nel prezzo è compreso l'asporto il carico ed il conferimento a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta compreso l'onere di discarica.</p> <p>.....</p>	cad.	253,000
N.05.240.05	<p>.....</p> <p><b>AREA 6 AREE VERDI POGGI PAESE</b></p> <p>Interventi di manutenzione straordinaria consistente nella potatura e rasatura di siepi ed arbusti: dovrà essere eseguita a regola d'arte, su siepi site in qualsiasi posizione, anche su terreni in scarpata, di qualsiasi natura e dimensione.</p> <p>Gli interventi saranno eseguiti secondo indicazioni della D.L. per conformare gli arbusti. La rasatura dovrà essere effettuata mediante tagli netti di getti dell'anno o anche di periodi precedenti; si dovrà altresì provvedere alla squadratura delle siepi stesse seguendo i profili originari, nonchè l'estirpo di qualunque infestante erbacea od arbustiva inserita nella struttura della siepe, compresa l'eliminazione di ceppaie di diversa natura eventualmente presenti, ed alla pulizia di tutti i materiali impropri (immondizie pietre od altro) presenti in sito. Il prezzo dell'intervento include spollonature, tagli di ricacci dei tronchi degli alberi,spalcatura di rami secchi individuati e non rientranti negli interventi programmati di potatura. Detti interventi saranno eseguiti nei mesi di settembre- novembre - gennaio - aprile, previo concordamento con la D.L..</p> <p>Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d'arte adottando tutti gli accorgimenti necessari per</p>	cad.	57,000

**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.05.240.07	<p>una corretta fitoprofilassi. Nel prezzo è compreso l'asporto il carico ed il conferimento a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta compreso l'onere di discarica.</p> <p>.....</p> <p>AREA 7 AREE VERDI VIA VON BRUCK</p> <p>Interventi di manutenzione straordinaria consistente nella potatura e rasatura di siepi ed arbusti: dovrà essere eseguita a regola d'arte, su siepi site in qualsiasi posizione, anche su terreni in scarpata, di qualsiasi natura e dimensione.</p> <p>Gli interventi saranno eseguiti secondo indicazioni della D.L. per conformare gli arbusti. La rasatura dovrà essere effettuata mediante tagli netti di getti dell'anno o anche di periodi precedenti; si dovrà altresì provvedere alla squadratura delle siepi stesse seguendo i profili originari, nonchè l'estirpo di qualunque infestante erbacea od arbustiva inserita nella struttura della siepe, compresa l'eliminazione di ceppaie di diversa natura eventualmente presenti, ed alla pulizia di tutti i materiali impropri (immondizie pietre od altro) presenti in sito. Il prezzo dell'intervento include spollonature, tagli di ricacci dei tronchi degli alberi, spalcatura di rami secchi individuati e non rientranti negli interventi programmati di potatura. Detti interventi saranno eseguiti nei mesi di settembre- novembre - gennaio - aprile, previo concordamento con la D.L..</p> <p>Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d'arte adottando tutti gli accorgimenti necessari per una corretta fitoprofilassi. Nel prezzo è compreso l'asporto il carico ed il conferimento a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta compreso l'onere di discarica.</p>	cad.	250,000
N.05.240.09	<p>.....</p> <p>AREA 9 AREE CIMITERO DI OPICINA</p> <p>Interventi di manutenzione straordinaria consistente nella potatura e rasatura di siepi ed arbusti: dovrà essere eseguita a regola d'arte, su siepi site in qualsiasi posizione, anche su terreni in scarpata, di qualsiasi natura e dimensione.</p> <p>Gli interventi saranno eseguiti secondo indicazioni della D.L. per conformare gli arbusti. La rasatura dovrà essere effettuata mediante tagli netti di getti dell'anno o anche di periodi precedenti; si dovrà altresì provvedere alla squadratura delle siepi stesse seguendo i profili originari, nonchè l'estirpo di qualunque infestante erbacea od arbustiva inserita nella struttura della siepe, compresa l'eliminazione di ceppaie di diversa natura eventualmente presenti, ed alla pulizia di tutti i materiali impropri (immondizie pietre od altro) presenti in sito. Il prezzo dell'intervento include spollonature, tagli di ricacci dei tronchi degli alberi, spalcatura di rami secchi individuati e non rientranti negli interventi programmati di potatura. Detti interventi saranno eseguiti nei mesi di settembre- novembre - gennaio - aprile, previo concordamento con la D.L..</p> <p>Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d'arte adottando tutti gli accorgimenti necessari per una corretta fitoprofilassi. Nel prezzo è compreso l'asporto il carico ed il conferimento a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta compreso l'onere di discarica.</p>	cad.	187,000
N.05.240.10	<p>.....</p> <p>AREA 10 AREE CIMITERO DI S.ANNA</p> <p>Interventi di manutenzione straordinaria consistente nella potatura e rasatura di siepi ed arbusti: dovrà essere eseguita a regola d'arte, su siepi site in qualsiasi posizione, anche su terreni in scarpata, di qualsiasi natura e dimensione.</p> <p>Gli interventi saranno eseguiti secondo indicazioni della D.L. per conformare gli arbusti. La rasatura dovrà essere effettuata mediante tagli netti di getti dell'anno o anche di periodi precedenti; si dovrà altresì provvedere alla squadratura delle siepi stesse seguendo i profili originari, nonchè l'estirpo di qualunque infestante erbacea od arbustiva inserita nella struttura della siepe, compresa l'eliminazione di ceppaie di diversa natura eventualmente presenti, ed alla pulizia di tutti i materiali impropri (immondizie pietre od altro) presenti in sito. Il prezzo dell'intervento include spollonature, tagli di ricacci dei tronchi degli alberi, spalcatura di rami secchi individuati e non rientranti negli interventi programmati di potatura. Detti interventi saranno eseguiti nei mesi di settembre- novembre - gennaio - aprile, previo concordamento con la D.L..</p> <p>Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d'arte adottando tutti gli accorgimenti necessari per una corretta fitoprofilassi. Nel prezzo è compreso l'asporto il carico ed il conferimento a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta compreso l'onere di discarica.</p>	cad.	104,000
N.05.240.11	<p>.....</p> <p>AREA 11 AIUOLA VIA DELL'ISTRIA 95</p> <p>Interventi di manutenzione straordinaria consistente nella potatura e rasatura di siepi ed arbusti: dovrà essere eseguita a regola d'arte, su siepi site in qualsiasi posizione, anche su terreni in scarpata, di qualsiasi natura e dimensione.</p> <p>Gli interventi saranno eseguiti secondo indicazioni della D.L. per conformare gli arbusti. La rasatura dovrà essere effettuata mediante tagli netti di getti dell'anno o anche di periodi precedenti; si dovrà altresì provvedere alla squadratura delle siepi stesse seguendo i profili originari, nonchè l'estirpo di qualunque infestante erbacea od arbustiva inserita nella struttura della siepe, compresa l'eliminazione di ceppaie di diversa natura eventualmente presenti, ed alla pulizia di tutti i materiali impropri (immondizie pietre od altro) presenti in sito. Il prezzo dell'intervento include spollonature, tagli di ricacci dei tronchi degli alberi, spalcatura di rami secchi individuati e non rientranti negli interventi programmati di potatura. Detti interventi saranno eseguiti nei mesi di settembre- novembre - gennaio - aprile, previo concordamento con la D.L..</p> <p>Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d'arte adottando tutti gli accorgimenti necessari per una corretta fitoprofilassi. Nel prezzo è compreso l'asporto il carico ed il conferimento a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta compreso l'onere di discarica.</p>	cad.	653,000
	<p>.....</p>	cad.	153,000

**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.05.240.13	<p>AREA 13 AIUOLA SPARTITRAFFICO VIA PUCCINI</p> <p>Interventi di manutenzione straordinaria consistente nella potatura e rasatura di siepi ed arbusti: dovrà essere eseguita a regola d'arte, su siepi site in qualsiasi posizione, anche su terreni in scarpata, di qualsiasi natura e dimensione.</p> <p>Gli interventi saranno eseguiti secondo indicazioni della D.L. per conformare gli arbusti. La rasatura dovrà essere effettuata mediante tagli netti di getti dell'anno o anche di periodi precedenti; si dovrà altresì provvedere alla squadratura delle siepi stesse seguendo i profili originari, nonchè l'estirpo di qualunque infestante erbacea od arbustiva inserita nella struttura della siepe, compresa l'eliminazione di ceppaie di diversa natura eventualmente presenti, ed alla pulizia di tutti i materiali impropri (immondizie pietre od altro) presenti in sito. Il prezzo dell'intervento include spollonature, tagli di ricacci dei tronchi degli alberi, spalcatura di rami secchi individuati e non rientranti negli interventi programmati di potatura. Detti interventi saranno eseguiti nei mesi di settembre- novembre - gennaio - aprile, previo concordamento con la D.L..</p> <p>Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d'arte adottando tutti gli accorgimenti necessari per una corretta fitoprofilassi. Nel prezzo è compreso l'asporto il carico ed il conferimento a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta compreso l'onere di discarica.</p>	cad.	118,000
N.05.240.14	<p>AREA 14 AIUOLE STRADALI VIA BAIAMONTI</p> <p>Interventi di manutenzione straordinaria consistente nella potatura e rasatura di siepi ed arbusti: dovrà essere eseguita a regola d'arte, su siepi site in qualsiasi posizione, anche su terreni in scarpata, di qualsiasi natura e dimensione.</p> <p>Gli interventi saranno eseguiti secondo indicazioni della D.L. per conformare gli arbusti. La rasatura dovrà essere effettuata mediante tagli netti di getti dell'anno o anche di periodi precedenti; si dovrà altresì provvedere alla squadratura delle siepi stesse seguendo i profili originari, nonchè l'estirpo di qualunque infestante erbacea od arbustiva inserita nella struttura della siepe, compresa l'eliminazione di ceppaie di diversa natura eventualmente presenti, ed alla pulizia di tutti i materiali impropri (immondizie pietre od altro) presenti in sito. Il prezzo dell'intervento include spollonature, tagli di ricacci dei tronchi degli alberi, spalcatura di rami secchi individuati e non rientranti negli interventi programmati di potatura. Detti interventi saranno eseguiti nei mesi di settembre- novembre - gennaio - aprile, previo concordamento con la D.L..</p> <p>Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d'arte adottando tutti gli accorgimenti necessari per una corretta fitoprofilassi. Nel prezzo è compreso l'asporto il carico ed il conferimento a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta compreso l'onere di discarica.</p>	cad.	179,000
N.05.240.15	<p>AREA 15 AIUOLE BORGO S. SERGIO</p> <p>Interventi di manutenzione straordinaria consistente nella potatura e rasatura di siepi ed arbusti: dovrà essere eseguita a regola d'arte, su siepi site in qualsiasi posizione, anche su terreni in scarpata, di qualsiasi natura e dimensione.</p> <p>Gli interventi saranno eseguiti secondo indicazioni della D.L. per conformare gli arbusti. La rasatura dovrà essere effettuata mediante tagli netti di getti dell'anno o anche di periodi precedenti; si dovrà altresì provvedere alla squadratura delle siepi stesse seguendo i profili originari, nonchè l'estirpo di qualunque infestante erbacea od arbustiva inserita nella struttura della siepe, compresa l'eliminazione di ceppaie di diversa natura eventualmente presenti, ed alla pulizia di tutti i materiali impropri (immondizie pietre od altro) presenti in sito. Il prezzo dell'intervento include spollonature, tagli di ricacci dei tronchi degli alberi, spalcatura di rami secchi individuati e non rientranti negli interventi programmati di potatura. Detti interventi saranno eseguiti nei mesi di settembre- novembre - gennaio - aprile, previo concordamento con la D.L..</p> <p>Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d'arte adottando tutti gli accorgimenti necessari per una corretta fitoprofilassi. Nel prezzo è compreso l'asporto il carico ed il conferimento a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta compreso l'onere di discarica.</p>	cad.	265,000
N.05.240.17	<p>AREA 17 AREA VERDE VIA VALERIO</p> <p>Interventi di manutenzione straordinaria consistente nella potatura e rasatura di siepi ed arbusti: dovrà essere eseguita a regola d'arte, su siepi site in qualsiasi posizione, anche su terreni in scarpata, di qualsiasi natura e dimensione.</p> <p>Gli interventi saranno eseguiti secondo indicazioni della D.L. per conformare gli arbusti. La rasatura dovrà essere effettuata mediante tagli netti di getti dell'anno o anche di periodi precedenti; si dovrà altresì provvedere alla squadratura delle siepi stesse seguendo i profili originari, nonchè l'estirpo di qualunque infestante erbacea od arbustiva inserita nella struttura della siepe, compresa l'eliminazione di ceppaie di diversa natura eventualmente presenti, ed alla pulizia di tutti i materiali impropri (immondizie pietre od altro) presenti in sito. Il prezzo dell'intervento include spollonature, tagli di ricacci dei tronchi degli alberi, spalcatura di rami secchi individuati e non rientranti negli interventi programmati di potatura. Detti interventi saranno eseguiti nei mesi di settembre- novembre - gennaio - aprile, previo concordamento con la D.L..</p> <p>Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d'arte adottando tutti gli accorgimenti necessari per una corretta fitoprofilassi. Nel prezzo è compreso l'asporto il carico ed il conferimento a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta compreso l'onere di discarica.</p>	cad.	223,000
N.05.240.18	<p>AREA 18 PIAZZA CORNELIA ROMANA</p> <p>Interventi di manutenzione straordinaria consistente nella potatura e rasatura di siepi ed arbusti: dovrà essere eseguita a regola d'arte, su siepi site in qualsiasi posizione, anche su terreni in scarpata, di</p>		

**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.05.240.19	<p>qualsiasi natura e dimensione. Gli interventi saranno eseguiti secondo indicazioni della D.L. per conformare gli arbusti. La rasatura dovrà essere effettuata mediante tagli netti di getti dell'anno o anche di periodi precedenti; si dovrà altresì provvedere alla squadratura delle siepi stesse seguendo i profili originari, nonchè l'estirpo di qualunque infestante erbacea od arbustiva inserita nella struttura della siepe, compresa l'eliminazione di ceppaie di diversa natura eventualmente presenti, ed alla pulizia di tutti i materiali impropri (immondizie pietre od altro) presenti in sito. Il prezzo dell'intervento include spollonature, tagli di ricacci dei tronchi degli alberi, spalcatura di rami secchi individuati e non rientranti negli interventi programmati di potatura. Detti interventi saranno eseguiti nei mesi di settembre- novembre - gennaio - aprile, previo concordamento con la D.L.. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d'arte adottando tutti gli accorgimenti necessari per una corretta fitoprofilassi. Nel prezzo è compreso l'asporto il carico ed il conferimento a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta compreso l'onere di discarica.</p> <p>.....</p> <p>AREA 19 AIUOLA VIA SAN MARCO</p> <p>Interventi di manutenzione straordinaria consistente nella potatura e rasatura di siepi ed arbusti: dovrà essere eseguita a regola d'arte, su siepi site in qualsiasi posizione, anche su terreni in scarpata, di qualsiasi natura e dimensione. Gli interventi saranno eseguiti secondo indicazioni della D.L. per conformare gli arbusti. La rasatura dovrà essere effettuata mediante tagli netti di getti dell'anno o anche di periodi precedenti; si dovrà altresì provvedere alla squadratura delle siepi stesse seguendo i profili originari, nonchè l'estirpo di qualunque infestante erbacea od arbustiva inserita nella struttura della siepe, compresa l'eliminazione di ceppaie di diversa natura eventualmente presenti, ed alla pulizia di tutti i materiali impropri (immondizie pietre od altro) presenti in sito. Il prezzo dell'intervento include spollonature, tagli di ricacci dei tronchi degli alberi, spalcatura di rami secchi individuati e non rientranti negli interventi programmati di potatura. Detti interventi saranno eseguiti nei mesi di settembre- novembre - gennaio - aprile, previo concordamento con la D.L.. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d'arte adottando tutti gli accorgimenti necessari per una corretta fitoprofilassi. Nel prezzo è compreso l'asporto il carico ed il conferimento a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta compreso l'onere di discarica.</p> <p>.....</p>	cad.	148,000
N.05.240.20	<p>.....</p> <p>AREA 20 PIAZZALE DE GASPERI</p> <p>Interventi di manutenzione straordinaria consistente nella potatura e rasatura di siepi ed arbusti: dovrà essere eseguita a regola d'arte, su siepi site in qualsiasi posizione, anche su terreni in scarpata, di qualsiasi natura e dimensione. Gli interventi saranno eseguiti secondo indicazioni della D.L. per conformare gli arbusti. La rasatura dovrà essere effettuata mediante tagli netti di getti dell'anno o anche di periodi precedenti; si dovrà altresì provvedere alla squadratura delle siepi stesse seguendo i profili originari, nonchè l'estirpo di qualunque infestante erbacea od arbustiva inserita nella struttura della siepe, compresa l'eliminazione di ceppaie di diversa natura eventualmente presenti, ed alla pulizia di tutti i materiali impropri (immondizie pietre od altro) presenti in sito. Il prezzo dell'intervento include spollonature, tagli di ricacci dei tronchi degli alberi, spalcatura di rami secchi individuati e non rientranti negli interventi programmati di potatura. Detti interventi saranno eseguiti nei mesi di settembre- novembre - gennaio - aprile, previo concordamento con la D.L.. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d'arte adottando tutti gli accorgimenti necessari per una corretta fitoprofilassi. Nel prezzo è compreso l'asporto il carico ed il conferimento a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta compreso l'onere di discarica.</p> <p>.....</p>	cad.	118,000
N.05.240.23	<p>.....</p> <p>AREA 23 AIUOLA VIA SCHIAPPARELLI CAMPI ELISI</p> <p>Interventi di manutenzione straordinaria consistente nella potatura e rasatura di siepi ed arbusti: dovrà essere eseguita a regola d'arte, su siepi site in qualsiasi posizione, anche su terreni in scarpata, di qualsiasi natura e dimensione. Gli interventi saranno eseguiti secondo indicazioni della D.L. per conformare gli arbusti. La rasatura dovrà essere effettuata mediante tagli netti di getti dell'anno o anche di periodi precedenti; si dovrà altresì provvedere alla squadratura delle siepi stesse seguendo i profili originari, nonchè l'estirpo di qualunque infestante erbacea od arbustiva inserita nella struttura della siepe, compresa l'eliminazione di ceppaie di diversa natura eventualmente presenti, ed alla pulizia di tutti i materiali impropri (immondizie pietre od altro) presenti in sito. Il prezzo dell'intervento include spollonature, tagli di ricacci dei tronchi degli alberi, spalcatura di rami secchi individuati e non rientranti negli interventi programmati di potatura. Detti interventi saranno eseguiti nei mesi di settembre- novembre - gennaio - aprile, previo concordamento con la D.L.. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d'arte adottando tutti gli accorgimenti necessari per una corretta fitoprofilassi. Nel prezzo è compreso l'asporto il carico ed il conferimento a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta compreso l'onere di discarica.</p> <p>.....</p>	cad.	276,000
N.05.240.29	<p>.....</p> <p>AREA 29 AIUOLE VIA DELL'ISTRIA ( BERGAMAS)</p> <p>Interventi di manutenzione straordinaria consistente nella potatura e rasatura di siepi ed arbusti: dovrà essere eseguita a regola d'arte, su siepi site in qualsiasi posizione, anche su terreni in scarpata, di qualsiasi natura e dimensione. Gli interventi saranno eseguiti secondo indicazioni della D.L. per conformare gli arbusti. La rasatura dovrà essere effettuata mediante tagli netti di getti dell'anno o anche di periodi precedenti; si dovrà altresì provvedere alla squadratura delle siepi stesse seguendo i profili originari, nonchè l'estirpo di</p>	cad.	118,000

**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.05.240.30	<p>qualunque infestante erbacea od arbustiva inserita nella struttura della siepe, compresa l'eliminazione di ceppaie di diversa natura eventualmente presenti, ed alla pulizia di tutti i materiali impropri (immondizie pietre od altro) presenti in sito. Il prezzo dell'intervento include spollonature, tagli di ricacci dei tronchi degli alberi, spalcatura di rami secchi individuati e non rientranti negli interventi programmati di potatura. Detti interventi saranno eseguiti nei mesi di settembre- novembre - gennaio - aprile, previo concordamento con la D.L..</p> <p>Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d'arte adottando tutti gli accorgimenti necessari per una corretta fitoprofilassi. Nel prezzo è compreso l'asporto il carico ed il conferimento a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta compreso l'onere di discarica.</p> <p>.....</p> <p><b>AREA 30 SIEPI VIA FLAVIA</b></p> <p>Interventi di manutenzione straordinaria consistente nella potatura e rasatura di siepi ed arbusti: dovrà essere eseguita a regola d'arte, su siepi site in qualsiasi posizione, anche su terreni in scarpata, di qualsiasi natura e dimensione.</p> <p>Gli interventi saranno eseguiti secondo indicazioni della D.L. per conformare gli arbusti. La rasatura dovrà essere effettuata mediante tagli netti di getti dell'anno o anche di periodi precedenti; si dovrà altresì provvedere alla squadratura delle siepi stesse seguendo i profili originari, nonchè l'estirpo di qualunque infestante erbacea od arbustiva inserita nella struttura della siepe, compresa l'eliminazione di ceppaie di diversa natura eventualmente presenti, ed alla pulizia di tutti i materiali impropri (immondizie pietre od altro) presenti in sito. Il prezzo dell'intervento include spollonature, tagli di ricacci dei tronchi degli alberi, spalcatura di rami secchi individuati e non rientranti negli interventi programmati di potatura. Detti interventi saranno eseguiti nei mesi di settembre- novembre - gennaio - aprile, previo concordamento con la D.L..</p> <p>Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d'arte adottando tutti gli accorgimenti necessari per una corretta fitoprofilassi. Nel prezzo è compreso l'asporto il carico ed il conferimento a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta compreso l'onere di discarica.</p> <p>.....</p>	cad.	118,000
N.05.240.31	<p>.....</p> <p><b>AREA 31 AIUOLE VIALE IPPODROMO</b></p> <p>Interventi di manutenzione straordinaria consistente nella potatura e rasatura di siepi ed arbusti: dovrà essere eseguita a regola d'arte, su siepi site in qualsiasi posizione, anche su terreni in scarpata, di qualsiasi natura e dimensione.</p> <p>Gli interventi saranno eseguiti secondo indicazioni della D.L. per conformare gli arbusti. La rasatura dovrà essere effettuata mediante tagli netti di getti dell'anno o anche di periodi precedenti; si dovrà altresì provvedere alla squadratura delle siepi stesse seguendo i profili originari, nonchè l'estirpo di qualunque infestante erbacea od arbustiva inserita nella struttura della siepe, compresa l'eliminazione di ceppaie di diversa natura eventualmente presenti, ed alla pulizia di tutti i materiali impropri (immondizie pietre od altro) presenti in sito. Il prezzo dell'intervento include spollonature, tagli di ricacci dei tronchi degli alberi, spalcatura di rami secchi individuati e non rientranti negli interventi programmati di potatura. Detti interventi saranno eseguiti nei mesi di settembre- novembre - gennaio - aprile, previo concordamento con la D.L..</p> <p>Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d'arte adottando tutti gli accorgimenti necessari per una corretta fitoprofilassi. Nel prezzo è compreso l'asporto il carico ed il conferimento a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta compreso l'onere di discarica.</p> <p>.....</p>	cad.	350,000
N.05.240.34	<p>.....</p> <p><b>AREA 34 AIUOLE VIA STOCK</b></p> <p>Interventi di manutenzione straordinaria consistente nella potatura e rasatura di siepi ed arbusti: dovrà essere eseguita a regola d'arte, su siepi site in qualsiasi posizione, anche su terreni in scarpata, di qualsiasi natura e dimensione.</p> <p>Gli interventi saranno eseguiti secondo indicazioni della D.L. per conformare gli arbusti. La rasatura dovrà essere effettuata mediante tagli netti di getti dell'anno o anche di periodi precedenti; si dovrà altresì provvedere alla squadratura delle siepi stesse seguendo i profili originari, nonchè l'estirpo di qualunque infestante erbacea od arbustiva inserita nella struttura della siepe, compresa l'eliminazione di ceppaie di diversa natura eventualmente presenti, ed alla pulizia di tutti i materiali impropri (immondizie pietre od altro) presenti in sito. Il prezzo dell'intervento include spollonature, tagli di ricacci dei tronchi degli alberi, spalcatura di rami secchi individuati e non rientranti negli interventi programmati di potatura. Detti interventi saranno eseguiti nei mesi di settembre- novembre - gennaio - aprile, previo concordamento con la D.L..</p> <p>Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d'arte adottando tutti gli accorgimenti necessari per una corretta fitoprofilassi. Nel prezzo è compreso l'asporto il carico ed il conferimento a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta compreso l'onere di discarica.</p> <p>.....</p>	cad.	55,000
N.05.240.43	<p>.....</p> <p><b>AREA 43 AIUOLA VIE FELLUGA - ALDEGARDI</b></p> <p>Interventi di manutenzione straordinaria consistente nella potatura e rasatura di siepi ed arbusti: dovrà essere eseguita a regola d'arte, su siepi site in qualsiasi posizione, anche su terreni in scarpata, di qualsiasi natura e dimensione.</p> <p>Gli interventi saranno eseguiti secondo indicazioni della D.L. per conformare gli arbusti. La rasatura dovrà essere effettuata mediante tagli netti di getti dell'anno o anche di periodi precedenti; si dovrà altresì provvedere alla squadratura delle siepi stesse seguendo i profili originari, nonchè l'estirpo di qualunque infestante erbacea od arbustiva inserita nella struttura della siepe, compresa l'eliminazione di ceppaie di diversa natura eventualmente presenti, ed alla pulizia di tutti i materiali impropri (immondizie pietre od altro) presenti in sito. Il prezzo dell'intervento include spollonature, tagli di ricacci dei tronchi degli alberi, spalcatura di rami secchi individuati e non rientranti negli interventi programmati di potatura.</p>	cad.	158,000



**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.05.240.44	<p>Detti interventi saranno eseguiti nei mesi di settembre- novembre - gennaio - aprile, previo concordamento con la D.L..</p> <p>Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d'arte adottando tutti gli accorgimenti necessari per una corretta fitoprofilassi. Nel prezzo è compreso l'asporto il carico ed il conferimento a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta compreso l'onere di discarica.</p> <p>.....</p> <p>AREA 44 CURVE DI GRIGNANO</p> <p>Interventi di manutenzione straordinaria consistente nella potatura e rasatura di siepi ed arbusti: dovrà essere eseguita a regola d'arte, su siepi site in qualsiasi posizione, anche su terreni in scarpata, di qualsiasi natura e dimensione.</p> <p>Gli interventi saranno eseguiti secondo indicazioni della D.L. per conformare gli arbusti. La rasatura dovrà essere effettuata mediante tagli netti di getti dell'anno o anche di periodi precedenti; si dovrà altresì provvedere alla squadratura delle siepi stesse seguendo i profili originari, nonchè l'estirpo di qualunque infestante erbacea od arbustiva inserita nella struttura della siepe, compresa l'eliminazione di ceppaie di diversa natura eventualmente presenti, ed alla pulizia di tutti i materiali impropri (immondizie pietre od altro) presenti in sito. Il prezzo dell'intervento include spollonature, tagli di ricacci dei tronchi degli alberi, spalcatura di rami secchi individuati e non rientranti negli interventi programmati di potatura. Detti interventi saranno eseguiti nei mesi di settembre- novembre - gennaio - aprile, previo concordamento con la D.L..</p> <p>Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d'arte adottando tutti gli accorgimenti necessari per una corretta fitoprofilassi. Nel prezzo è compreso l'asporto il carico ed il conferimento a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta compreso l'onere di discarica.</p> <p>.....</p>	cad.	57,000
N.05.240.57	<p>.....</p> <p>AREA 57 AIUOLE VIA FABIO SEVERO 3</p> <p>Interventi di manutenzione straordinaria consistente nella potatura e rasatura di siepi ed arbusti: dovrà essere eseguita a regola d'arte, su siepi site in qualsiasi posizione, anche su terreni in scarpata, di qualsiasi natura e dimensione.</p> <p>Gli interventi saranno eseguiti secondo indicazioni della D.L. per conformare gli arbusti. La rasatura dovrà essere effettuata mediante tagli netti di getti dell'anno o anche di periodi precedenti; si dovrà altresì provvedere alla squadratura delle siepi stesse seguendo i profili originari, nonchè l'estirpo di qualunque infestante erbacea od arbustiva inserita nella struttura della siepe, compresa l'eliminazione di ceppaie di diversa natura eventualmente presenti, ed alla pulizia di tutti i materiali impropri (immondizie pietre od altro) presenti in sito. Il prezzo dell'intervento include spollonature, tagli di ricacci dei tronchi degli alberi, spalcatura di rami secchi individuati e non rientranti negli interventi programmati di potatura. Detti interventi saranno eseguiti nei mesi di settembre- novembre - gennaio - aprile, previo concordamento con la D.L..</p> <p>Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d'arte adottando tutti gli accorgimenti necessari per una corretta fitoprofilassi. Nel prezzo è compreso l'asporto il carico ed il conferimento a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta compreso l'onere di discarica.</p> <p>.....</p>	cad.	103,000
N.05.240.58	<p>.....</p> <p>AREA 58 AIUOLE GRIGNANO MARE</p> <p>Interventi di manutenzione straordinaria consistente nella potatura e rasatura di siepi ed arbusti: dovrà essere eseguita a regola d'arte, su siepi site in qualsiasi posizione, anche su terreni in scarpata, di qualsiasi natura e dimensione.</p> <p>Gli interventi saranno eseguiti secondo indicazioni della D.L. per conformare gli arbusti. La rasatura dovrà essere effettuata mediante tagli netti di getti dell'anno o anche di periodi precedenti; si dovrà altresì provvedere alla squadratura delle siepi stesse seguendo i profili originari, nonchè l'estirpo di qualunque infestante erbacea od arbustiva inserita nella struttura della siepe, compresa l'eliminazione di ceppaie di diversa natura eventualmente presenti, ed alla pulizia di tutti i materiali impropri (immondizie pietre od altro) presenti in sito. Il prezzo dell'intervento include spollonature, tagli di ricacci dei tronchi degli alberi, spalcatura di rami secchi individuati e non rientranti negli interventi programmati di potatura. Detti interventi saranno eseguiti nei mesi di settembre- novembre - gennaio - aprile, previo concordamento con la D.L..</p> <p>Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d'arte adottando tutti gli accorgimenti necessari per una corretta fitoprofilassi. Nel prezzo è compreso l'asporto il carico ed il conferimento a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta compreso l'onere di discarica.</p> <p>.....</p>	cad.	54,000
N.15	<p>.....</p> <p>ALBERATURE</p> <p>ALBERATURE</p> <p>.....</p>	cad.	276,000
N.15.010	<p>POTATURA DI CONTENIMENTO E MANTENIMENTO FORMA LIBERA</p> <p>POTATURA DI CONTENIMENTO E MANTENIMENTO FORMA LIBERA</p> <p>Esecuzione di potatura di contenimento e di mantenimento su soggetto arboreo a forma libera posto lungo i viali, le vie ed i piazzali cittadini, comprendente, nel rispetto della forma naturale della pianta, il taglio dei rami piú bassi, il diradamento dei rami principali e dei rami sbilanciati o invadenti la sede stradale e/o gli edifici, lo sfoltimento dei rami interni, il taglio dei rami secchi, marcescenti o colpiti da infezioni fungine con impiego di mastici cicatrizzanti e disinfettanti ritenuti idonei dalla D.L. per il trattamento e disinfezione immediata delle superfici di taglio. Nell' intervento sono compresi tutti gli oneri per una corretta fitoprofilassi dei lavori, per la posa e lievo della necessaria segnaletica stradale a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale e per la pulizia delle aree interessate dai lavori, per il</p>		

**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.15.010.05	recupero, allontanamento, trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica autorizzata o in luogo da procurarsi a spese e a carico dell' assuntore e quant' altro occorra o ritenuto necessario dalla D.L. per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte. Altezza di lavoro ovvero esecuzione dei tagli inferiore a 18 mt dal suolo. .....	cad.	
N.15.010.05.E	- intervento su piante piccole: diametro fino a 25 cm. ad 1,30 mt dal suolo - intervento su piante piccole: diametro fino a 25 cm. ad 1,30 mt dal suolo .....	cad.	90,000
N.15.010.10	- intervento su piante piccole: diametro fino a 25 cm. ad 1,30 mt dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA - intervento su piante piccole: diametro fino a 25 cm. ad 1,30 mt dal suolo. Intervento in emergenza .....	cad.	120,000
N.15.010.10.E	- intervento su piante medie: diam. da 26 a 40 cm. ad 1,30 mt dal suolo - intervento su piante medie: diam. da 26 a 40 cm. ad 1,30 mt dal suolo .....	cad.	165,000
N.15.010.15.E	- intervento su piante medie: diam. da 26 a 40 cm. ad 1,30 mt dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA - intervento su piante medie: diam. da 26 a 40 cm. ad 1,30 mt dal suolo. Intervento in emergenza .....	cad.	201,000
N.15.010.20.E	-intervento su piante medie- grosse: diam. da 41 a 70 cm. ad 1,30 mt dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA -intervento su piante medie- grosse: diam. da 41 a 70 cm. ad 1,30 mt dal suolo. Intervento in emergenza .....	cad.	314,000
N.15.025	POTATURA DI RIMONDA O SPALCATURA Potatura di rimonda delle parti secche degli alberi o spalcatura dei rami (morti o vivi) di specie arboree di qualsiasi diametro, posti lungo i viali, i piazzali, parchi cittadini ed aree verdi, con l'impiego di mastici cicatrizzanti e disinfettanti per il trattamento dei tagli e di tutti gli accorgimenti necessari per una corretta fitoprofillassi. Nel prezzo sono compresi la raccolta di tutto il materiale vegetale e l'allontanamento dei materiali di risulta in discarica autorizzata a cura e spese dell'appaltatore nonchè il maggior onere per la posa ed il lievo dell'opportuna segnaletica a salvaguardia del transito pedonale. Il prezzo è comprensivo anche della concimazione e delle micorizze radicali fino alla profondità di 60 cm. .....	cad.	491,000
N.15.025.05	POTATURA DI RIMONDA O SPALCATURA BASSA Potatura di rimonda delle parti secche degli alberi o spalcatura dei rami (morti o vivi) di specie arboree di qualsiasi diametro, per una altezza massima di lavoro, ovvero esecuzione del taglio, di 8 metri, posti lungo i viali, i piazzali, parchi cittadini ed aree verdi, con l'impiego di mastici cicatrizzanti e disinfettanti per il trattamento dei tagli e di tutti gli accorgimenti necessari per una corretta fitoprofillassi. Nel prezzo sono compresi la raccolta di tutto il materiale vegetale e l'allontanamento dei materiali di risulta in discarica autorizzata a cura e spese dell'appaltatore nonchè il maggior onere per la posa ed il lievo dell'opportuna segnaletica a salvaguardia del transito pedonale. Il prezzo è comprensivo anche della concimazione e delle micorizze radicali fino alla profondità di 60 cm. .....	cad.	45,000
N.15.025.10	POTATURA DI RIMONDA O SPALCATURA ALTA Potatura di rimonda delle parti secche degli alberi o spalcatura dei rami (morti o vivi) di specie arboree di qualsiasi diametro, per una altezza massima di lavoro, ovvero esecuzione del taglio, di 12 metri, posti lungo i viali ed i piazzali dei parchi cittadini aree verdi, con l'impiego di mastici cicatrizzanti e disinfettanti per il trattamento dei tagli e di tutti gli accorgimenti necessari per una corretta fitoprofillassi. Nel prezzo sono compresi la raccolta di tutto il materiale vegetale e l'allontanamento dei materiali di risulta in discarica autorizzata a cura e spese dell'appaltatore nonchè il maggior onere per la posa ed il lievo dell'opportuna segnaletica a salvaguardia del transito pedonale. Il prezzo è comprensivo anche della concimazione e delle micorizze radicali fino alla profondità di 60 cm. .....	cad.	147,000
N.15.040	ABBATTIMENTO DI PIANTE ARBOREE Abbattimento, sramatura di piante arboree a chioma espansa di qualsiasi natura anche morte, secche in piedi e/o instabili; nel prezzo sono compresi l'abbattimento della pianta, la devitalizzazione o decapeamento della ceppaia, il recupero a favore della ditta del materiale legnoso, la cippatura e/o allontanamento di tutti i materiali di risulta presso discarica controllata a cura e spese dell'Appaltatore, la pulizia e la regolarizzazione dell'area a fine intervento nonchè quant'altro necessario ad eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte e inoltre il maggior onere derivante dalla posa e lievo della opportuna segnaletica		

**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.15.040.05	stradale e dei "movieri", a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale come prescritto dalla normativa vigente. ..... PIANTE DI PICCOLE DIMENSIONI DIAM. MISURATO A 1.30 m. DA TERRA INFERIORE A 25 CM., ALTEZZA <16 MT. Piante di piccole dimensioni con diametro a 1,30 m da terra <25 cm altezza inferiore a 16 m. .....	cad.	65,000
N.15.040.05.E	PIANTE DI PICCOLE DIMENSIONI DIAM. MISURATO A 1.30 m. DA TERRA INFERIORE A 25 CM., ALTEZZA <16 MT. INTERVENTO IN EMERGENZA Piante di piccole dimensioni con diametro a 1,30 m da terra <25 cm altezza inferiore a 16 m. Intervento in emergenza .....	cad.	85,000
N.15.040.10	PIANTE DI MEDIE DIMENSIONI DIAM. MISURATO A 1.30 m. DA TERRA COMPRESO TRA 26 CM. e 40 CM , ALTEZZA <25 MT. Piante di piccole dimensioni con diametro a 1,30 m da terra tra 26 e 40 cm altezza inferiore a 26 m. .....	cad.	240,000
N.15.040.10.E	PIANTE DI MEDIE DIMENSIONI DIAM. MISURATO A 1.30 m. DA TERRA COMPRESO TRA 26 CM. e 40 CM , ALTEZZA <25 MT. INTERVENTO IN EMERGENZA Piante di piccole dimensioni con diametro a 1,30 m da terra tra 26 e 40 cm altezza inferiore a 26 m. Intervento in emergenza .....	cad.	303,000
N.15.040.15	PIANTE DI GROSSE DIMENSIONI DIAM. MISURATO A 1.30 m. DA TERRA COMPRESO TRA 41 E 70 CM., ALTEZZA <25 MT. Piante di grosse dimensioni con diametro a 1,30 m da terra compreso tra 41 e 70 cm. altezza inferiore a 25 m. .....	cad.	450,000
N.15.040.15.E	PIANTE DI GROSSE DIMENSIONI DIAM. MISURATO A 1.30 m. DA TERRA COMPRESO TRA 41 E 70 CM., ALTEZZA <25 MT. INTERVENTO IN EMERGENZA Piante di grosse dimensioni con diametro a 1,30 m da terra compreso tra 41 e 70 cm. altezza inferiore a 25 m. Intervento in emergenza .....	cad.	563,000
N.15.040.20	PIANTE DI GRANDI DIMENSIONI DIAM. MISURATO A 1.30 m. DA TERRA COMPRESO TRA 71 E 120 cm., ALTEZZA > 25 MT Piante di grandi dimensioni con diametro a 1,30 m da terra compreso tra 71 e 120 cm altezza superiore a 25 m. .....	cad.	710,000
N.15.040.20.E	PIANTE DI GRANDI DIMENSIONI DIAM. MISURATO A 1.30 m. DA TERRA COMPRESO TRA 71 E 120 cm., ALTEZZA > 25 MT INTERVENTO IN EMERGENZA Piante di grandi dimensioni con diametro a 1,30 m da terra compreso tra 71 e 120 cm altezza superiore a 25 m. Intervento in emergenza .....	cad.	860,000
N.15.040.25	PIANTE DI NOTEVOLI DIMENSIONI DIAM. MISURATO A 1.30 m. DA TERRA > 121 cm., ALTEZZA > 25MT Piante di notevoli dimensioni con diametro a 1,30 m da terra > 121 cm altezza superiore a 25 m. .....	cad.	1.020,000
N.15.040.25.E	PIANTE DI NOTEVOLI DIMENSIONI DIAM. MISURATO A 1.30 m. DA TERRA > 121 cm., ALTEZZA > 25MT INTERVENTO IN EMERGENZA Piante di notevoli dimensioni con diametro a 1,30 m da terra > 121 cm altezza superiore a 25 m. Intervento in emergenza .....	cad.	1.166,000
N.15.045	ABBATTIMENTO IN AREE DEGRADATE Riqualficazione di area verde degradata in scarpata comprendente l'abbattimento, la sramatura di piante arboree a chioma espansa morte, secche in piedi e/o instabili; nel prezzo sono compresi l'abbattimento della pianta, il recupero a favore della ditta del materiale legnoso, la cippatura e/o allontanamento di tutti i materiali di risulta presso discarica controllata a cura e spese dell'Appaltatore, la pulizia e la regolarizzazione dell'area a fine intervento nonchè quant'altro necessario ad eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte e inoltre il maggior onere derivante alla posa e lievo della opportuna segnaletica stradale a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale la presenza di reti tecnologiche aeree. .....		

**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.15.045.05	Piante di piccole dimensioni con diam. inferiore a 30 cm. ad 1,30 mt dal suolo .....	cad.	59,860
N.15.045.10	Piante di medie dimensioni con diam. compreso tra 30 e 70 cm. ad 1,30 mt dal suolo .....	cad.	141,500
N.15.045.15	Piante di grandi dimensioni con diam. maggiore di 70 cm. ad 1,30 mt dal suolo .....	cad.	383,300
Z.1	LAVORI IMPREVISTI ED IMPREVEDIBILI Oneri per lavori imprevisi ed imprevedibi non preventivabili nell'esecuzione dell'Appalto in oggetto. .....	a corpo	1.000,000
Z.2	Oneri di sicurezza .....	a corpo	4.000,000

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CORTESE ENRICO

CODICE FISCALE: CRTNRC58S30L424X

DATA FIRMA: 28/11/2017 12:28:52

IMPRONTA: 1C93B2E7B380F14AD10E3CE2BF47179A8A0CD882B6FC2C07206CC801622F8E33  
8A0CD882B6FC2C07206CC801622F8E3337453129350B3488DD9AD9A580AE6AF4  
37453129350B3488DD9AD9A580AE6AF4AB5A9A960B174A20BE98B85E318E4A84  
AB5A9A960B174A20BE98B85E318E4A84B3F9A5E59214CEA71E6EB740882DC89D