

Lavori di: PIANO NAZIONALE di RIPRESA e RESILIENZA – PNRR -Codice opera20061 –
Missione 5 Componente C 2.3 Investimento 3.1 “Sport e Inclusione sociale”CLUSTER
1 – 20061 - 23102- Realizzazione dell'Impianto Sportivo Indoor di via Frausin -
STRALCIO I

Impresa: Impresa CP COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 01214830323), via Filzi n. 17 –
Trieste

CUP C.O. 20061: F95B22000170003

CIG: 9735325456

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PERIZIA DI VARIANTE N°3

16/04/2026



SERGIO
VESSELLI
Ordine
Architetti
PPC di
Trieste
Architetto
20.04.2026
11:13:53
GMT+01:00



Firmato digitalmente da:
Aita Paolo
Firmato il 28/04/2026 12:01
Seriale Certificato: 4809499
Valido dal 28/08/2025 al 28/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			27'397,19
	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SbCat 2)			
7 / 147 31.1.BH4.01. B 31.1.BH4.01. B	RIMOZIONE DI SERRAMENTI SIA INTERNI CHE ESTERNI Esterni Esecuzione della rimozione di serramenti interni ed esterni di qualsiasi tipo (legno, ferro, alluminio, PVC) e dimensione, compresi coprifili, controcassa, vetri, accatastamento in ... i cantiere del materiale riutilizzabile, trasporto a discarica del materiale di risulta, indennità di discarica. Esterni	SOMMANO m2	43,6740000	48,59
8 / 148 10.5.WK2.19 .C 10.5.WK2.19 .C	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI IN PARCHI E GIARDINI Altezza oltre 16 fino a 23 m Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento ... teriale di risulta, ad esclusione dell'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo. Altezza oltre 16 fino a 23 m	SOMMANO cad	7,0000000	462,05
9 / 149 12.6.BQ4.01. A 12.6.BQ4.01. A	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO Andante Esecuzione di demolizione di pavimentazioni in calcestruzzo, anche armate, per spessori fino a 20 cm, con uso dei mezzi più adeguati, compreso eventuali tagli delimitatori con sega elettrica, carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata, indennità di discarica. Andante	SOMMANO m2	177,9500000	58,80
10 / 150 20.1.BQ4.01. B 20.1.BQ4.01. B	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO Per calcestruzzo andante armato Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o armato, di qualunque forma e spessore, compreso l'eventuale intonaco, il taglio del ferro di armatura, la rimoz ... telli pneumatici, pinze demolitrici od altri mezzi demolitori, ad esclusione delle mine. Per calcestruzzo andante armato	SOMMANO m3	134,8065995	330,79
11 / 151 20.6.BH2.02 20.6.BH2.02	RIMOZIONE CARPENTERIA METALLICA Rimozione di strutture in carpenteria metallica in qualsiasi posizione e a qualsiasi quota mediante sbullonatura o taglio dei profili, compreso la rimozione degli apparecchi di app ... rto del materiale di risulta nelle pubbliche discariche, l'indennità di discarica e lo sgombero del cantiere da residui.	SOMMANO Kg	7'415,1920000	1,81
12 / 152 23.7.BI1.01 23.7.BI1.01	DEMOLIZIONE DI SOLAI IN LEGNO Esecuzione di demolizione di solai in legno di qualsiasi luce, interasse e spessore, compreso i tavolati sovrastanti, le banchine, le mensole nei muri, pavimenti in PVC, linoleum, ... rto a discarica, l'indennità di discarica, ad esclusione di cappe in cls, pavimenti di altra natura e di controsoffitti.	SOMMANO m2	242,6400000	26,26
13 / 153 A25126a A25126a	RIMOZIONE CANNE FUMARIE IN CEMENTO AMIANTO Rimozione di canne fumarie in cemento amianto, nel rispetto delle normative vigenti, compreso trattamento e preventivo fissaggio di fibre, accatastamento in quota e trasporto alla ... materiale, il calo in basso e gli oneri di discarica: canne di altezza totale fino a 15 m: di sezione fino a 30 x 30 cm	SOMMANO m	10,0000000	53,93
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----			
	A R I P O R T A R E			108'142,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			202'583,95
	STRUTTURE (SbCat 7)			
20 / 1 17.3.EQ4.01 17.3.EQ4.01	IMPIANTO CANTIERE PER REALIZZAZIONE MICROPALI Impianto e spianto cantiere per realizzazione micropali, comprendente trasporti, installazione e smontaggio di tutte le attrezzature per la realizzazione degli stessi, inclusa pulizia finale del cantiere.			
	SOMMANO cor	1,0000000	5'670,44	5'670,44
21 / 2 17.3.EQ4.02. D 17.3.EQ4.02. D	PERFORAZIONE PER MICROPALI CON TUBI D'ACCIAIO VALVOLATI Perforazione micropali D=200/240 mm Esecuzione di perforazioni per per micropali ad andamento verticale o comunque inclinato con l'eventuale onere di rivestimento del foro, eseguito mediante perforazione a rotoperkus ... azione. Sono esclusi l'impianto e spianto cantiere da contabilizzare con altra voce. Perforazione micropali D=200/240 mm			
	SOMMANO m	149,5000000	39,29	5'873,86
22 / 3 17.3.EQ4.03. D 17.3.EQ4.03. D	INIEZIONE MICROPALI A BASSA PRESSIONE Iniezione micropali a bassa pressione D=200/240 mm Getto nei fori di micropali ad andamento verticale o comunque inclinato, eseguito mediante iniezioni a gravità o a bassa pressione di miscele di cemento tipo R325, inclusa acqua pe ... clusi l'impianto e spianto cantiere da contabilizzare con altra voce. Iniezione micropali a bassa pressione D=200/240 mm			
	SOMMANO m	149,5000000	23,49	3'511,76
23 / 4 17.3.EQ4.05 17.3.EQ4.05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN ACCIAIO PER MICROPALI Fornitura e posa in opera nei fori dei micropali di tubi in acciaio di qualità S355 di primo impiego, collegati tra loro tramite saldatura o apposito manicotto filettato. Escluso la perforazione, l'iniezione e l'impianto cantiere da computarsi a parte con relativa voce di elenco.			
	SOMMANO Kg	3'133,5200000	3,48	10'904,65
24 / 5 1c.ap.01 1c.ap.01	Saldatura orecchie su testa micropali mediante saldatura ... 4 staffe dia 12, L 1,34m x palo; Valutazione a testa palo. Saldatura orecchie su testa micropali mediante saldatura continua a cordone d'angolo 2x(8x8) di ferri piegati e sagomati su testa palo come da disegni esecutivi strutturali, compre ... ere e provvista accessori a dare il lavoro a regola d'arte. N 4 staffe dia 12, L 1,34m x palo; Valutazione a testa palo.			
	SOMMANO cadauno	23,0000000	44,00	1'012,00
25 / 6 2c.ap.01 2c.ap.01	Intervento di demolizione, modifica e taglio delle teste ... e di allinearle e portarle alla corretta quota di campagna Intervento di demolizione, modifica e taglio delle teste dei micropali di fondazione al fine di allinearle e portarle alla corretta quota di campagna			
	SOMMANO cadauno	23,0000000	35,60	818,80
26 / 7 3c.ap.01 3c.ap.01	Prova di carico su micropali con l'utilizzo di un martine ... iante l'installazione di almeno tre trasduttori elettrici. Esecuzione di prove di carico su micropali verticali o tiranti inclinati, realizzata con impiego di zavorra a contrasto su pali / tiranti laterali, di tipologia w caratteristiche c ... ulteriori micropal / tirantii da realizzarsi per l'esecuzione della prova di carico. Prima prova di carico su micropali			
	SOMMANO cadauno	1,0000000	4'425,00	4'425,00
27 / 8 3c.ap.02 3c.ap.02	Esecuzione di prove di carico su micropali verticali o tiranti inclinati Esecuzione di prove di carico su micropali verticali o tiranti inclinati, realizzata con impiego di zavorra a contrasto su pali / tiranti laterali, di tipologia w caratteristiche c ... al / tirantii da realizzarsi per l'esecuzione della prova di carico. Prove di carico su micropali successive alla prima			
	SOMMANO cadauno	1,0000000	3'475,00	3'475,00
	A R I P O R T A R E			238'275,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			238'275,46
28 / 9 11.4.CP1.01. A 11.4.CP1.01. A	GHIAIONE PER DRENAGGI Stesa e livellazione eseguita con mezzo meccanico Fornitura e posa in opera di ghiaione naturale vagliato, pezzatura 5-7,5 cm per formazione di drenaggi, compreso stesa e livellazione. Stesa e livellazione eseguita con mezzo meccanico SOMMANO m3	182,0000000	30,16	5'489,12
29 / 10 46.1.KN6.02. A 46.1.KN6.02. A	ISOLAMENTO TERMICO PER PAVIMENTI A SOVRACCARICO PESANTE IN POLISTIRENE, CLASSE 1 Spessore 3 cm Esecuzione di isolamento termico per pavimenti a sovraccarico pesante realizzato mediante fornitura e posa in opera di lastre in polistirene estruso espanso con marchio CE, Classe ... 500 kPa, profilo delle lastre con battentatura o a spigolo vivo, comprensivo di tagli, sfridi e fissaggio. Spessore 3 cm SOMMANO m2	25,0000000	23,12	578,00
30 / 11 13.1.EQ4.01 13.1.EQ4.01	MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI E CALOTTATURA TUBAZIONI Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo C12/15 non armato per magrone di fondazione e calottatura tubazioni, confezionato con 150 kg di cemento per m³ di impasto, inerti con d ... ima di 30 mm, in opera a qualunque altezza e profondità, compresi eventuali casseri di contenimento, stesa e lisciatura. SOMMANO m3	160,1853500	157,51	25'230,79
31 / 12 16.5.EQ4.01. B 16.5.EQ4.01. B	FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO C25/30 Rck30-XC2-S4 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita (UNI 206, UNI 11104) per strutture di fondazione quali travi rovesce, plinti, cordoli di collegamento f ... oniera, uso del vibratore meccanico, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte. C25/30 Rck30-XC2-S4 SOMMANO m3	305,0835000	303,80	92'684,37
32 / 13 21.1.FQ4.01. B 21.1.FQ4.01. B	MURATURA IN BLOCCHI PORTANTI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO Blocco da 25x20x40 cm Esecuzione di muratura in elevazione, con le caratteristiche di resistenza indicate in progetto, con fornitura e posa in opera di blocchi portanti in calcestruzzo prefabbricati vib ... teggi di lavoro, regoli, piattabande, architravi, fori, smussi, spallette, tagli a misura, sfridi. Blocco da 25x20x40 cm SOMMANO m3	80,3890000	268,09	21'551,49
33 / 14 5c.ap.01 5c.ap.01	Fpo di sistema a perdere per ancoraggio pilastro prefabbr ... o gli elaborati grafici di progetto esecutivo strutturale. Fpo di sistema a perdere per ancoraggio pilastro prefabbricato alla fondazione costituito da cestelli aratubo composti dima superiore in lamiera ferro sp 3 mm tagliata al plasma sa ... regola d'arte. Dimensioni, caratteristiche e tipologia secondo gli elaborati grafici di progetto esecutivo strutturale. SOMMANO cadauno	18,0000000	268,00	4'824,00
34 / 15 16.9.SG1.01. A 16.9.SG1.01. A	IMPERMEABILIZZAZIONE DI FONDAZIONI CON PANNELLI DI BENTONITE Pannelli con spessore 5 mm Fornitura e posa in opera di pannelli di bentonite sodica al fine di eseguire l'impermeabilizzazione autosigillante di fondazioni e platee, posti tra il magrone ed il getto delle f ... dello spessore di 0,1 mm, sfridi, tagli, sovrapposizioni, chiodatura per il fissaggio al cls. Pannelli con spessore 5 mm SOMMANO m2	145,5000000	40,23	5'853,47
35 / 16 16.9.HG1.01 16.9.HG1.01	CORDONE WATER-STOP CON BARRE DI BENTONITE PER GIUNTI DI STRUTTURE IN C.A. Esecuzione di cordone water-stop idroespansivo per sigillatura di giunti di fondazione e di muri in c.a. mediante fornitura e posa in opera di barre a contenuto di bentonite sodica ... lla struttura, compresa accurata pulizia e preparazione del fondo, fissaggio con chiodatura e opportune sovrapposizioni. SOMMANO m	75,0000000	11,42	856,50
36 / 17 20.3.DH2.01.	ACCIAIO TONDE PER C.A. Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza migliorata Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi armati, tipo B450A e			
	A R I P O R T A R E			395'343,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			395'343,20
A 20.3.DH2.01. A	B450C a norma, in barre di qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci ... ione e quota, compresi opportuni distanziatori. Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza migliorata SOMMANO Kg	26'711,4016900	2,51	67'045,62
37 / 18 20.3.DH2.01. B 20.3.DH2.01. B	ACCIAIO TONDE PER C.A. Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K) Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci ... iasi posizione e quota, compresi opportuni distanziatori. Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K) SOMMANO Kg	79,4029000	2,53	200,89
38 / 19 13.1.GN6.02. D 13.1.GN6.02. D	VESPAIO AERATO CON ELEMENTI DI COMPENSAZIONE PERIMETRALE H 25 cm + soletta 5 cm Esecuzione di vespaio aerato, mediante il posizionamento su un piano già predisposto di elementi modulari in materiale plastico a forma di cupola o igloo, aventi quattro punti di a ... iuto a regola d'arte con esclusione del ferro d'armatura e della formazione del piano d'appoggio. H 25 cm + soletta 5 cm SOMMANO m2	31,6900000	66,50	2'107,39
39 / 20 20.3.DH2.01. B 20.3.DH2.01. B	ACCIAIO TONDE PER C.A. Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K) Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci ... iasi posizione e quota, compresi opportuni distanziatori. Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K) SOMMANO Kg	80,9045700	2,53	204,69
40 / 21 23.4.EQ4.01. B 23.4.EQ4.01. B	SOLAIO A PANNELLI PREFABBRICATI IN CLS E TRALICCIO METALLICO Altezza 4+16+4 cm Fornitura e posa in opera di solaio formato da una piastra prefabbricata in calcestruzzo di Classe C25/30, di 4 cm di spessore, armata nel suo piano medio da rete elettrosaldata, d ... mature metalliche da aggiungere in opera; calcolato per un sovraccarico accidentale fino a 2000 N/m² . Altezza 4+16+4 cm SOMMANO m2	1'329,9665500	91,68	121'931,33
41 / 22 23.4.EQ4.01. F 23.4.EQ4.01. F	SOLAIO A PANNELLI PREFABBRICATI IN CLS E TRALICCIO METALLICO Sovrapprezzo per sovraccarico accidentale fino a 6000 N/m² Fornitura e posa in opera di solaio formato da una piastra prefabbricata in calcestruzzo di Classe C25/30, di 4 cm di spessore, armata nel suo piano medio da rete elettrosaldata, d ... calcolato per un sovraccarico accidentale fino a 2000 N/m² . Sovrapprezzo per sovraccarico accidentale fino a 6000 N/m² SOMMANO m2	1'329,9800000	19,12	25'429,22
42 / 23 23.4.EQ4.01. G 23.4.EQ4.01. G	SOLAIO A PANNELLI PREFABBRICATI IN CLS E TRALICCIO METALLICO Sovrapprezzo per ogni cm in più dello spessore della cappa Fornitura e posa in opera di solaio formato da una piastra prefabbricata in calcestruzzo di Classe C25/30, di 4 cm di spessore, armata nel suo piano medio da rete elettrosaldata, d ... calcolato per un sovraccarico accidentale fino a 2000 N/m² . Sovrapprezzo per ogni cm in più dello spessore della cappa SOMMANO m2	2'659,9600000	3,87	10'294,05
43 / 24 7c.ap.01 7c.ap.01	Esecuzione di ancoraggi di nuove strutture a strutture esistenti mediante foratura Esecuzione di ancoraggi di nuove strutture a strutture esistenti mediante foratura con trapano a rotopercolazione su manufatti esistenti di qualsiasi tipologia, cls.a., pietrame, ec ... i da 12 a 22 mm con barre anche filettate fino al diam. 18 mm per profondità fino a 50 cm e lunghezza barre fino a 80 cm SOMMANO cadauno	2'188,0000000	19,40	42'447,20
44 / 25 20.3.DH2.01. B 20.3.DH2.01. B	ACCIAIO TONDE PER C.A. Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K) Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci ... iasi posizione e quota, compresi opportuni distanziatori. Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K)			
	A R I P O R T A R E			665'003,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			665'003,59
	SOMMANO Kg	3'590,2719400	2,53	9'083,39
45 / 26 20.3.DH2.01. A 20.3.DH2.01. A	ACCIAIO TONDE PER C.A. Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza migliorata Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci ... ione e quota, compresi opportuni distanziatori. Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza migliorata			
	SOMMANO Kg	19'898,8492000	2,51	49'946,11
46 / 27 20.1.EQ4.01. A 20.1.EQ4.01. A	TRAVI, PILASTRI IN CALCESTRUZZO ARMATO C25/30 Rck30-XC1-S4 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita, per travi, pilastri, setti ecc., confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata ... e per passaggio impianti, bagnatura, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte. C25/30 Rck30-XC1-S4			
	SOMMANO m3	35,1941150	434,76	15'300,99
47 / 28 20.1.EQ4.01. F 20.1.EQ4.01. F	TRAVI, PILASTRI IN CALCESTRUZZO ARMATO Sovrapprezzo per classe di consistenza S5 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita, per travi, pilastri, setti ecc., confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata ... ti, bagnatura, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte. Sovrapprezzo per classe di consistenza S5			
	SOMMANO m3	35,2000000	6,88	242,18
48 / 29 20.1.EQ4.01. G 20.1.EQ4.01. G	TRAVI, PILASTRI IN CALCESTRUZZO ARMATO Sovrapprezzo per inerti diametro max 16-20 mm Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita, per travi, pilastri, setti ecc., confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata ... bagnatura, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte. Sovrapprezzo per inerti diametro max 16-20 mm			
	SOMMANO m3	35,2000000	6,88	242,18
49 / 30 20.1.EQ4.01. I 20.1.EQ4.01. I	TRAVI, PILASTRI IN CALCESTRUZZO ARMATO Sovrapprezzo per forme circolari Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita, per travi, pilastri, setti ecc., confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata ... io impianti, bagnatura, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte. Sovrapprezzo per forme circolari			
	SOMMANO m3	1,4318400	83,69	119,83
50 / 31 20.1.EQ4.04. E 20.1.EQ4.04. E	MURATURE IN ELEVAZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO C25/30 Rck30-XC1-S4 e spessore da 16 a 25 cm Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita per murature in elevazione, confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granu ... bagnatura, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte. C25/30 Rck30-XC1-S4 e spessore da 16 a 25 cm			
	SOMMANO m3	188,8323000	425,23	80'297,16
51 / 32 20.1.EQ4.04. P 20.1.EQ4.04. P	MURATURE IN ELEVAZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO Sovrapprezzo per classe di consistenza S5 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita per murature in elevazione, confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granu ... ti, bagnatura, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte. Sovrapprezzo per classe di consistenza S5			
	SOMMANO m3	188,8600000	6,88	1'299,36
52 / 33 20.1.EQ4.04. Q 20.1.EQ4.04. Q	MURATURE IN ELEVAZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO Sovrapprezzo per inerti diametro max 16-20 mm Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita per murature in elevazione, confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granu ... bagnatura, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte. Sovrapprezzo per inerti diametro max 16-20 mm			
	SOMMANO m3	188,8600000	6,88	1'299,36
	A R I P O R T A R E			822'834,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			822'834,15
53 / 34 20.1.EQ4.02. A 20.1.EQ4.02. A	SOLETTE IN CALCESTRUZZO ARMATO C25/30 Rck30-XC1-S4 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita, per solette monolitiche, confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria e per passaggio impianti, bagnatura, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte. C25/30 Rck30-XC1-S4	SOMMANO m3	199,5210200	424,84
54 / 35 20.1.EQ4.02. F 20.1.EQ4.02. F	SOLETTE IN CALCESTRUZZO ARMATO Sovrapprezzo per classe di consistenza S5 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita, per solette monolitiche, confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria e per passaggio impianti, bagnatura, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte. Sovrapprezzo per classe di consistenza S5	SOMMANO m3	199,5100000	6,88
55 / 36 20.1.EQ4.02. G 20.1.EQ4.02. G	SOLETTE IN CALCESTRUZZO ARMATO Sovrapprezzo per inerti diametro max 16-20 mm Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita, per solette monolitiche, confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria e per passaggio impianti, bagnatura, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte. Sovrapprezzo per inerti diametro max 16-20 mm	SOMMANO m3	199,5100000	6,88
56 / 37 24.1.EQ4.01. A 24.1.EQ4.01. A	RAMPE DI SCALE IN CALCESTRUZZO ARMATO A FONDO LISCIO Classe C25/30 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato per rampe di scale e di pianerottoli, confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimension ... , uso del vibratore meccanico, disarmante, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte. Classe C25/30	SOMMANO m3	8,4049000	701,91
57 / 38 12.6.EQ4.01. C 12.6.EQ4.01. C	PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO Per spessore fino a 20 cm, con indurente quarzifero Esecuzione di pavimentazioni in calcestruzzo armato, con inerti di adeguata granulometria di dimensioni max. 20 mm, avente Classe C25/30 con rapporto acqua/cemento non maggiore di ... ferro di armatura (rete elettrosaldata o barre) compensato a parte. Per spessore fino a 20 cm, con indurente quarzifero	SOMMANO m2	72,0000000	57,70
58 / 39 20.3.DH2.01. A 20.3.DH2.01. A	ACCIAIO TONDE PER C.A. Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza migliorata Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci ... ione e quota, compresi opportuni distanziatori. Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza migliorata	SOMMANO Kg	4'836,7805300	2,51
59 / 40 20.3.DH2.01. B 20.3.DH2.01. B	ACCIAIO TONDE PER C.A. Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K) Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci ... iasi posizione e quota, compresi opportuni distanziatori. Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K)	SOMMANO Kg	320,1150180	2,53
60 / 41 20.3.DH2.01. A 20.3.DH2.01. A	ACCIAIO TONDE PER C.A. Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza migliorata Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci ... ione e quota, compresi opportuni distanziatori. Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza migliorata	SOMMANO Kg	4'964,0851900	2,51
61 / 42 20.3.DH2.01. B 20.3.DH2.01. B	ACCIAIO TONDE PER C.A. Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K) Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci ... iasi posizione e quota, compresi opportuni distanziatori. Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K)	SOMMANO Kg	9'467,3145500	2,53
	A R I P O R T A R E			969'760,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			969'760,17
62 / 43 20.3.DH2.01. A 20.3.DH2.01. A	ACCIAIO TONDE PER C.A. Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza migliorata Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci ... ione e quota, compresi opportuni distanziatori. Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza migliorata SOMMANO Kg	30'010,4255600	2,51	75'326,17
63 / 44 20.3.DH2.01. A 20.3.DH2.01. A	ACCIAIO TONDE PER C.A. Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza migliorata Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci ... ione e quota, compresi opportuni distanziatori. Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza migliorata SOMMANO Kg	1'246,9703900	2,51	3'129,90
64 / 45 20.3.DH2.01. B 20.3.DH2.01. B	ACCIAIO TONDE PER C.A. Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K) Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci ... iasi posizione e quota, compresi opportuni distanziatori. Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K) SOMMANO Kg	652,4640000	2,53	1'650,73
65 / 46 20.5.GQ4.01. D 20.5.GQ4.01. D	PILASTRI PREFABBRICATI IN C.A.V. Dimensioni 60x60 cm, per altezza totale fino a 12,0 m Fornitura e posa in opera di pilastri prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato, aventi forma, dimensioni e caratteristiche indicate nei disegni di progetto, compreso casseri, g ... coraggi, mensole per appoggio di travi ed eventuali fori passanti. Dimensioni 60x60 cm, per altezza totale fino a 12,0 m SOMMANO m	191,4000000	304,03	58'191,34
66 / 47 20.2.ZU2.03. A 20.2.ZU2.03. A	GETTI CON MALTA ANTIRITIRO Malta antiritiro Esecuzione di getti strutturali con uso di malte e betoncini antiritiro con caratteristiche di lavorabilità e resistenza meccanica adatte e secondo le indicazioni di progetto, per ... eso casseri, puntellazioni e ponteggi di servizio, protezioni dopo il getto, armo e disarmo, disarmante Malta antiritiro SOMMANO m3	1,8534459	5'532,89	10'254,91
67 / 48 20.5.GQ4.03. E 20.5.GQ4.03. E	TRAVI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO ARMATO Per momento di esercizio fino a 1000 kNm Fornitura e posa in opera di travi in calcestruzzo armato non precompresso prefabbricate in stabilimento o in cantiere con sezione a 'T', 'L', 'T' o altri profili con le caratteris ... eventuale armatura aggiuntiva di completamento in opera da compensarsi a parte. Per momento di esercizio fino a 1000 kNm SOMMANO m	121,0000000	352,31	42'629,51
68 / 49 22.1.GQ4.01. B 22.1.GQ4.01. B	PANNELLI VERTICALI PREFABBRICATI IN C.A. PER TAMPONAMENTO Pannelli con interposto isolamento Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati in c.a. dello spessore di 20 cm, per la formazione di tamponamenti realizzati in calcestruzzo avente Classe C28/35 con rapporto ... ra dei giunti con cordone elastomerico e sigillante poliuretano, ponti di servizio. Pannelli con interposto isolamento SOMMANO m2	1'556,2000000	97,92	152'383,10
69 / 50 22.1.GQ4.01. E 22.1.GQ4.01. E	PANNELLI VERTICALI PREFABBRICATI IN C.A. PER TAMPONAMENTO Sovrapprezzo per faccia a vista con marmo levigato Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati in c.a. dello spessore di 20 cm, per la formazione di tamponamenti realizzati in calcestruzzo avente Classe C28/35 con rapporto ... n cordone elastomerico e sigillante poliuretano, ponti di servizio. Sovrapprezzo per faccia a vista con marmo levigato SOMMANO m2	1'556,2000000	43,79	68'146,00
70 / 51 9c.ap.01	Sovrapprezzo alla 22.1.GQ4.01 per pannello prefabbricati ... ello spessore da 35 cm con strato interno in cls. sp. 7 cm			
	A R I P O R T A R E			1'381'471,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'381'471,83
9c.ap.01	Sovrapprezzo alla 22.1.GQ4.01 per pannello prefabbricati in c.a. dello spessore complessivo di 35 cm sagomati all'estremità per giunzione a maschio e femmina così stratificati stra ... sp 60 mm ; totale sp. 350 mm. Finitura superfici a vista esterna liscia da cassero e interna staggiata con tiro a lama.			
	SOMMANO mq	1'556,2000000	67,00	104'265,40
71 / 52 20.7.HI6.01. A 20.7.HI6.01. A	ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO LAMELLARE Di forma rettilinea Fornitura e posa in opera di elementi strutturali in legno lamellare, con classe di resistenza prescritta in progetto (UNI EN 14080 - UNI EN 386 - UNI EN 1194), costituiti da lamel ... a misura, sfridi, due mani di impregnante protettivo nella tinta scelta dalla D.L. Escluso ponteggi. Di forma rettilinea			
	SOMMANO m3	89,8172000	2'455,79	220'572,18
72 / 53 13c.ap.01 13c.ap.01	Sigillatura con silicone fire sealing ad alta resistenza ... o, applicato mediante l'utilizzo di pistola professionale. Sigillatura con silicone fire sealing ad alta resistenza al fuoco dei giunti di collegamento strutture legno/ legno, applicato mediante l'utilizzo di pistola professionale.			
	SOMMANO ml	30,8000000	8,53	262,72
73 / 54 20.7.HI1.04 20.7.HI1.04	SAGOMATURA TESTATE TRAVI IN LEGNO Esecuzione della sagomatura delle testate delle travi in legno come da disegni di progetto, compreso tagli a misura di qualsiasi tipo, sfridi, levigatura delle superfici a vista, due mani di trattamento protettivo impregnante.			
	SOMMANO cad	44,0000000	14,61	642,84
74 / 55 20.9.HH2.01 20.9.HH2.01	PIASTRE ED ANGOLARI IN ACCIAIO ZINCATO PER COLLEGAMENTI STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE Fornitura e posa in opera di piastre, piatti, angolari o profili semplici in acciaio tipo S235 di qualsiasi forma e spessore, dotati di adatti fori per chiodi, viti e bulloni, zinc ... caldo per collegamenti e fissaggi delle strutture in legno lamellare, compresi sagomature, fissaggi con viti o bulloni.			
	SOMMANO Kg	1'020,8000000	8,63	8'809,50
75 / 56 26.2.HH2.01 26.2.HH2.01	TIRANTI E PIASTRE IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di tiranti aventi le caratteristiche indicate nei disegni di progetto, costituiti da tondini in ferro completi di filettatura alle estremità, piastre di a ... ipresa degli intonaci, due mani di colore antiruggine sulle parti metalliche rimaste in vista, tagli, sfridi, saldature.			
	SOMMANO Kg	3'108,0800000	11,39	35'401,03
76 / 57 11c.ap.01 11c.ap.01	Fornitura e posa in opera di pannelli metallici autoporta ... Coefficiente U (W/mq*K) 0,19 - Densità isolante 100 kg/mc Fornitura e posa in opera di pannelli metallici autoportanti per coperture tipo Metecno HIPERTEC® ROOF SOUND o similare, costituito da pannello metallico autoportante a sandwich co ... he 333,3mm - politene adesivo protettivo su ambo ii lati. - Coefficiente U (W/mq*K) 0,19 - Densità isolante 100 kg/mc			
	SOMMANO mq	925,6700000	111,40	103'119,64
77 / 58 48.1.MH2.01 .B 48.1.MH2.01 .B	CONVERSE, GREMBIULI IN LAMIERA SPESS. 6/10 MM In lamiera zincata preverniciata Fornitura e posa in opera di converse e grembiuli in lamiera dello spessore 6/10 mm, compreso fissaggio alle murature, sigillature con mastice a base di siliconi, scossaline, tagli, sfridi, sormonti, assistenze murarie, escluso ponteggi. In lamiera zincata preverniciata			
	SOMMANO m2	74,4500000	75,90	5'650,76
78 / 59 20.6.HH2.01 20.6.HH2.01	STRUTTURE IN ACCIAIO PRIMARIE Strutture in acciaio primarie in profili laminati a caldo di qualsiasi sezione, in acciaio S355J0 (ex Fe510), date in opera in conformità alle norme CNR 10011 e misurate come ripor ... di epossivinilico o			
	A R I P O R T A R E			1'860'195,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'860'195,90
	poliuretanico 40/50 micron, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO Kg	745,5400000	5,30	3'951,36
79 / 60 7c.ap.01 7c.ap.01	Esecuzione di ancoraggi di nuove strutture a strutture esistenti mediante foratura Esecuzione di ancoraggi di nuove strutture a strutture esistenti mediante foratura con trapano a rotopercolazione su manufatti esistenti di qualsiasi tipologia, cls.a., pietrame, ec ... i da 12 a 22 mm con barre anche filettate fino al diam. 18 mm per profondità fino a 50 cm e lunghezza barre fino a 80 cm			
	SOMMANO cadauno	248,0000000	19,40	4'811,20
80 / 61 20.6.IH2.01. A 20.6.IH2.01. A	CARPENTERIA METALLICA IN PROFILATI CAVI Acciaio S235 Esecuzione di carpenteria metallica in acciaio qualificato e certificato, mediante fornitura, lavorazione a norma, posa in opera e assemblaggio di profili cavi con o senza saldatur ... i tirafondi, gli sfridi, la verniciatura protettiva antiruggine, le assistenze murarie. Escluso ponteggi. Acciaio S235			
	SOMMANO Kg	279,2250000	7,93	2'214,25
81 / 62 20.6.IH2.01. D 20.6.IH2.01. D	CARPENTERIA METALLICA IN PROFILATI CAVI Sovrapprezzo per zincatura a caldo Esecuzione di carpenteria metallica in acciaio qualificato e certificato, mediante fornitura, lavorazione a norma, posa in opera e assemblaggio di profili cavi con o senza saldatur ... idi, la verniciatura protettiva antiruggine, le assistenze murarie. Escluso ponteggi. Sovrapprezzo per zincatura a caldo			
	SOMMANO Kg	1'024,7700000	1,17	1'198,98
82 / 63 34.1.HH2.01. B 34.1.HH2.01. B	RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANO IN ACCIAIO In acciaio con zincatura a caldo Fornitura e posa in opera di ringhiere e parapetti di scale e ballatoi, eseguiti a semplice disegno, con profilati metallici ad U, T, L, O, compreso corrimano, materiali di consumo, sfridi, trasporto, carico, scarico, ancoraggi, assistenze murarie, ponti di servizio. In acciaio con zincatura a caldo			
	SOMMANO Kg	899,7570000	11,73	10'554,15
83 / 64 49.2.VV5.01. C 49.2.VV5.01. C	VERNICIATURA DI MANUFATTI IN ACCIAIO Con mano di aggrappante e due di smalto sintetico Esecuzione di verniciatura di manufatti in acciaio mediante fornitura e posa in opera di smalto sintetico applicato a pennello o spruzzo, essiccante all'aria, colori RAL, insaponif ... i da verniciare, nastrature, teli di protezione, materiali di consumo. Con mano di aggrappante e due di smalto sintetico			
	SOMMANO m2	36,0000000	23,19	834,84
84 / 257 22.1.GQ4.01. E 22.1.GQ4.01. E	PANNELLI VERTICALI PREFABBRICATI IN C.A. PER TAMPONAMENTO Sovrapprezzo per faccia a vista con marmo levigato Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati in c.a. dello spessore di 20 cm, per la formazione di tamponamenti realizzati in calcestruzzo avente Classe C28/35 con rapporto ... n cordone elastomerico e sigillante poliuretanico, ponti di servizio. Sovrapprezzo per faccia a vista con marmo levigato			
	SI DETRAGGONO m2	-1'556,2000000	43,79	-68'146,00
85 / 273 13.1.EQ4.01 13.1.EQ4.01	MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI E CALOTTATURA TUBAZIONI Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo C12/15 non armato per magrone di fondazione e calottatura tubazioni, confezionato con 150 kg di cemento per m³ di impasto, inerti con d ... ima di 30 mm, in opera a qualunque altezza e profondità, compresi eventuali casseri di contenimento, stesa e lisciatura.			
	SI DETRAGGONO m3	-2,3210000	157,51	-365,58
86 / 274 16.5.EQ4.01. B 16.5.EQ4.01. B	FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO C25/30 Rck30-XC2-S4 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita (UNI 206, UNI 11104) per strutture di fondazione quali travi rovesce, plinti, cordoli di collegamento f ... oniera, uso del vibratore meccanico, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte. C25/30 Rck30-XC2-S4			
	SI DETRAGGONO m3	-7,5600000	303,80	-2'296,73
	A R I P O R T A R E			1'812'952,37

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'875'734,52
	SERRAMENTI ESTERNI (SbCat 5)			
99 / 162 32.2.XH2.01. D	PORTE A CERNIERA PREFABBRICATE IN ACCIAIO Porta a due battenti foro muro 140x215 cm Fornitura e posa in opera di porte tamburate prefabbricate con apertura a cerniera ad uno o due battenti, cieche o vetrate, realizzate con lamiera in acciaio zincato a doppia paret ... a smalto colori RAL, controtelaio, assistenze murarie e materiali di consumo. Porta a due battenti foro muro 140x215 cm			
	SOMMANO cad	1,0000000	394,94	394,94
100 / 163 32.2.XH2.01. E	PORTE A CERNIERA PREFABBRICATE IN ACCIAIO Porta a due battenti foro muro 160x215 cm Fornitura e posa in opera di porte tamburate prefabbricate con apertura a cerniera ad uno o due battenti, cieche o vetrate, realizzate con lamiera in acciaio zincato a doppia paret ... a smalto colori RAL, controtelaio, assistenze murarie e materiali di consumo. Porta a due battenti foro muro 160x215 cm			
	SOMMANO cad	1,0000000	440,96	440,96
101 / 164 NP.EDL.s03. a	PORTA IN PVC - F6 porta balcone due ante asimmetriche Fornitura e posa in opera di porta in PVC bianco rinforzato in acciaio con profilo a 7 camere, con profondità di anta e telaio pari a 82 mm. Vetrocamera 44.2/16 Argon 90 /33.2 sel ... gia battente secondo la norma DIN EN 12208 -Classe C5/B5 di resistenza al carico del ventosecondo la norma DIN EN 12210			
NP.EDL.s03. a		SOMMANO cadauno	4,0000000	4'663,44
102 / 165 NP.EDL.s03. b	PORTA IN PVC - F7 porta anta ribalta Fornitura e posa in opera di porta in PVC bianco rinforzato in acciaio con profilo a 7 camere, con profondità di anta e telaio pari a 82 mm. Vetrocamera 44.2/16 Argon 90 /33.2 sel ... gia battente secondo la norma DIN EN 12208 -Classe C5/B5 di resistenza al carico del ventosecondo la norma DIN EN 12210			
NP.EDL.s03. b		SOMMANO cadauno	2,0000000	2'273,45
103 / 166 NP.EDL.s04. b	PORTA IN PVC - F12 porta a due ante con meccanismo antipanico - tipo 2 Fornitura e posa in opera di porta in PVC bianco rinforzato in acciaio con profilo a 7 camere, con profondità di anta e telaio pari a 82 mm. Vetrocamera 44.2/16 Argon 90 /33.2 sel ... gia battente secondo la norma DIN EN 12208 -Classe C5/B5 di resistenza al carico del ventosecondo la norma DIN EN 12210			
NP.EDL.s04. b		SOMMANO cadauno	1,0000000	8'440,40
104 / 167 NP.EDL.s05	SERRAMENTO INGRESSO IN PVC - F14 porta a due ante con laterale e sopra luce fisso Fornitura e posa in opera di porta in PVC bianco rinforzato in acciaio con profilo a 7 camere, con profondità di anta e telaio pari a 82 mm. Vetrocamera 44.2/16 Argon 90 /33.2 sel ... gia battente secondo la norma DIN EN 12208 -Classe C5/B5 di resistenza al carico del ventosecondo la norma DIN EN 12210			
NP.EDL.s05		SOMMANO cadauno	1,0000000	19'063,75
105 / 168 NP.EDL.s01. a	FINESTRA IN PVC - F1 finestra anta ribalta Fornitura e posa in opera di finestra in PVC bianco rinforzato in acciaio con profilo a 7 camere, con profondità di anta e telaio pari a 82 mm. Vetrocamera 44.2/16 Argon 90 /33.2 s ... gia battente secondo la norma DIN EN 12208 -Classe C5/B5 di resistenza al carico del ventosecondo la norma DIN EN 12210			
NP.EDL.s01. a		SOMMANO cadauno	4,0000000	1'673,28
106 / 169 NP.EDL.s01. b	FINESTRA IN PVC - F2 finestra anta ribalta Fornitura e posa in opera di finestra in PVC bianco rinforzato in acciaio con profilo a 7 camere, con profondità di anta e telaio pari a 82 mm. Vetrocamera 44.2/16 Argon 90 /33.2 s ... gia battente secondo la norma DIN EN 12208 -Classe C5/B5 di resistenza al carico del ventosecondo la norma DIN EN 12210			
NP.EDL.s01. b				
	A R I P O R T A R E			1'933'968,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'933'968,35
	SOMMANO cadauno	4,0000000	1'741,72	6'966,88
107 / 170 NP.EDL.s01. c NP.EDL.s01. c	FINESTRA IN PVC - F3 finestra anta ribalta con sottoluce fisso Fornitura e posa in opera di finestra in PVC bianco rinforzato in acciaio con profilo a 7 camere, con profondità di anta e telaio pari a 82 mm. Vetrocamera 44.2/16 Argon 90 /33.2 s ... gia battente secondo la norma DIN EN 12208 -Classe C5/B5 di resistenza al carico del ventosecondo la norma DIN EN 12210			
	SOMMANO cadauno	4,0000000	2'165,27	8'661,08
108 / 171 NP.EDL.s01. d NP.EDL.s01. d	FINESTRA IN PVC - F4 doppia finestra anta ribalta Fornitura e posa in opera di finestra in PVC bianco rinforzato in acciaio con profilo a 7 camere, con profondità di anta e telaio pari a 82 mm. Vetrocamera 44.2/16 Argon 90 /33.2 s ... gia battente secondo la norma DIN EN 12208 -Classe C5/B5 di resistenza al carico del ventosecondo la norma DIN EN 12210			
	SOMMANO cadauno	4,0000000	3'518,30	14'073,20
109 / 172 NP.EDL.s01. e NP.EDL.s01. e	FINESTRA IN PVC - F5 doppia finestra asimmetrica anta ribalta Fornitura e posa in opera di finestra in PVC bianco rinforzato in acciaio con profilo a 7 camere, con profondità di anta e telaio pari a 82 mm. Vetrocamera 44.2/16 Argon 90 /33.2 s ... gia battente secondo la norma DIN EN 12208 -Classe C5/B5 di resistenza al carico del ventosecondo la norma DIN EN 12210			
	SOMMANO cadauno	4,0000000	3'886,97	15'547,88
110 / 173 NP.EDL.s01. F NP.EDL.s01. F	FINESTRA IN PVC - F8 finestra anta fissa quadrata con vetro acidato Fornitura e posa in opera di finestra in PVC bianco rinforzato in acciaio con profilo a 7 camere, con profondità di anta e telaio pari a 82 mm. Vetrocamera 44.2/16 Argon 90 /33.2 s ... gia battente secondo la norma DIN EN 12208 -Classe C5/B5 di resistenza al carico del ventosecondo la norma DIN EN 12210			
	SOMMANO cadauno	2,0000000	1'296,63	2'593,26
111 / 233 32.2.XH2.01. D PV1.NP.03	PORTE A CERNIERA PREFABBRICATE IN ACCIAIO Porta a due battenti foro muro 140x215 cm Fornitura e posa in opera di porte tamburate prefabbricate con apertura a cerniera ad uno o due battenti, cieche o vetrate, realizzate con lamiera in acciaio zincato a doppia paret ... a smalto colori RAL, controtelaio, assistenze murarie e materiali di consumo. Porta a due battenti foro muro 140x215 cm			
	SOMMANO cad	1,0000000	394,94	394,94
112 / 234 32.2.XH2.01. E PV1.NP.04	PORTE A CERNIERA PREFABBRICATE IN ACCIAIO Porta a due battenti foro muro 160x215 cm Fornitura e posa in opera di porte tamburate prefabbricate con apertura a cerniera ad uno o due battenti, cieche o vetrate, realizzate con lamiera in acciaio zincato a doppia paret ... a smalto colori RAL, controtelaio, assistenze murarie e materiali di consumo. Porta a due battenti foro muro 160x215 cm			
	SOMMANO cad	1,0000000	440,96	440,96
113 / 306 PV1.NP.03 32.2.XH2.01. D	PORTE A CERNIERA PREFABBRICATE IN ACCIAIO Porta a due battenti foro muro 140x215 cm Fornitura e posa in opera di porte tamburate prefabbricate con apertura a cerniera ad uno o due battenti, cieche o vetrate, realizzate con lamiera in acciaio zincato a doppia paret ... a smalto colori RAL, controtelaio, assistenze murarie e materiali di consumo. Porta a due battenti foro muro 140x215 cm			
	SI DETRAGGONO cad	-1,0000000	394,94	-394,94
114 / 307 PV1.NP.04 32.2.XH2.01. E	PORTE A CERNIERA PREFABBRICATE IN ACCIAIO Porta a due battenti foro muro 160x215 cm Fornitura e posa in opera di porte tamburate prefabbricate con apertura a cerniera ad uno o due battenti, cieche o vetrate, realizzate con lamiera in acciaio zincato a doppia paret ... a smalto colori RAL, controtelaio, assistenze murarie e materiali di consumo. Porta a due battenti foro muro 160x215 cm			
	SI DETRAGGONO cad	-1,0000000	440,96	-440,96
	A R I P O R T A R E			1'981'810,65

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'987'118,31
	SERRAMENTI INTERNI (SbCat 6)			
116 / 235 32.2.XH4.01. A PV1.NP.05	PORTE A CERNIERA CON TELAIO IN ALLUMINIO, PANNELLO TAMBURATO RIVESTITO IN LAMINATO PLASTICO Porta cieca ad un battente Fornitura e posa in opera di porte interne ad uno o più battenti, cieche o vetrate, realizzate con profili perimetrali in alluminio della profondità di 45 mm anodizzati o elettroco ... assistenze murarie con la sola esclusione dei vetri compensati con altro articolo e maniglie. Porta cieca ad un battente	SOMMANO m2	27,0361900	441,25
				11'929,72
117 / 236 32.2.XH4.01. B PV1.NP.06	PORTE A CERNIERA CON TELAIO IN ALLUMINIO, PANNELLO TAMBURATO RIVESTITO IN LAMINATO PLASTICO Porta cieca a due battenti Fornitura e posa in opera di porte interne ad uno o più battenti, cieche o vetrate, realizzate con profili perimetrali in alluminio della profondità di 45 mm anodizzati o elettroco ... assistenze murarie con la sola esclusione dei vetri compensati con altro articolo e maniglie. Porta cieca a due battenti	SOMMANO m2	3,2300000	478,52
				1'545,62
118 / 237 32.4.XI1.01. A PV1.NP.07	PORTA CON PANNELLO TAMBURATO SCORREVOLE A SCOMPARSA Porta ad un'anta Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a scomparsa entro muratura in laterizio o cartongesso dello spessore fino a cm 16, costituita da controtelaio prefabbricato in lamiera ... trine in legno douglas verniciato con vernice trasparente, maniglie, guarnizioni ed assistenze murarie. Porta ad un'anta	SOMMANO m2	28,7865000	544,48
				15'673,67
119 / 238 32.8.XH3.01. C PV1.NP.08	MANIGLIE PER PORTE E FINESTRE In alluminio con rosetta o con placca Fornitura e posa in opera di maniglie per porte e finestre conformi alle norme DIN ISO 9001 e con martelline rispondenti alla normativa RAL-RG607/9 con rosetta, placca, martellina, ... viti di fissaggio, sottomosette, chiavi tipo Patent o Yale, materiali di consumo. In alluminio con rosetta o con placca	SOMMANO cad	15,0000000	80,89
				1'213,35
120 / 239 32.8.XH6.01. B PV1.NP.09	SERRATURE PER PORTE SERVIZI IGIENICI PUBBLICI Con indicazione tipo Patent, pomolo in ottone Fornitura e posa in opera su porte per servizi igienici pubblici di serratura con indicazione tipo Patent e pomolo lato interno, segnalazione chiuso/aperto a due colori su lato est ... o della porta, borchie, fissaggio, chiavi, maniglie, materiali di consumo. Con indicazione tipo Patent, pomolo in ottone	SOMMANO cad	13,0000000	180,64
				2'348,32
121 / 317 PV1.NP.05 32.2.XH4.01. A	PORTE A CERNIERA CON TELAIO IN ALLUMINIO, PANNELLO TAMBURATO RIVESTITO IN LAMINATO PLASTICO Porta cieca ad un battente Fornitura e posa in opera di porte interne ad uno o più battenti, cieche o vetrate, realizzate con profili perimetrali in alluminio della profondità di 45 mm anodizzati o elettroco ... assistenze murarie con la sola esclusione dei vetri compensati con altro articolo e maniglie. Porta cieca ad un battente	SI DETRAGGONO m2	-27,0361900	441,25
				-11'929,72
122 / 318 PV1.NP.06 32.2.XH4.01. B	PORTE A CERNIERA CON TELAIO IN ALLUMINIO, PANNELLO TAMBURATO RIVESTITO IN LAMINATO PLASTICO Porta cieca a due battenti Fornitura e posa in opera di porte interne ad uno o più battenti, cieche o vetrate, realizzate con profili perimetrali in alluminio della profondità di 45 mm anodizzati o elettroco ... assistenze murarie con la sola esclusione dei vetri compensati con altro articolo e maniglie. Porta cieca a due battenti	SI DETRAGGONO m2	-3,2300000	478,52
				-1'545,62
123 / 319 PV1.NP.07 32.4.XI1.01. A	PORTA CON PANNELLO TAMBURATO SCORREVOLE A SCOMPARSA Porta ad un'anta Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a scomparsa entro muratura in laterizio o cartongesso dello spessore fino a cm 16, costituita da controtelaio prefabbricato in lamiera ... trine in legno douglas verniciato con vernice trasparente, maniglie, guarnizioni ed assistenze murarie. Porta ad un'anta	SI DETRAGGONO m2	-28,7865000	544,48
				-15'673,67
	A R I P O R T A R E			1'990'679,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'991'357,25
	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI (SbCat 9)			
131 / 174 NP.EDI.151 NP.EDI.151	GIUNTO A SOFFIETTO IMPERMEABILE ISOLANTE - pareti verticali Fornitura e posa in opera di sistema di giunzione impermeabile a tenuta d'aria e per isolamento termico e acustico di giunti a parete interna o esterna con posa compresa nello spes ... egola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Tipo Tecknokgiunti K WALL 2 G200 H64 + cover G200 o equivalente.			
	SOMMANO m	29,5000000	730,84	21'559,78
132 / 175 NP.EDI.161 NP.EDI.161	GIUNTO A SOFFIETTO IMPERMEABILE ISOLANTE - giunzione a pavimento Fornitura e posa in opera di sistema di giunzione a pavimento finito per giunti di 200 mm e movimento fino a +/- 50 mm in ambienti ccommerciali ed industriali soggetti a traffico p ... iute a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Tipo Tecknokgiunti K WORK F G200 o equivalente.			
	SOMMANO m	6,4500000	779,24	5'026,10
133 / 176 NP.EDI.16b NP.EDI.16b	GIUNTO SISIMICO IMPERMEABILE ORIZZONTALE - esterno - H tot fino a 70 cm Esecuzione di giunto sismico orizzontale come indicato nei disegni esecutivi. Compreso taglio nelle lunghezze necessarie, fissaggio, il tutto secondo le istruzioni del produttore; ... pere compiute a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Per cordoli con altezza fino a 70 cm.			
	SOMMANO m	27,5000000	476,32	13'098,80
134 / 177 NP.EDI.11.a NP.EDI.11.a	ISOLAMENTO INTRADOSSO O ESTRADOSSO DI COPERTURE IN PANNELLI IN SCHIUMA POLIURETANICA 100mm Esecuzione di isolamento termico in intradosso o estradosso di coperture piane a terrazzo mediante applicazione di pannelli rigidi di materiale isolante costituito da schiuma polyi ... pere compiute a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Tipo Stiferite GT 100mm o equivalente.			
	SOMMANO m2	191,9500000	55,13	10'582,20
135 / 178 NP.EDI.11.b NP.EDI.11.b	ISOLAMENTO INTRADOSSO O ESTRADOSSO DI COPERTURE IN PANNELLI IN SCHIUMA POLIURETANICA 30mm Esecuzione di isolamento termico in intradosso o estradosso di coperture piane a terrazzo mediante applicazione di pannelli rigidi di materiale isolante costituito da schiuma polyi ... opere compiute a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Tipo Stiferite GT 30mm o equivalente.			
	SOMMANO m2	198,5000000	37,30	7'404,05
136 / 179 NP.EDI.121 NP.EDI.121	ISOLAMENTO SOLAIO IN PANNELLI IN SCHIUMA POLIURETANICA CON RIVESTIMENTO GAS IMPERMEABILE 100mm Esecuzione di isolamento termico di solaio mediante applicazione di pannelli rigidi di materiale isolante costituito da schiuma polyiso PIR espansa senza l'impiego di CFC o HCFC ri ... ere compiute a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Tipo Stiferite GTE 100mm o equivalente.			
	SOMMANO m2	319,1900000	55,81	17'813,99
137 / 180 NP.EDI.10.a NP.EDI.10.a	ISOLAMENTO A CAPPOTTO IN PANNELLI IN SCHIUMA POLIURETANICA 120mm E FINITURA Esecuzione di rivestimento termoisolante a cappotto di pareti e soffitti esterni già preparati, eseguito mediante applicazione di pannelli rigidi di materiale isolante costituito d ... pere compiute a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Tipo Stiferite SK 120mm o equivalente.			
	SOMMANO m2	550,2061000	99,84	54'932,58
138 / 181 NP.EDI.10.b NP.EDI.10.b	ISOLAMENTO A CAPPOTTO IN PANNELLI IN SCHIUMA POLIURETANICA 50mm E FINITURA Esecuzione di rivestimento termoisolante a cappotto di pareti e soffitti esterni già preparati, eseguito mediante applicazione di pannelli rigidi di materiale isolante costituito d ... opere compiute a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Tipo Stiferite SK 50mm o equivalente.			
	SOMMANO m2	30,7780000	81,79	2'517,33
	A R I P O R T A R E			2'124'292,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'124'292,08
139 / 182 NP.EDI.10.c NP.EDI.10.c	ISOLAMENTO A CAPPOTTO IN PANNELLI IN SCHIUMA POLIURETANICA 30mm E FINITURA Esecuzione di rivestimento termoisolante a cappotto di pareti e soffitti esterni già preparati, eseguito mediante applicazione di pannelli rigidi di materiale isolante costituito d ... opere compiute a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Tipo Stiferite SK 30mm o equivalente.	SOMMANO m2	65,8650000	76,79
140 / 183 46.4.KN5.01. C 46.4.KN5.01. C	ISOLAMENTO ACUSTICO A PAVIMENTO IN MATERIALE ELASTICO RESILIENTE Guaina da 6 mm, densità 600 kg/m³ Esecuzione di isolamento acustico a pavimento per abbattimento di rumori da calpestio mediante fornitura e posa in opera di guaina in materiale elastico resilianti in granuli di go ... legati da resine poliuretatiche, compreso tagli, sfridi, sigillature, sovrapposizioni. Guaina da 6 mm, densità 600 kg/m³	SOMMANO m2	445,4890000	26,93
141 / 242 46.4.KN5.01. C PV1.NP.12	ISOLAMENTO ACUSTICO A PAVIMENTO IN MATERIALE ELASTICO RESILIENTE Guaina da 6 mm, densità 600 kg/m³ Esecuzione di isolamento acustico a pavimento per abbattimento di rumori da calpestio mediante fornitura e posa in opera di guaina in materiale elastico resilianti in granuli di go ... legati da resine poliuretatiche, compreso tagli, sfridi, sigillature, sovrapposizioni. Guaina da 6 mm, densità 600 kg/m³	SOMMANO m2	242,8700000	26,93
142 / 308 PV1.NP.12 46.4.KN5.01. C	ISOLAMENTO ACUSTICO A PAVIMENTO IN MATERIALE ELASTICO RESILIENTE Guaina da 6 mm, densità 600 kg/m³ Esecuzione di isolamento acustico a pavimento per abbattimento di rumori da calpestio mediante fornitura e posa in opera di guaina in materiale elastico resilianti in granuli di go ... legati da resine poliuretatiche, compreso tagli, sfridi, sigillature, sovrapposizioni. Guaina da 6 mm, densità 600 kg/m³	SI DETRAGGONO m2	-242,8700000	26,93
143 / 324 NP.EDI.161 NP.EDI.161	GIUNTO A SOFFIETTO IMPERMEABILE ISOLANTE - giunzione a pavimento Fornitura e posa in opera di sistema di giunzione a pavimento finito per giunti di 200 mm e movimento fino a +/- 50 mm in ambienti ccommerciali ed industriali soggetti a traffico p ... iute a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Tipo Tecknokgiunti K WORK F G200 o equivalente.	SI DETRAGGONO m	-6,4500000	779,24
144 / 331 PV2.NP.170 46.2.KM1.01 .E	ISOLAMENTO TERMICO A PARETE IN LANA DI VETRO CLASSE 1 Densità 40 kg/m³ spessore 5 cm Esecuzione di isolamento termico a parete mediante fornitura e posa in opera di pannelli in lana di vetro in unico strato, con conduttività termica non superiore a 0,038 W/mK secon ... O 10456, comprensivo di tagli, sfridi, fissaggio. Escluso rivestimenti. Escluso ponteggi. Densità 40 kg/m³ spessore 5 cm	SOMMANO m2	438,4160000	25,06
145 / 332 PV2.NP.171 46.2.KM1.01 .F	ISOLAMENTO TERMICO A PARETE IN LANA DI VETRO CLASSE 1 Densità 40 kg/m³ spessore 6 cm Esecuzione di isolamento termico a parete mediante fornitura e posa in opera di pannelli in lana di vetro in unico strato, con conduttività termica non superiore a 0,038 W/mK secon ... O 10456, comprensivo di tagli, sfridi, fissaggio. Escluso rivestimenti. Escluso ponteggi. Densità 40 kg/m³ spessore 6 cm	SOMMANO m2	923,3776000	27,81
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----			
	A R I P O R T A R E			2'172'986,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'198'810,09
	TRAMEZZI INTERNI E CONTROPARETI (SbCat 11)			
152 / 243 22.3.RR2.02. D PV1.NP.13	TRAMEZZI CON LASTRE DI CARTONGESSO SU STRUTTURA IN ACCIAIO Sovrapprezzo per uso di doppia lastra Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso a formazione di pareti divisorie di qualsiasi altezza poste in opera su telai metallici, compreso ... formazione di spallette, spigoli, riseghe, tagli, sfridi e attrezzature di lavoro. Sovrapprezzo per uso di doppia lastra			
	SOMMANO m2	622,1100000	14,89	9'263,22
153 / 244 22.3.RR2.02. K PV1.NP.14	TRAMEZZI CON LASTRE DI CARTONGESSO SU STRUTTURA IN ACCIAIO Sovrapprezzo per uso di due lastre idrorepellenti da 12,5 mm Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso a formazione di pareti divisorie di qualsiasi altezza poste in opera su telai metallici, compreso ... , spigoli, riseghe, tagli, sfridi e attrezzature di lavoro. Sovrapprezzo per uso di due lastre idrorepellenti da 12,5 mm			
	SOMMANO m2	185,1400000	4,18	773,89
154 / 245 22.3.RR2.04. D PV1.NP.15	CONTROPARETI CON LASTRE IN CARTONGESSO Sovrapprezzo per doppia lastra Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate in cartongesso a formazione di contropareti poste in opera su orditura metallica in acciaio zincato compreso lastre, orditura meta ... lavoro ed ogni altra lavorazione per dare la superficie atta a ricevere la tinteggiatura. Sovrapprezzo per doppia lastra			
	SOMMANO m2	644,9600000	13,38	8'629,56
155 / 246 NP.EDI.01.gl PV1.NP.16	RIVESTIMENTO PILASTRI CON LASTRE IN CARTONGESSO Fornitura e posa in opera uno strato di lastre in gessofibra, dello spessore di 12,5 mm, da applicare sui pilastri senza il montaggio di un'orditura sottostante, come indicato nel ... in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura e di ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.			
	SOMMANO m2	12,4100000	43,80	543,56
156 / 311 PV3.NP.04 22.3.RR2.02. B	TRAMEZZI CON LASTRE DI CARTONGESSO SU STRUTTURA IN ACCIAIO Spessore delle lastre 12,5 mm, dim. telaio 75 mm Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso a formazione di pareti divisorie di qualsiasi altezza poste in opera su telai metallici, compreso ... di spallette, spigoli, riseghe, tagli, sfridi e attrezzature di lavoro. Spessore delle lastre 12,5 mm, dim. telaio 75 mm			
	SOMMANO m2	585,0955000	69,43	40'623,18
157 / 312 PV3.NP.05 22.3.RR2.04. A	CONTROPARETI CON LASTRE IN CARTONGESSO Rivestimento dell'orditura con lastre da 12,5 mm Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate in cartongesso a formazione di contropareti poste in opera su orditura metallica in acciaio zincato compreso lastre, orditura meta ... ra lavorazione per dare la superficie atta a ricevere la tinteggiatura. Rivestimento dell'orditura con lastre da 12,5 mm			
	SOMMANO m2	644,9671000	45,08	29'075,12
158 / 315 PV3.NP.06 22.2.FQ7.01. D	TRAMEZZI INTERNI IN BLOCCHI DI CEMENTO ALLEGGERITO CON ARGILLA ESPANSA Blocco da 20x20x50 cm Fornitura e posa in opera di blocchi in cemento alleggerito con argilla espansa, aventi caratteristiche REI per formazione di tramezzi, contropareti, chiusura di vani, rivestimenti ... lavoro, regoli, tagli, sfridi, pezzi speciali, piattabande, architravi, fori, spallette e smussi. Blocco da 20x20x50 cm			
	SOMMANO m2	79,6250000	70,63	5'623,91
159 / 316 PV3.NP.07 22.3.RR2.02. C	TRAMEZZI CON LASTRE DI CARTONGESSO SU STRUTTURA IN ACCIAIO Spessore delle lastre 12,5 mm, dim. telaio 100 mm Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso a formazione di pareti divisorie di qualsiasi altezza poste in opera su telai metallici, compreso ... i spallette, spigoli, riseghe, tagli, sfridi e attrezzature di lavoro. Spessore delle lastre 12,5 mm, dim. telaio 100 mm			
	SOMMANO m2	37,0560000	74,60	2'764,38
	A R I P O R T A R E			2'296'106,91

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			2'358'122,42	
	OPERE COMPLETAMENTO FINITURE ESTERNE (SbCat 14)				
166 / 189 48.1.MH2.04 .A 48.1.MH2.04 .A	CANALI DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA SPESS. 8/10 MM Canali di gronda sviluppo fino a 33 cm Fornitura e posa in opera di canali di gronda di qualsiasi forma e sviluppo, in lamiera di acciaio zincata preverniciata spessore 8/10 mm, compreso ferramenta di fissaggio e sosteg ... se di siliconi, rivettature, tagli, sfridi, assistenze murarie, escluso ponteggi. Canali di gronda sviluppo fino a 33 cm	SOMMANO m	7,3500000	58,10	427,04
167 / 190 48.2.IN6.01. A 48.2.IN6.01. A	BOCCHETTONI PER MANTI BITUMINOSI Diametro 90 mm Esecuzione di bocchettoni per il convogliamento di acque piovane adatto per manti bituminosi, completi di flangia per il perfetto convogliamento con l'impermeabilizzazione, in oper ... alla colonna di scarico, sigillatura a fiamma del manto, rete parafoglie in acciaio zincato, inox o PVC. Diametro 90 mm	SOMMANO cad	4,0000000	33,15	132,60
168 / 191 48.2.IN6.01. B 48.2.IN6.01. B	BOCCHETTONI PER MANTI BITUMINOSI Diametro 110 mm Esecuzione di bocchettoni per il convogliamento di acque piovane adatto per manti bituminosi, completi di flangia per il perfetto convogliamento con l'impermeabilizzazione, in oper ... alla colonna di scarico, sigillatura a fiamma del manto, rete parafoglie in acciaio zincato, inox o PVC. Diametro 110 mm	SOMMANO cad	4,0000000	33,64	134,56
169 / 192 43.1.EQ6.01. C 43.1.EQ6.01. C	SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO ALLEGGERITO Fino a 8 cm Fornitura e posa in opera di calcestruzzo alleggerito per l'esecuzione di riempimenti e sottofondi, impastato con polistirolo o altri materiali leggeri, compreso casserature, armo, disarmo. Fino a 8 cm	SOMMANO m2	4,1700000	23,78	99,16
170 / 193 43.1.EQ4.01. A 43.1.EQ4.01. A	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 4 cm Esecuzione di sottofondo per la formazione del piano di posa per pavimenti in piastrelle di ceramica gres, klinker, marmo, ecc., eseguito con impasto di sabbia e cemento tipo CEM I 32,5, con superficie superiore perfettamente piana, compresa pulizia del piano di posa. Fino a 4 cm	SOMMANO m2	4,1700000	13,27	55,34
171 / 252 43.1.EQ4.01. A PV1.NP.21	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 4 cm Esecuzione di sottofondo per la formazione del piano di posa per pavimenti in piastrelle di ceramica gres, klinker, marmo, ecc., eseguito con impasto di sabbia e cemento tipo CEM I 32,5, con superficie superiore perfettamente piana, compresa pulizia del piano di posa. Fino a 4 cm	SOMMANO m2	4,1700000	13,27	55,34
172 / 253 43.1.EQ4.01. C PV1.NP.22	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 8 cm Esecuzione di sottofondo per la formazione del piano di posa per pavimenti in piastrelle di ceramica gres, klinker, marmo, ecc., eseguito con impasto di sabbia e cemento tipo CEM I 32,5, con superficie superiore perfettamente piana, compresa pulizia del piano di posa. Fino a 8 cm	SOMMANO m2	323,1100000	22,22	7'179,50
173 / 254 41.6.SE0.01. A PV1.NP.23	DAVANZALI ESTERNI IN PIETRA O MARMO In marmo di Trani, Botticino, Giallo d'Istria Fornitura e posa in opera di davanzali di finestre in lastre di pietra naturale spessore fino a 4/5 cm, larghezza oltre 20 cm, con piano ribassato passante, costa quadra e gocciola ... , sigillature, assistenze murarie, materiali di consumo, escluso ponteggi. In marmo di Trani, Botticino, Giallo d'Istria	SOMMANO m2	10,1400000	305,04	3'093,11
174 / 309 PV1.NP.21 43.1.EQ4.01.	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 4 cm Esecuzione di sottofondo per la formazione del piano di posa per pavimenti in piastrelle di ceramica gres, klinker, marmo, ecc., eseguito con impasto di sabbia e cemento tipo CEM I 32,5, con superficie superiore				
	A R I P O R T A R E				2'369'299,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			2'388'992,87	
	OPERE PARTICOLARI INERENTI LA PREVENZIONE INCENDI (SbCat 17)				
181 / 255 NP.EDI.03 PV1.NP.24	PARETE DIVISORIA SA 125/75 L DG ECO FLY Fornitura e posa in opera di parete divisoria Gyproc SA 125/75 L DG ECO FLY, dello spessore totale di 125 mm, realizzata con: - Numero 2 lastre (1 per parte) di gesso rivestito fib ... ute a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Tipo GYPROC SA 125/75 L DG ECO FLY o equivalente	SOMMANO m2	142,2900000	109,87	15'633,40
182 / 328 PV1.NP.01 NP.EDI.02	CAVEDIO ANTINCENDIO "PC.1.1 CAVEDIO - SUPERSIL" Fornitura e posa in opera di Cavedio antincendio “PC.1.1 CAVEDIO - Supersil” dello spessore totale di 74mm, con resistenza al fuoco EI60 secondo EN 1364-1 Cert. IG 381559/4106 FR; ... e compiute a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Tipo BIFIRE PC.1.1 Cavedio o equivalente	SI DETRAGGONO m2	-1,0000000	84,57	-84,57
183 / 329 PV1.NP.02 NP.INC.03	COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO Fornitura e posa di prodotti idonei alla realizzazione delle compartimentazioni antincendio nei passaggi di strutture/pareti tagliafuoco conseguite con l’adozione dei seguenti prod ... e le opere compiute a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionanti e collaudabili. Marca AF SYSTEMS o equivalenti.	SI DETRAGGONO a corpo	-1,0000000	3'282,49	-3'282,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'522'541,04
	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI (SbCat 9)			
188 / 199 NP.EDI.151 NP.EDI.151	GIUNTO A SOFFIETTO IMPERMEABILE ISOLANTE - pareti verticali Fornitura e posa in opera di sistema di giunzione impermeabile a tenuta d'aria e per isolamento termico e acustico di giunti a parete interna o esterna con posa compresa nello spes ... egola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Tipo Tecknokgiunti K WALL 2 G200 H64 + cover G200 o equivalente.			
	SOMMANO m	10,0000000	730,84	7'308,40
189 / 200 NP.EDI.161 NP.EDI.161	GIUNTO A SOFFIETTO IMPERMEABILE ISOLANTE - giunzione a pavimento Fornitura e posa in opera di sistema di giunzione a pavimento finito per giunti di 200 mm e movimento fino a +/- 50 mm in ambienti ccommerciali ed industriali soggetti a traffico p ... iute a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Tipo Tecknokgiunti K WORK F G200 o equivalente.			
	SOMMANO m	2,1500000	779,24	1'675,37
190 / 201 NP.EDI.16b NP.EDI.16b	GIUNTO SISIMICO IMPERMEABILE ORIZZONTALE - esterno - H tot fino a 70 cm Esecuzione di giunto sismico orizzontale come indicato nei disegni esecutivi. Compreso taglio nelle lunghezze necessarie, fissaggio, il tutto secondo le istruzioni del produttore; ... pere compiute a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Per cordoli con altezza fino a 70 cm.			
	SOMMANO m	22,2000000	476,32	10'574,30
191 / 202 NP.EDI.11.a NP.EDI.11.a	ISOLAMENTO INTRADOSSO O ESTRADOSSO DI COPERTURE IN PANNELLI IN SCHIUMA POLIURETANICA 100mm Esecuzione di isolamento termico in intradosso o estradosso di coperture piane a terrazzo mediante applicazione di pannelli rigidi di materiale isolante costituito da schiuma polyi ... pere compiute a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Tipo Stiferite GT 100mm o equivalente.			
	SOMMANO m2	27,0000000	55,13	1'488,51
192 / 203 NP.EDI.11.b NP.EDI.11.b	ISOLAMENTO INTRADOSSO O ESTRADOSSO DI COPERTURE IN PANNELLI IN SCHIUMA POLIURETANICA 30mm Esecuzione di isolamento termico in intradosso o estradosso di coperture piane a terrazzo mediante applicazione di pannelli rigidi di materiale isolante costituito da schiuma polyi ... opere compiute a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Tipo Stiferite GT 30mm o equivalente.			
	SOMMANO m2	14,2450000	37,30	531,34
193 / 204 NP.EDI.121 NP.EDI.121	ISOLAMENTO SOLAIO IN PANNELLI IN SCHIUMA POLIURETANICA CON RIVESTIMENTO GAS IMPERMEABILE 100mm Esecuzione di isolamento termico di solaio mediante applicazione di pannelli rigidi di materiale isolante costituito da schiuma polyiso PIR espansa senza l'impiego di CFC o HCFC ri ... ere compiute a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Tipo Stiferite GTE 100mm o equivalente.			
	SOMMANO m2	937,8500000	55,81	52'341,41
194 / 367 NP.EDI.161 NP.EDI.161	GIUNTO A SOFFIETTO IMPERMEABILE ISOLANTE - giunzione a pavimento Fornitura e posa in opera di sistema di giunzione a pavimento finito per giunti di 200 mm e movimento fino a +/- 50 mm in ambienti ccommerciali ed industriali soggetti a traffico p ... iute a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Tipo Tecknokgiunti K WORK F G200 o equivalente.			
	SI DETRAGGONO m	-2,1500000	779,24	-1'675,37
	----- ----- ----- ----- ----- -----			
	A R I P O R T A R E			2'594'785,00

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'611'732,73
	OPERE COMPLETAMENTO FINITURE INTERNE (SbCat 15)			
200 / 209 43.1.EQ6.01. C 43.1.EQ6.01. C	SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO ALLEGGERITO Fino a 8 cm Fornitura e posa in opera di calcestruzzo alleggerito per l'esecuzione di riempimenti e sottofondi, impastato con polistirolo o altri materiali leggeri, compreso casserature, armo, disarmo. Fino a 8 cm	SOMMANO m2	937,8500000	23,78
201 / 210 43.1.EQ4.01. A 43.1.EQ4.01. A	SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 4 cm Esecuzione di sottofondo per la formazione del piano di posa per pavimenti in piastrelle di ceramica gres, klinker, marmo, ecc., eseguito con impasto di sabbia e cemento tipo CEM I 32,5, con superficie superiore perfettamente piana, compresa pulizia del piano di posa. Fino a 4 cm	SOMMANO m2	740,0000000	13,27
202 / 211 B45171a B45171a	PAVIMENTO INDUSTRIALE A SPOLVERO Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, C 20/25 (Rck 25 N/mmq), lavorabilità S4, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di q ... essivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose: per uno spessore di 10 cm.	SOMMANO m2	197,8500000	28,25
203 / 212 NP.EDI.m.01 b NP.EDI.m.01 b	RETE ELETTROSALDATA - pavimento armato palestra Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata da posare nel pavimento della zona pubblico. Rete Ø6mm, maglia 20x20 cm.	SOMMANO m2	772,2000000	11,99
204 / 213 43.1.EQ4.02 43.1.EQ4.02	RIFINITURA DI CALDANE, SOTTOFONDI, MASSETTI Esecuzione di rifinitura superiore di caldane, sottofondi, cappe di solai, massetti in genere, mediante fornitura e posa in opera di autolivellanti a basso spessore, a base di misc ... , inerti e resina, lavorata a frattazzo fino, atta al ricevimento di pavimentazioni in linoleum, legno, gomma, moquette.	SOMMANO m2	740,0000000	8,75
205 / 214 NP.EDI.pq.0 1.f NP.EDI.pq.0 1.f	PAVIMENTO CAMPO DA GIOCO - trasporto Trasporto del pavimento da gioco e degli accessori.	SOMMANO a corpo	1,0000000	2'277,00
206 / 215 NP.EDI.pq.0 1.a NP.EDI.pq.0 1.a	PAVIMENTO CAMPO DA GIOCO - parquet e sottostuttura elastica Fornitura e posa in opera di pavimento sportivo modello tipo Playwood S.14 in rovere omologato FIBA con sottostruttura elastica. Sottostruttura elastica Stesura, sulla barriera ... provante il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi del parquet 14mm - PRODOTTO MARCHIATO CE. - GARANZIA R.C. 10 ANNI	SOMMANO m2	740,0000000	122,19
207 / 216 NP.EDI.pq.0 1.b NP.EDI.pq.0 1.b	PAVIMENTO CAMPO DA GIOCO - battiscopa Fornitura e posa di battiscopa di forma angolare ad "L" avente sezione 60 x 60 mm in legno verniciato. Il battiscopa verrà posto in opera con viti e tasselli con passo di chiodatura 600 mm, indipendente dal pavimento.	SOMMANO m	140,0000000	19,25
208 / 217 NP.EDI.pq.0 1.d NP.EDI.pq.0	PAVIMENTO CAMPO DA GIOCO - ghiera Fornitura ed installazione di n. 2 ghiera costituite da una base in ferro e coperchio rifinito con la stessa essenza del parquet. Le ghiera saranno installate a raso della paviment ... impianto di pallavolo a palo unico. È compresa la fornitura di una ventosa per l'estrazione del coperchio della ghiera.			
	A R I P O R T A R E			2'760'570,14

COMMITTENTE:

Num.Org. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'760'570,14
1.d	SOMMANO a corpo	1,0000000	420,21	420,21
209 / 361 B45171a B45171a	PAVIMENTO INDUSTRIALE A SPOLVERO Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, C 20/25 (Rck 25 N/mm ²), lavorabilità S4, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di q ... essivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose; per uno spessore di 10 cm.	-197,8500000	28,25	-5'589,26
210 / 362 NP.EDI.pq.0 1.a NP.EDI.pq.0 1.a	PAVIMENTO CAMPO DA GIOCO - parquet e sottostuttura elastica Fornitura e posa in opera di pavimento sportivo modello tipo Playwood S.14 in rovere omologato FIBA con sottostruttura elastica. Sottostruttura elastica Stesura, sulla barriera ... provante il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi del parquet 14mm - PRODOTTO MARCHIATO CE. - GARANZIA R.C. 10 ANNI	-740,0000000	122,19	-90'420,60
211 / 363 NP.EDI.pq.0 1.b NP.EDI.pq.0 1.b	PAVIMENTO CAMPO DA GIOCO - battiscopa Fornitura e posa di battiscopa di forma angolare ad "L" avente sezione 60 x 60 mm in legno verniciato. Il battiscopa verrà posto in opera con viti e tasselli con passo di chiodatura 600 mm, indipendente dal pavimento.	-140,0000000	19,25	-2'695,00
212 / 364 PV3.NP.02	PAVIMENTO SPORTIVO IN PVC Fornitura e posa di pavimento sportivo in PVC eterogeneo multistrato (EN 14904) costituito da una struttura elastica con cellule ad alta densità XCS abbinata ad uno strato calandra ... nstallazione devono poter essere riciclati in conformità con la norma ISO 14021 avviandoli ad un processo di riutilizzo.	937,8500000	95,30	89'377,10
213 / 365 PV3.NP.03	TRAVE CON GIUNTI A BICCHIERE PER POSA PARAPETTI Realizzazione di trave in calcestruzzo armato in corrispondenza del parapetto di divisione tra spalti e palestra, compresa banchinatura, ferri di armatura, isolamento in XPS, giunt ... o necessario per l'esecuzione a regola d'arte. Escluso massetto in sabbia e cemento e pavimentazione compensati a parte.	1,0000000	6'472,36	6'472,36
	A R I P O R T A R E			2'758'134,95

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'794'362,38
	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI (SbCat 9)			
220 / 222 NP.EDI.151 NP.EDI.151	GIUNTO A SOFFIETTO IMPERMEABILE ISOLANTE - pareti verticali Fornitura e posa in opera di sistema di giunzione impermeabile a tenuta d'aria e per isolamento termico e acustico di giunti a parete interna o esterna con posa compresa nello spes ... egola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Tipo Tecknokgiunti K WALL 2 G200 H64 + cover G200 o equivalente.			
	SOMMANO m	18,4000000	730,84	13'447,46
221 / 223 NP.EDI.16b NP.EDI.16b	GIUNTO SISIMICO IMPERMEABILE ORIZZONTALE - esterno - H tot fino a 70 cm Esecuzione di giunto sismico orizzontale come indicato nei disegni esecutivi. Compreso taglio nelle lunghezze necessarie, fissaggio, il tutto secondo le istruzioni del produttore; ... pere compiute a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Per cordoli con altezza fino a 70 cm.			
	SOMMANO m	47,7000000	476,32	22'720,46
222 / 224 NP.EDI.11.a NP.EDI.11.a	ISOLAMENTO INTRADOSSO O ESTRADOSSO DI COPERTURE IN PANNELLI IN SCHIUMA POLIURETANICA 100mm Esecuzione di isolamento termico in intradosso o estradosso di coperture piane a terrazzo mediante applicazione di pannelli rigidi di materiale isolante costituito da schiuma polyi ... pere compiute a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Tipo Stiferite GT 100mm o equivalente.			
	SOMMANO m2	103,0000000	55,13	5'678,39
223 / 225 NP.EDI.121 NP.EDI.121	ISOLAMENTO SOLAIO IN PANNELLI IN SCHIUMA POLIURETANICA CON RIVESTIMENTO GAS IMPERMEABILE 100mm Esecuzione di isolamento termico di solaio mediante applicazione di pannelli rigidi di materiale isolante costituito da schiuma polyiso PIR espansa senza l'impiego di CFC o HCFC ri ... ere compiute a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Tipo Stiferite GTE 100mm o equivalente.			
	SOMMANO m2	109,0800000	55,81	6'087,75
224 / 370 NP.EDI.10.a NP	ISOLAMENTO A CAPPOTTO IN PANNELLI IN SCHIUMA POLIURETANICA 120mm E FINITURA Esecuzione di rivestimento termoisolante a cappotto di pareti e soffitti esterni già preparati, eseguito mediante applicazione di pannelli rigidi di materiale isolante costituito d ... pere compiute a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Tipo Stiferite SK 120mm o equivalente.			
	SOMMANO m2	44,6200000	99,84	4'454,86
225 / 371 NP.EDI.10.c NP	ISOLAMENTO A CAPPOTTO IN PANNELLI IN SCHIUMA POLIURETANICA 30mm E FINITURA Esecuzione di rivestimento termoisolante a cappotto di pareti e soffitti esterni già preparati, eseguito mediante applicazione di pannelli rigidi di materiale isolante costituito d ... opere compiute a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Tipo Stiferite SK 30mm o equivalente.			
	SOMMANO m2	9,4800000	76,79	727,97
226 / 372 NP.EDI.121 NP.EDI.121	ISOLAMENTO SOLAIO IN PANNELLI IN SCHIUMA POLIURETANICA CON RIVESTIMENTO GAS IMPERMEABILE 100mm Esecuzione di isolamento termico di solaio mediante applicazione di pannelli rigidi di materiale isolante costituito da schiuma polyiso PIR espansa senza l'impiego di CFC o HCFC ri ... ere compiute a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Tipo Stiferite GTE 100mm o equivalente.			
	SI DETRAGGONO m2	-109,0800000	55,81	-6'087,75
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----			
	A R I P O R T A R E			2'841'391,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'853'477,97
	OS 3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE (SpCat 2) PARTI COMUNI ED ESTERNI (Cat 1) IMPIANTO SCARICHI E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE (SbCat 22)			
233 / 77 NP.MEC.47 NP.MEC.47	TUBO DI SCARICO IN PP A INNESTO AUTOESTINGUENTE. De 125mm Sistema di scarico costituito da tubi e raccordi in polipropilene del tipo ad innesto con bicchiere e guarnizione di tenuta in elastomero certificata, può essere impiegato per impi ... rfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. De: 125mm Marca/mod.: ALIAXIS ULTRAMAX (o equivalente)			
	SOMMANO m	10,6480000	38,27	407,50
234 / 78 NP.MEC.42 NP.MEC.42	TUBO DI SCARICO IN PP A INNESTO AUTOESTINGUENTE. De 40mm Sistema di scarico costituito da tubi e raccordi in polipropilene del tipo ad innesto con bicchiere e guarnizione di tenuta in elastomero certificata, può essere impiegato per impi ... erfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. De: 40mm Marca/mod.: ALIAXIS ULTRAMAX (o equivalente)			
	SOMMANO m	7,6450000	8,32	63,61
235 / 79 NP.MEC.47 NP.MEC.47	TUBO DI SCARICO IN PP A INNESTO AUTOESTINGUENTE. De 125mm Sistema di scarico costituito da tubi e raccordi in polipropilene del tipo ad innesto con bicchiere e guarnizione di tenuta in elastomero certificata, può essere impiegato per impi ... rfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. De: 125mm Marca/mod.: ALIAXIS ULTRAMAX (o equivalente)			
	SOMMANO m	4,9390000	38,27	189,02
236 / 80 NP.MEC.47 NP.MEC.47	TUBO DI SCARICO IN PP A INNESTO AUTOESTINGUENTE. De 125mm Sistema di scarico costituito da tubi e raccordi in polipropilene del tipo ad innesto con bicchiere e guarnizione di tenuta in elastomero certificata, può essere impiegato per impi ... rfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. De: 125mm Marca/mod.: ALIAXIS ULTRAMAX (o equivalente)			
	SOMMANO m	179,2230000	38,27	6'858,86
237 / 81 48.2.IH2.03. B 48.2.IH2.03. B	PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA Diametro interno 12 cm Fornitura e posa in opera di tubi pluviali realizzati in lamiera zincata preverniciata dello spessore di 8/10 mm compreso giunzioni, raccordi, curve, tagli, sfridi, sigillatura con mastice siliconico, ferramenta di sostegno, assistenze murarie, escluso ponteggi. Diametro interno 12 cm			
	SOMMANO m	24,4200000	28,21	688,89
238 / 82 NP.MEC.47 NP.MEC.47	TUBO DI SCARICO IN PP A INNESTO AUTOESTINGUENTE. De 125mm Sistema di scarico costituito da tubi e raccordi in polipropilene del tipo ad innesto con bicchiere e guarnizione di tenuta in elastomero certificata, può essere impiegato per impi ... rfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. De: 125mm Marca/mod.: ALIAXIS ULTRAMAX (o equivalente)			
	SOMMANO m	69,2230000	38,27	2'649,16
239 / 83 NP.MEC.46 NP.MEC.46	TUBO DI SCARICO IN PP A INNESTO AUTOESTINGUENTE. De 110mm Sistema di scarico costituito da tubi e raccordi in polipropilene del tipo ad innesto con bicchiere e guarnizione di tenuta in elastomero certificata, può essere impiegato per impi ... rfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. De: 110mm Marca/mod.: ALIAXIS ULTRAMAX (o equivalente)			
	A R I P O R T A R E			2'864'335,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'864'335,01
240 / 84 NP.MEC.45 NP.MEC.45	TUBO DI SCARICO IN PP A INNESTO AUTOESTINGUENTE. De 90mm Sistema di scarico costituito da tubi e raccordi in polipropilene del tipo ad innesto con bicchiere e guarnizione di tenuta in elastomero certificata, può essere impiegato per impi ... erfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. De: 90mm Marca/mod.: ALIAXIS ULTRAMAX (o equivalente)	SOMMANO m 65,9670000	21,74	1'434,12
241 / 85 NP.MEC.44 NP.MEC.44	TUBO DI SCARICO IN PP A INNESTO AUTOESTINGUENTE. De 75mm Sistema di scarico costituito da tubi e raccordi in polipropilene del tipo ad innesto con bicchiere e guarnizione di tenuta in elastomero certificata, può essere impiegato per impi ... erfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. De: 75mm Marca/mod.: ALIAXIS ULTRAMAX (o equivalente)	SOMMANO m 66,3300000	15,42	1'022,81
242 / 86 NP.MEC.43 NP.MEC.43	TUBO DI SCARICO IN PP A INNESTO AUTOESTINGUENTE. De 50mm Sistema di scarico costituito da tubi e raccordi in polipropilene del tipo ad innesto con bicchiere e guarnizione di tenuta in elastomero certificata, può essere impiegato per impi ... erfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. De: 50mm Marca/mod.: ALIAXIS ULTRAMAX (o equivalente)	SOMMANO m 17,2260000	11,62	200,17
243 / 87 NP.MEC.42 NP.MEC.42	TUBO DI SCARICO IN PP A INNESTO AUTOESTINGUENTE. De 40mm Sistema di scarico costituito da tubi e raccordi in polipropilene del tipo ad innesto con bicchiere e guarnizione di tenuta in elastomero certificata, può essere impiegato per impi ... erfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. De: 40mm Marca/mod.: ALIAXIS ULTRAMAX (o equivalente)	SOMMANO m 54,7030000	9,19	502,72
244 / 88 NP.MEC.41 NP.MEC.41	TUBO DI SCARICO IN PP A INNESTO AUTOESTINGUENTE. De 32mm Sistema di scarico costituito da tubi e raccordi in polipropilene del tipo ad innesto con bicchiere e guarnizione di tenuta in elastomero certificata, può essere impiegato per impi ... erfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. De: 32mm Marca/mod.: ALIAXIS ULTRAMAX (o equivalente)	SOMMANO m 54,0430000	8,32	449,64
245 / 89 NP.MEC.41 NP.MEC.41	TUBO DI SCARICO IN PP A INNESTO AUTOESTINGUENTE. De 32mm Sistema di scarico costituito da tubi e raccordi in polipropilene del tipo ad innesto con bicchiere e guarnizione di tenuta in elastomero certificata, può essere impiegato per impi ... erfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. De: 32mm Marca/mod.: ALIAXIS ULTRAMAX (o equivalente)	SOMMANO m 67,8260000	9,17	621,96
246 / 90 50.1.IN6.03. A 50.1.IN6.03. A	TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8 Diametro nominale 110 mm Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi non a pressione posti interrati ... tenuta, con la sola esclusione dello scavo, rinfilanco, reinterro, calottature in calcestruzzo. Diametro nominale 110 mm	SOMMANO m 18,3700000	9,17	168,45
		SOMMANO m 89,1000000	24,11	2'148,20
	A R I P O R T A R E			2'870'883,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'870'883,08
247 / 91 50.1.IN6.03. B 50.1.IN6.03. B	TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8 Diametro nominale 125 mm Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi non a pressione posti interrati ... tenuta, con la sola esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro, calottature in calcestruzzo. Diametro nominale 125 mm SOMMANO m	44,9460000	27,78	1'248,60
248 / 92 50.1.IN6.03. C 50.1.IN6.03. C	TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8 Diametro nominale 160 mm Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi non a pressione posti interrati ... tenuta, con la sola esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro, calottature in calcestruzzo. Diametro nominale 160 mm SOMMANO m	37,3670000	39,03	1'458,43
249 / 93 50.1.IN6.03. D 50.1.IN6.03. D	TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8 Diametro nominale 200 mm Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi non a pressione posti interrati ... tenuta, con la sola esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro, calottature in calcestruzzo. Diametro nominale 200 mm SOMMANO m	32,8130000	57,77	1'895,61
250 / 94 50.1.IN6.03. E 50.1.IN6.03. E	TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8 Diametro nominale 250 mm Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi non a pressione posti interrati ... tenuta, con la sola esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro, calottature in calcestruzzo. Diametro nominale 250 mm SOMMANO m	31,9880000	79,82	2'553,28
251 / 95 50.3.GQ4.01. E 50.3.GQ4.01. E	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE Dimensioni interne 60x60x70 cm Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili ... esto al pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte. Dimensioni interne 60x60x70 cm SOMMANO cad	16,0000000	128,45	2'055,20
252 / 96 50.3.GQ4.02. G 50.3.GQ4.02. G	PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS Dimensioni interne 60x60x20 cm Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo C20/25 vibrato ed armato, spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'us ... ore a 3 cm, compreso sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli con flex, sfridi. Dimensioni interne 60x60x20 cm SOMMANO cad	11,0000000	73,25	805,75
253 / 97 50.5.GQ4.01. E 50.5.GQ4.01. E	CHIUSINI PREFABBRICATI IN CLS PER POZZETTI Dimensioni esterne 70x70 cm Fornitura e posa in opera di chiusini prefabbricati in cls per pozzetti, compreso il telaio in cls, la sistemazione a quota finita rispetto alla pavimentazione, sigillature con malta cementizia. Dimensioni esterne 70x70 cm SOMMANO cad	9,0000000	71,78	646,02
254 / 98 50.3.GQ4.01. C 50.3.GQ4.01. C	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE Dimensioni interne 40x40x40 cm Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili ... esto al pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte. Dimensioni interne 40x40x40 cm SOMMANO cad	18,0000000	83,20	1'497,60
255 / 99 50.4.GQ4.02. B	DIAFRAMMI PREFABBRICATI IN CLS PER SIFONI Per pozzetti di dimensioni interne 40x40 cm Fornitura e posa in opera di diaframmi prefabbricati in calcestruzzo per formazione di sifoni da collocarsi entro pozzetti prefabbricati in calcestruzzo, sigillature, tagli con flex, sfridi, materiali di consumo. Per			
	A R I P O R T A R E			2'883'043,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'883'043,57
50.4.GQ4.02. B	pozzetti di dimensioni interne 40x40 cm			
	SOMMANO cad	10,0000000	7,86	78,60
256 / 100	PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS Dimensioni interne 40x40x20 cm			
50.3.GQ4.02. C	Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo C20/25 vibrato ed armato, spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'us ... ore a 3 cm, compreso sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli con flex, sfridi. Dimensioni interne 40x40x20 cm			
50.3.GQ4.02. C	SOMMANO cad	18,0000000	48,01	864,18
257 / 101	CHIUSINI PREFABBRICATI IN CLS PER POZZETTI Dimensioni esterne 50x50 cm			
50.5.GQ4.01. C	Fornitura e posa in opera di chiusini prefabbricati in cls per pozzetti, compreso il telaio in cls, la sistemazione a quota finita rispetto alla pavimentazione, sigillature con malta cementizia. Dimensioni esterne 50x50 cm			
50.5.GQ4.01. C	SOMMANO cad	18,0000000	49,16	884,88
258 / 102	CHIUSINO A RIEMPIMENTO L.N. 700x700			
NP.EDI.05	Fornitura e posa in opera di chiusino da riempimento, in ghisa classe B125 luce netta 700x700mm. Compresa fornitura ed esecuzione del riempimento in malta di cemento e rete elettro ... gni altro accessorio ed onere anche non esplicitamente menzionato per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte.			
NP.EDI.05	SOMMANO cadauno	8,0000000	330,09	2'640,72
259 / 103	CHIUSINO A RIEMPIMENTO L.N. 500x500			
NP.EDI.04	Fornitura e posa in opera di chiusino da riempimento, in ghisa classe B125 luce netta 500x500mm. Compresa fornitura ed esecuzione del riempimento in malta di cemento e rete elettro ... gni altro accessorio ed onere anche non esplicitamente menzionato per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte.			
NP.EDI.04	SOMMANO cadauno	1,0000000	232,50	232,50
260 / 262	TUBO DI SCARICO IN PP A INNESTO AUTOESTINGUENTE. De 90mm			
NP.MEC.45	Sistema di scarico costituito da tubi e raccordi in polipropilene del tipo ad innesto con bicchiere e guarnizione di tenuta in elastomero certificata, può essere impiegato per impi ... erfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile.			
NP.MEC.45	De: 90mm Marca/mod.: ALIAXIS ULTRAMAX (o equivalente)			
	SI DETRAGGONO m	-66,3300000	15,42	-1'022,81
261 / 263	TUBO DI SCARICO IN PP A INNESTO AUTOESTINGUENTE. De 32mm			
NP.MEC.41	Sistema di scarico costituito da tubi e raccordi in polipropilene del tipo ad innesto con bicchiere e guarnizione di tenuta in elastomero certificata, può essere impiegato per impi ... erfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile.			
NP.MEC.41	De: 32mm Marca/mod.: ALIAXIS ULTRAMAX (o equivalente)			
	SI DETRAGGONO m	-67,8260000	9,17	-621,96
262 / 264	TUBO DI SCARICO IN PP A INNESTO AUTOESTINGUENTE. De 32mm			
NP.MEC.41	Sistema di scarico costituito da tubi e raccordi in polipropilene del tipo ad innesto con bicchiere e guarnizione di tenuta in elastomero certificata, può essere impiegato per impi ... erfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile.			
NP.MEC.41	De: 32mm Marca/mod.: ALIAXIS ULTRAMAX (o equivalente)			
	SI DETRAGGONO m	-18,3700000	9,17	-168,45
263 / 265	CHIUSINI PREFABBRICATI IN CLS PER POZZETTI Dimensioni esterne 70x70 cm			
	A R I P O R T A R E			2'885'931,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'881'527,11
	IDRICO ANTINCENDIO (SbCat 28)			
267 / 65 51.1.IN6.15. F 51.1.IN6.15. F	RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI POLIETILENE ALTA DENSITA ... PORTO DI ACQUA IN PRESSIONE - SDR 11 - PE100 - PN 16 DN 90 Fornitura e posa in opera di rete di distribuzione in tubi e raccordi in polietilene PE100 sigma 80 ad alta densità SDR 11 per pressioni di esercizio fino a 1,6 MPa. Tubi forniti i ... segnalatore, flange e pezzi di raccordo con altri materiali. Esclusioni: scavo, letto di posa in sabbia, rinterro. DN 90	SOMMANO m	5,0000000	57,77
268 / 66 NP.MEC.09 NP.MEC.09	GRUPPO DISCONNETTORE A ZONA DI PRESSIONE RIDOTTA CONTROLLABILE. DN 65 Gruppo completo montato di disconnessione a zona di pressione ridotta controllabile conforme a Norma UNI 12729 PN10, composto da: - Valvole e farfalla con attacchi flangiati. - F ... one: INFERIORE a 0,6 bar con portata di 14,4 mc/h Marca/mod.: BRANDONI serie ECO 3F codice RAMPA.VF.65 (o equivalente)	SOMMANO pezzo	1,0000000	1'966,81
269 / 67 NP.MEC.06 NP.MEC.06	TUBAZIONE IN ACCIAIO UNI EN 10255 CON ESTREMITA' SCANALATE - SERIE MEDIA Ø 2"1/2 Tubazione in acciaio UNI EN 10255 serie media, senza saldatura, pre-verniciata antiruggine con estremità da scanalare o già scanalate per giunti conformi alle specifiche ATUSA, per ... di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. SERIE MEDIA Ø 2"1/2	SOMMANO m	18,0000000	86,28
270 / 68 NP.MEC.07 NP.MEC.07	TUBAZIONE IN ACCIAIO UNI EN 10255 CON ESTREMITA' SCANALATE - SERIE MEDIA Ø 2" Tubazione in acciaio UNI EN 10255 serie media, senza saldatura, pre-verniciata antiruggine con estremità da scanalare o già scanalate per giunti conformi alle specifiche ATUSA, per ... ine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. SERIE MEDIA Ø 2"	SOMMANO m	78,0000000	50,80
271 / 69 NP.MEC.08 NP.MEC.08	TUBAZIONE IN ACCIAIO UNI EN 10255 CON ESTREMITA' SCANALATE - SERIE MEDIA Ø 1"1/2 Tubazione in acciaio UNI EN 10255 serie media, senza saldatura, pre-verniciata antiruggine con estremità da scanalare o già scanalate per giunti conformi alle specifiche ATUSA, per ... di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. SERIE MEDIA Ø 1"1/2	SOMMANO m	108,0000000	44,81
272 / 70 NP.MEC.15 NP.MEC.15	VALVOLA DI RITEGNO FLANGIATA A CLAPET Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno in ghisa a battente (a clapet) aventi corpo, coperchio e battente di ghisa EN GJS 450.10, molla in acciaio inox UNS S30400 (SS304), ... a regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Marca ATUSA mod. 645 cod. 6V64520B o equivalente diam. 2"1/2	SOMMANO pezzo	1,0000000	415,59
273 / 71 NP.MEC.14 NP.MEC.14	SARACINESCA A CUNEO GOMMATO SCANALATA (VOLANTINO, NRS) Fornitura e posa in opera di saracinesche in ghisa, aventi corpo in ghisa sferoidale EN GS 450.10, albero in acciaio inox UNS S42000 (SS420), guarnizioni nbr, temperatura massima d ... etta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Marca ATUSA mod. 600 cod. 6V600208 o equivalente diam. 2"	SOMMANO pezzo	2,0000000	209,21
274 / 72	IDRANTE A MURO ESTERNO			
	A R I P O R T A R E			2'894'971,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'898'477,24
	CORPO SPOGLIATOI/FORESTERIA LATO VIA FRAUSIN (Cat 2) IMPIANTO IDRICOSANITARIO (SbCat 21)			
288 / 342 PV3.NP.18 NP.MEC.60	CASSETTE COLLETTORI PER ACQUA SANITARIA F/C – 2 DERIVAZIONI Fornitura e posa in opera di cassette (mod.714840) di contenimento collettori di distribuzione complete di portella di ispezione in lamiera di acciaio zincato verniciato, feritoie ... ra compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Marca FAR - 2 derivazioni o equivalente			
	SOMMANO cadauno	1,0000000	326,77	326,77
289 / 343 PV3.NP.19 NP.MEC.61	CASSETTE COLLETTORI PER ACQUA SANITARIA F/C – 3 DERIVAZIONI Fornitura e posa in opera di cassette (mod.714840) di contenimento collettori di distribuzione complete di portella di ispezione in lamiera di acciaio zincato verniciato, feritoie ... ra compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Marca FAR - 3 derivazioni o equivalente			
	SOMMANO cadauno	1,0000000	330,91	330,91
290 / 344 PV3.NP.20 NP.MEC.62	CASSETTE COLLETTORI PER ACQUA SANITARIA F/C – 8 DERIVAZIONI Fornitura e posa in opera di cassette (mod.714880) di contenimento collettori di distribuzione complete di portella di ispezione in lamiera di acciaio zincato verniciato, feritoie ... ra compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Marca FAR - 8 derivazioni o equivalente			
	SOMMANO cadauno	1,0000000	932,94	932,94
291 / 345 PV3.NP.21 NP.MEC.63	CASSETTE COLLETTORI PER ACQUA SANITARIA F/C – 9 DERIVAZIONI Fornitura e posa in opera di cassette (mod.714880) di contenimento collettori di distribuzione complete di portella di ispezione in lamiera di acciaio zincato verniciato, feritoie ... ra compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Marca FAR - 9 derivazioni o equivalente			
	SOMMANO cadauno	5,0000000	1'010,30	5'051,50
292 / 346 PV3.NP.22 58.1.IN5.10. F	ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CALDE CON MANICOTTI DI ELASTOMERO (COEFFICIENTE "1") Per tubazioni DN 50 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni calde, con spessori in ottemperanza all'allegato B del D.P.R. 412/93, coefficiente "1", regolamento ... peciali, nastratura ed incollaggio delle giunzioni. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 50			
	SOMMANO m	15,4000000	97,02	1'494,11
293 / 347 PV3.NP.23 58.1.IN5.01. F	ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CALDE CON MANICOTTI DI ELASTOMERO (COEFFICIENTE "0,3") Per tubazioni DN 50 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni calde, con spessori in ottemperanza all'allegato B del D.P.R. 412/93, coefficiente "0,3", regolamen ... peciali, nastratura ed incollaggio delle giunzioni. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 50			
	SOMMANO m	81,0150000	13,62	1'103,42
294 / 348 PV3.NP.24 58.1.IN5.01. E	ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CALDE CON MANICOTTI DI ELASTOMERO (COEFFICIENTE "0,3") Per tubazioni DN 40 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni calde, con spessori in ottemperanza all'allegato B del D.P.R. 412/93, coefficiente "0,3", regolamen ... peciali, nastratura ed incollaggio delle giunzioni. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 40			
	SOMMANO m	29,1170000	6,75	196,54
295 / 349 PV3.NP.25 58.1.IN5.01.	ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CALDE CON MANICOTTI DI ELASTOMERO (COEFFICIENTE "0,3") Per tubazioni DN 32 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni calde, con spessori in			
	A R I P O R T A R E			2'907'913,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'907'913,43
D	ottemperanza all'allegato B del D.P.R. 412/93, coefficiente "0,3", regolamen ... peciali, nastratura ed incollaggio delle giunzioni. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 32			
	SOMMANO m	124,8280000	6,04	753,96
296 / 350 PV3.NP.26 58.1.IN5.01. C	ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CALDE CON MANICOTTI DI ELASTOMERO (COEFFICIENTE "0,3") Per tubazioni DN 25 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni calde, con spessori in ottemperanza all'allegato B del D.P.R. 412/93, coefficiente "0,3", regolamen ... peciali, nastratura ed incollaggio delle giunzioni. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 25			
	SOMMANO m	107,1290000	4,83	517,43
297 / 351 PV3.NP.27 58.1.IN5.01. B	ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CALDE CON MANICOTTI DI ELASTOMERO (COEFFICIENTE "0,3") Per tubazioni DN 20 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni calde, con spessori in ottemperanza all'allegato B del D.P.R. 412/93, coefficiente "0,3", regolamen ... peciali, nastratura ed incollaggio delle giunzioni. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 20			
	SOMMANO m	589,4790000	4,33	2'552,44
298 / 352 PV3.NP.28 58.1.IN5.01. A	ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CALDE CON MANICOTTI DI ELASTOMERO (COEFFICIENTE "0,3") Per tubazioni DN 15 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni calde, con spessori in ottemperanza all'allegato B del D.P.R. 412/93, coefficiente "0,3", regolamen ... peciali, nastratura ed incollaggio delle giunzioni. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 15			
	SOMMANO m	208,8900000	3,51	733,20
299 / 353 PV3.NP.29 53.1.IN6.01. G	TUBAZIONE MULTISTRATO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO diam. 63x4,5 mm Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato per impianti di riscaldamento, composto da tubo interno in polietilene reticolato, strato legante, strato intermedio in alluminio ... egature eseguite con apposita attrezzatura, e ogni onere necesario per eseguire il lavoro a regola d'arte. diam. 63x4,5 mm			
	SOMMANO m	61,8640000	61,75	3'820,10
300 / 354 PV3.NP.30 53.1.IN6.01. F	TUBAZIONE MULTISTRATO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO diam. 50x4 mm Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato per impianti di riscaldamento, composto da tubo interno in polietilene reticolato, strato legante, strato intermedio in alluminio ... egature eseguite con apposita attrezzatura, e ogni onere necesario per eseguire il lavoro a regola d'arte. diam. 50x4 mm			
	SOMMANO m	34,5510000	51,26	1'771,08
301 / 355 PV3.NP.31 53.1.IN6.01. E	TUBAZIONE MULTISTRATO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO diam. 40x3,5 mm Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato per impianti di riscaldamento, composto da tubo interno in polietilene reticolato, strato legante, strato intermedio in alluminio ... ature eseguite con apposita attrezzatura, e ogni onere necesario per eseguire il lavoro a regola d'arte. diam. 40x3,5 mm			
	SOMMANO m	29,1170000	35,04	1'020,26
302 / 356 PV3.NP.32 53.1.IN6.01. D	TUBAZIONE MULTISTRATO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO diam. 32x3 mm Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato per impianti di riscaldamento, composto da tubo interno in polietilene reticolato, strato legante, strato intermedio in alluminio ... egature eseguite con apposita attrezzatura, e ogni onere necesario per eseguire il lavoro a regola d'arte. diam. 32x3 mm			
	SOMMANO m	124,8280000	23,22	2'898,51
303 / 357 PV3.NP.33 53.1.IN6.01. C	TUBAZIONE MULTISTRATO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO diam. 26x3 mm Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato per impianti di riscaldamento, composto da tubo interno in polietilene reticolato, strato legante, strato intermedio in alluminio ... egature eseguite con apposita attrezzatura, e ogni onere necesario per eseguire il lavoro a regola d'arte. diam. 26x3 mm			
	A R I P O R T A R E			2'921'980,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'932'754,78
	OS 28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO (SpCat 3) IMPIANTO TERMOFRIGORIFERO E VENTILAZIONE (SbCat 20)			
306 / 330 PV2.NP.012 NP.MEC.29	RECUPERATORE DI CALORE 950 m3/h Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore in controcorrente ad elevato rendimento, per installazione orizzontale. Il recuperatore è del tipo statico a piastre in alluminio ... compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Marca/mod.: AERMEC RPLI100P o equivalente			
	SOMMANO cadauno	2,0000000	5'583,12	11'166,24
307 / 334 PV3.NP.10 NP.MEC.36	TUBO DI RAME RIVESTITO IN ROTOLI PER FLUIDI REFRIGERANTI. De x s: 19,0x1,0 (3/4") - s.i.:10mm Tubo di rame trafilato senza saldatura, prodotto secondo EN 12735-1, stato fisico ricotto R220, disossidato al fosforo Cu DHP (Cu + Ag: 99,90% min. - P: 0,015÷0,040%) secondo EN 14 ... ionante e collaudabile. De x s: 19,0x1,0 (3/4")-Sp.isol: 10mm Marca/mod.: SCTubes SMISOL CLIM PLATINUM (o equivalente)			
	SOMMANO m	3,5640000	30,65	109,24
308 / 335 PV3.NP.11 NP.MEC.35	TUBO DI RAME RIVESTITO IN ROTOLI PER FLUIDI REFRIGERANTI. De x s: 15,90x1,0 (5/8") - s.i.:10mm Tubo di rame trafilato senza saldatura, prodotto secondo EN 12735-1, stato fisico ricotto R220, disossidato al fosforo Cu DHP (Cu + Ag: 99,90% min. - P: 0,015÷0,040%) secondo EN 14 ... onante e collaudabile. De x s: 15,90x1,0 (5/8")-Sp.isol: 10mm Marca/mod.: SCTubes SMISOL CLIM PLATINUM (o equivalente)			
	SOMMANO m	30,3480000	24,20	734,42
309 / 336 PV3.NP.12 NP.MEC.34	TUBO DI RAME RIVESTITO IN ROTOLI PER FLUIDI REFRIGERANTI. De x s: 12,70x1,0 (1/2") - s.i.:10mm Tubo di rame trafilato senza saldatura, prodotto secondo EN 12735-1, stato fisico ricotto R220, disossidato al fosforo Cu DHP (Cu + Ag: 99,90% min. - P: 0,015÷0,040%) secondo EN 14 ... nte e collaudabile. De x s: 12,70x1,0 (1/2")-Sp.isol: 10mm Marca/modello: SCTubes SMISOL CLIM PLATINUM (o equivalente)			
	SOMMANO m	16,7860000	20,94	351,50
310 / 337 PV3.NP.13 NP.MEC.33	TUBO DI RAME RIVESTITO IN ROTOLI PER FLUIDI REFRIGERANTI. De x s: 9,52x1,0 (3/8") - s.i.:6mm Tubo di rame trafilato senza saldatura, prodotto secondo EN 12735-1, stato fisico ricotto R220, disossidato al fosforo Cu DHP (Cu + Ag: 99,90% min. - P: 0,015÷0,040%) secondo EN 14 ... zionante e collaudabile. De x s: 9,52x1,0 (3/8")-Sp.isol: 6mm Marca/mod.:SCTubes SMISOL CLIM PLATINUM (o equivalente)			
	SOMMANO m	89,6240000	17,61	1'578,28
311 / 338 PV3.NP.14 NP.MEC.32	TUBO DI RAME RIVESTITO IN ROTOLI PER FLUIDI REFRIGERANTI. De x s: 6,35x1,0 (1/4") - s.i.:6mm Tubo di rame trafilato senza saldatura, prodotto secondo EN 12735-1, stato fisico ricotto R220, disossidato al fosforo Cu DHP (Cu + Ag: 99,90% min. - P: 0,015÷0,040%) secondo EN 14 ... zionante e collaudabile. De x s: 6,35x1,0 (1/4")-Sp.isol: 6mm Marca/mod.:SCTubes SMISOL CLIM PLATINUM (o equivalente)			
	SOMMANO m	64,4230000	12,97	835,57
312 / 339 PV3.NP.15 NP.MEC.25	DEVIAZIONE A Y – RNY21 Fornitura e posa in opera di deviazione a Y per potenza totale installata a valle superiore a 30 kW; l'accessorio è composto da due deviazioni a Y, una per la linea liquido ed una ... ra compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Marca/mod.: AERMEC RNY21 o equivalente			
	SOMMANO cadauno	1,0000000	239,75	239,75
	A R I P O R T A R E			2'947'769,78

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'950'560,26
	OS 30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI (SpCat 4) PARTI COMUNI ED ESTERNI (Cat 1) VIE DI POSA E CAVIDOTTI (SbCat 24)			
315 / 108 62.1.OH5.01. I 62.1.OH5.01. I	LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG16R16 0,6/1 kV Cavo 50 mm ² Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FG16R16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in PVC, conformi alle ... linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 50 mm ²	SOMMANO m	66,0000000	17,24
				1'137,84
316 / 109 62.1.OH5.01. G 62.1.OH5.01. G	LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG16R16 0,6/1 kV Cavo 25 mm ² Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FG16R16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in PVC, conformi alle ... linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 25 mm ²	SOMMANO m	124,0000000	10,54
				1'306,96
317 / 110 62.1.OH5.01. E 62.1.OH5.01. E	LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG16R16 0,6/1 kV Cavo 10 mm ² Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FG16R16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in PVC, conformi alle ... linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 10 mm ²	SOMMANO m	40,0000000	5,69
				227,60
318 / 111 62.1.OH5.07. E 62.1.OH5.07. E	LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG16M16 0,6/1 kV Cavo 50 mm ² Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FG16M16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in mescola LSOH di qua ... linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 50 mm ²	SOMMANO m	228,0000000	18,13
				4'133,64
319 / 112 62.1.OH5.07. D 62.1.OH5.07. D	LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG16M16 0,6/1 kV Cavo 35 mm ² Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FG16M16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in mescola LSOH di qua ... linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 35 mm ²	SOMMANO m	96,0000000	14,40
				1'382,40
320 / 113 62.1.OH5.07. C 62.1.OH5.07. C	LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG16M16 0,6/1 kV Cavo 25 mm ² Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FG16M16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in mescola LSOH di qua ... linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 25 mm ²	SOMMANO m	216,0000000	11,42
				2'466,72
321 / 114 62.1.OH5.07. A 62.1.OH5.07. A	LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG16M16 0,6/1 kV Cavo 10 mm ² Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FG16M16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in mescola LSOH di qua ... linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 10 mm ²	SOMMANO m	250,0000000	6,75
				1'687,50
322 / 115 62.1.OH5.01. I 62.1.OH5.01.	LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG16R16 0,6/1 kV Cavo 50 mm ² Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FG16R16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in PVC, conformi alle ... linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 50 mm ²			
	A R I P O R T A R E			2'962'902,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'962'902,92
I	SOMMANO m	55,0000000	17,24	948,20
323 / 116 62.1.OH5.08. B 62.1.OH5.08. B	LINEE IN CAVO BIPOLARE FG16OM16 0,6/1 kV Cavo 2x2,5 mm ² Fornitura e posa in opera di cavi elettrici bipolari tipo FG16OM16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in mescola LSOH di qua ... nea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 2x2,5 mm ²			
	SOMMANO m	305,0000000	5,69	1'735,45
324 / 117 62.1.OH5.03. B 62.1.OH5.03. B	LINEE IN CAVO TRIPOLARE FG16OR16 0,6/1 kV Cavo 3x2,5 mm ² Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo FG16OR16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in PVC e riempitivo n ... nea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 3x2,5 mm ²			
	SOMMANO m	75,0000000	5,96	447,00
325 / 118 62.1.OH5.03. A 62.1.OH5.03. A	LINEE IN CAVO TRIPOLARE FG16OR16 0,6/1 kV Cavo 3x1,5 mm ² Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo FG16OR16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in PVC e riempitivo n ... nea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 3x1,5 mm ²			
	SOMMANO m	15,0000000	4,82	72,30
326 / 119 62.1.OH5.09. D 62.1.OH5.09. D	LINEE IN CAVO TRIPOLARE FG16OM16 0,6/1 kV Cavo 3x6 mm ² Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo FG16OM16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in mescola LSOH di qu ... linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 3x6 mm ²			
	SOMMANO m	3,0000000	11,24	33,72
327 / 120 62.1.OH5.09. B 62.1.OH5.09. B	LINEE IN CAVO TRIPOLARE FG16OM16 0,6/1 kV Cavo 3x2,5 mm ² Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo FG16OM16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in mescola LSOH di qu ... nea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 3x2,5 mm ²			
	SOMMANO m	205,0000000	6,86	1'406,30
328 / 121 62.1.OH5.09. A 62.1.OH5.09. A	LINEE IN CAVO TRIPOLARE FG16OM16 0,6/1 kV Cavo 3x1,5 mm ² Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo FG16OM16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in mescola LSOH di qu ... nea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 3x1,5 mm ²			
	SOMMANO m	115,0000000	5,60	644,00
329 / 122 62.1.OH5.05. D 62.1.OH5.05. D	LINEE IN CAVO PENTAPOLARE FG16OR16 0,6/1 kV Cavo 5x6 mm ² Fornitura e posa in opera di cavi elettrici pentapolari tipo FG16OR16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in PVC e riempitivo ... linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 5x6 mm ²			
	SOMMANO m	20,0000000	15,21	304,20
330 / 123 62.1.OH5.11. D 62.1.OH5.11. D	LINEE IN CAVO PENTAPOLARE FG16OM16 0,6/1 kV Cavo 5x6 mm ² Fornitura e posa in opera di cavi elettrici pentapolari tipo FG16OM16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in mescola LSOH di ... linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 5x6 mm ²			
	SOMMANO m	128,0000000	16,49	2'110,72
331 / 124 62.1.OH5.11.	LINEE IN CAVO PENTAPOLARE FG16OM16 0,6/1 kV Cavo 5x4 mm ² Fornitura e posa in opera di cavi elettrici pentapolari tipo FG16OM16 0,6/1 kV isolati in gomma			
	A R I P O R T A R E			2'970'604,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'970'604,81
C 62.1.OH5.11. C	etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in mescola LSOH di ... linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 5x4 mm²			
	SOMMANO m	10,0000000	13,19	131,90
332 / 125 62.1.OH5.11. A 62.1.OH5.11. A	LINEE IN CAVO PENTAPOLARE FG16OM16 0,6/1 kV Cavo 5x1,5 mm² Fornitura e posa in opera di cavi elettrici pentapolari tipo FG16OM16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in mescola LSOH di ... nea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 5x1,5 mm²			
	SOMMANO m	40,0000000	8,49	339,60
333 / 126 62.3.IN6.01. C 62.3.IN6.01. C	SISTEMI DI TUBI PROTETTIVI RIGIDI IN PVC SERIE MEDIA Tubo d. est. 25 mm Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi rigidi in PVC con grado di protezione minimo IP55, serie media classificazione 3321, autoestinguenti, conformi alle norme CE ... vi tracce di raccordo con impianti incassati e fissaggio delle tubazioni mediante supporti a collare. Tubo d. est. 25 mm			
	SOMMANO m	4,4500000	4,91	21,85
334 / 127 62.3.IN6.03. C 62.3.IN6.03. C	SISTEMI DI TUBI PROTETTIVI PIEGHEVOLI Tubo d. est. 25 mm Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi pieghevoli in PVC tipo medio autoestinguente classificazione 3321 e/o classificazione 3422 di tipo autorinvenente (nel caso ... di separazione e coperchi con viti, formazione di tracce e fissaggio tubazioni con malta di cemento. Tubo d. est. 25 mm			
	SOMMANO m	578,8000000	3,26	1'886,89
335 / 128 62.3.IH2.11. A 62.3.IH2.11. A	SISTEMA DI PASSERELLE PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Dimensioni 100x80 mm Fornitura e posa in opera di sistema di passerelle portacavi di tipo forato, realizzate in acciaio zincato Sendzimir in accordo con le Norme CEI 23-31 completo di giunti, snodi reg ... le linee principali per derivazioni alle utenze complete di pressacavi, accessori di installazione. Dimensioni 100x80 mm			
	SOMMANO m	14,0600000	26,85	377,51
336 / 129 62.3.IH2.11. C 62.3.IH2.11. C	SISTEMA DI PASSERELLE PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Dimensioni 200x80 mm Fornitura e posa in opera di sistema di passerelle portacavi di tipo forato, realizzate in acciaio zincato Sendzimir in accordo con le Norme CEI 23-31 completo di giunti, snodi reg ... le linee principali per derivazioni alle utenze complete di pressacavi, accessori di installazione. Dimensioni 200x80 mm			
	SOMMANO m	136,0920000	35,98	4'896,59
337 / 130 NP.ELE.58 NP.ELE.58	SETTO SEPARATORE PASSERELLE Fornitura e posa in opera di setto separatore per passerelle in acciaio sendzimir, altezza come da passerella. Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, ... mente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile.			
	SOMMANO m	120,0760000	8,03	964,21
338 / 282 62.1.OH5.01. I 62.1.OH5.01. I	LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG16R16 0,6/1 kV Cavo 50 mm² Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FG16R16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in PVC, conformi alle ... linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 50 mm²			
	SI DETRAGGONO m	-66,0000000	17,24	-1'137,84
339 / 283 62.1.OH5.01. G 62.1.OH5.01. G	LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG16R16 0,6/1 kV Cavo 25 mm² Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FG16R16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in PVC, conformi alle ... linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 25 mm²			
	SI DETRAGGONO m	-124,0000000	10,54	-1'306,96
	A R I P O R T A R E			2'976'778,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'976'778,56
340 / 284 62.1.OH5.01. E 62.1.OH5.01. E	LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG16R16 0,6/1 kV Cavo 10 mm ² Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FG16R16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in PVC, conformi alle ... linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 10 mm ²			
	SI DETRAGGONO m	-40,0000000	5,69	-227,60
341 / 285 62.1.OH5.07. E 62.1.OH5.07. E	LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG16M16 0,6/1 kV Cavo 50 mm ² Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FG16M16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in mescola LSOH di qua ... linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 50 mm ²			
	SI DETRAGGONO m	-228,0000000	18,13	-4'133,64
342 / 286 62.1.OH5.07. D 62.1.OH5.07. D	LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG16M16 0,6/1 kV Cavo 35 mm ² Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FG16M16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in mescola LSOH di qua ... linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 35 mm ²			
	SI DETRAGGONO m	-96,0000000	14,40	-1'382,40
343 / 287 62.1.OH5.07. C 62.1.OH5.07. C	LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG16M16 0,6/1 kV Cavo 25 mm ² Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FG16M16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in mescola LSOH di qua ... linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 25 mm ²			
	SI DETRAGGONO m	-216,0000000	11,42	-2'466,72
344 / 288 62.1.OH5.07. A 62.1.OH5.07. A	LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG16M16 0,6/1 kV Cavo 10 mm ² Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FG16M16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in mescola LSOH di qua ... linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 10 mm ²			
	SI DETRAGGONO m	-250,0000000	6,75	-1'687,50
345 / 289 62.1.OH5.01. I 62.1.OH5.01. I	LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG16R16 0,6/1 kV Cavo 50 mm ² Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FG16R16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in PVC, conformi alle ... linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 50 mm ²			
	SI DETRAGGONO m	-55,0000000	17,24	-948,20
346 / 290 62.1.OH5.08. B 62.1.OH5.08. B	LINEE IN CAVO BIPOLARE FG16OM16 0,6/1 kV Cavo 2x2,5 mm ² Fornitura e posa in opera di cavi elettrici bipolari tipo FG16OM16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in mescola LSOH di qua ... nea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 2x2,5 mm ²			
	SI DETRAGGONO m	-305,0000000	5,69	-1'735,45
347 / 291 62.1.OH5.03. B 62.1.OH5.03. B	LINEE IN CAVO TRIPOLARE FG16OR16 0,6/1 kV Cavo 3x2,5 mm ² Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo FG16OR16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in PVC e riempitivo n ... nea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 3x2,5 mm ²			
	SI DETRAGGONO m	-75,0000000	5,96	-447,00
348 / 292 62.1.OH5.03.	LINEE IN CAVO TRIPOLARE FG16OR16 0,6/1 kV Cavo 3x1,5 mm ² Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo FG16OR16 0,6/1 kV isolati in gomma			
	A R I P O R T A R E			2'963'750,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'963'750,05
A 62.1.OH5.03. A	etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in PVC e riempitivo n ... nea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 3x1,5 mm²			
	SI DETRAGGONO m	-15,0000000	4,82	-72,30
349 / 293 62.1.OH5.09. D 62.1.OH5.09. D	LINEE IN CAVO TRIPOLARE FG16OM16 0,6/1 kV Cavo 3x6 mm² Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo FG16OM16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in mescola LSOH di qu ... linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 3x6 mm²			
	SI DETRAGGONO m	-3,0000000	11,24	-33,72
350 / 294 62.1.OH5.09. B 62.1.OH5.09. B	LINEE IN CAVO TRIPOLARE FG16OM16 0,6/1 kV Cavo 3x2,5 mm² Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo FG16OM16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in mescola LSOH di qu ... nea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 3x2,5 mm²			
	SI DETRAGGONO m	-205,0000000	6,86	-1'406,30
351 / 295 62.1.OH5.09. A 62.1.OH5.09. A	LINEE IN CAVO TRIPOLARE FG16OM16 0,6/1 kV Cavo 3x1,5 mm² Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo FG16OM16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in mescola LSOH di qu ... nea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 3x1,5 mm²			
	SI DETRAGGONO m	-115,0000000	5,60	-644,00
352 / 296 62.1.OH5.05. D 62.1.OH5.05. D	LINEE IN CAVO PENTAPOLARE FG16OR16 0,6/1 kV Cavo 5x6 mm² Fornitura e posa in opera di cavi elettrici pentapolari tipo FG16OR16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in PVC e riempitivo ... linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 5x6 mm²			
	SI DETRAGGONO m	-20,0000000	15,21	-304,20
353 / 297 62.1.OH5.11. D 62.1.OH5.11. D	LINEE IN CAVO PENTAPOLARE FG16OM16 0,6/1 kV Cavo 5x6 mm² Fornitura e posa in opera di cavi elettrici pentapolari tipo FG16OM16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in mescola LSOH di ... linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 5x6 mm²			
	SI DETRAGGONO m	-128,0000000	16,49	-2'110,72
354 / 298 62.1.OH5.11. A 62.1.OH5.11. A	LINEE IN CAVO PENTAPOLARE FG16OM16 0,6/1 kV Cavo 5x1,5 mm² Fornitura e posa in opera di cavi elettrici pentapolari tipo FG16OM16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in mescola LSOH di ... nea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 5x1,5 mm²			
	SI DETRAGGONO m	-40,0000000	8,49	-339,60
355 / 299 62.3.IN6.01. C 62.3.IN6.01. C	SISTEMI DI TUBI PROTETTIVI RIGIDI IN PVC SERIE MEDIA Tubo d. est. 25 mm Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi rigidi in PVC con grado di protezione minimo IP55, serie media classificazione 3321, autoestinguenti, conformi alle norme CE ... vi tracce di raccordo con impianti incassati e fissaggio delle tubazioni mediante supporti a collare. Tubo d. est. 25 mm			
	SI DETRAGGONO m	-4,4500000	4,91	-21,85
356 / 300 62.3.IH2.11. A 62.3.IH2.11. A	SISTEMA DI PASSERELLE PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Dimensioni 100x80 mm Fornitura e posa in opera di sistema di passerelle portacavi di tipo forato, realizzate in acciaio zincato Sendzimir in accordo con le Norme CEI 23-31 completo di giunti, snodi reg ... le linee principali per derivazioni alle utenze complete di pressacavi, accessori di installazione. Dimensioni 100x80 mm			
	SI DETRAGGONO m	-14,0600000	26,85	-377,51
	A R I P O R T A R E			2'958'439,85

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			2'972'792,83	
	IMPIANTO DI TERRA E EQUIPOTENZIALITA' (SbCat 31)				
361 / 133 68.3.QZ1.03. A 68.3.QZ1.03. A	DISPERSORE IN ACCIAIO RAMATO Lunghezza 1,50 m Fornitura e posa in opera di dispersore in acciaio ramato galvanicamente di tipo prolungabile con estremità filettate completo di manicotti in ottone per la realizzazione delle pro ... m con spessore della ramatura pari a 250 µm, incluso morsettiera, infissione collegamenti ed accessori. Lunghezza 1,50 m	SOMMANO cad	3,0000000	97,21	291,63
362 / 134 68.3.QZ2.02 68.3.QZ2.02	COLLEGAMENTI AI FERRI DI ARMATURA Fornitura e posa in opera di collegamenti ai ferri di armatura completi di morsetti di giunzione realizzati con tondo di acciaio da 8 mm inclusi collegamenti con il dispersore di terra mediante morsetti in ottone.	SOMMANO cad	2,0000000	33,95	67,90
363 / 135 50.3.GQ4.01. B 50.3.GQ4.01. B	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE Dimensioni interne 30x30x30 cm Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili ... esto al pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte. Dimensioni interne 30x30x30 cm	SOMMANO cad	3,0000000	73,70	221,10
364 / 136 50.3.GQ4.02. B 50.3.GQ4.02. B	PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS Dimensioni interne 30x30x20 cm Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo C20/25 vibrato ed armato, spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'us ... ore a 3 cm, compreso sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli con flex, sfridi. Dimensioni interne 30x30x20 cm	SOMMANO cad	3,0000000	43,59	130,77
365 / 137 68.3.QZ1.01 68.3.QZ1.01	CORDA DI RAME NUDO Fornitura e posa in opera di corda di rame elettrolitico nuda con diametro elementare di ogni filo superiore a 1,8 mm, posata entro scavo per tubazioni predisposte od entro scavo dedicato, comprese morsettiera, giunzioni, derivazioni, capicorda compresi collegamenti ed accessori.	SOMMANO Kg	13,3730000	24,13	322,69
366 / 138 68.3.QZ2.04. C 68.3.QZ2.04. C	CASSETTE PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI Morsettiera a 26 ... onnessione fino a 6 mm² e 1 via con capacità fino a 35 mm² Fornitura e posa in opera di cassette da incasso o da parete complete di morsettiera per nodi equipotenziali a serraggio indiretto, compresi collegamenti dei conduttori, loro ident ... e collarino, accessori. Morsettiera a 26 vie con capacità di connessione fino a 6 mm² e 1 via con capacità fino a 35 mm²	SOMMANO cad	3,0000000	172,24	516,72
367 / 271 68.3.QZ2.04. C 68.3.QZ2.04. C	CASSETTE PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI Morsettiera a 26 ... onnessione fino a 6 mm² e 1 via con capacità fino a 35 mm² Fornitura e posa in opera di cassette da incasso o da parete complete di morsettiera per nodi equipotenziali a serraggio indiretto, compresi collegamenti dei conduttori, loro ident ... e collarino, accessori. Morsettiera a 26 vie con capacità di connessione fino a 6 mm² e 1 via con capacità fino a 35 mm²	SI DETRAGGONO cad	-3,0000000	172,24	-516,72
368 / 303 50.3.GQ4.01. B 50.3.GQ4.01. B	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE Dimensioni interne 30x30x30 cm Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili ... esto al pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte. Dimensioni interne 30x30x30 cm	SI DETRAGGONO cad	-3,0000000	73,70	-221,10
	A R I P O R T A R E				2'973'605,82

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'973'475,05
	ONERI E ASSISTENZE (SbCat 33)			
372 / 139 NP.ELE.82 NP.ELE.82	STAFFAGGI ANTISIMICI Sovrapprezzo per realizzazione di staffaggi antisismici a supporto delle passerellei compresi Oneri per la redazione del progetto costruttivo degli elementi strutturali di sostegno ... mpiute a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionanti e collaudabili. Voce unica per impianti elettrici e speciali.			
	SOMMANO a corpo	1,0000000	8'311,05	8'311,05
373 / 272 NP.ELE.82 NP.ELE.82	STAFFAGGI ANTISIMICI Sovrapprezzo per realizzazione di staffaggi antisismici a supporto delle passerellei compresi Oneri per la redazione del progetto costruttivo degli elementi strutturali di sostegno ... mpiute a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionanti e collaudabili. Voce unica per impianti elettrici e speciali.			
	SI DETRAGGONO a corpo	-1,0000000	8'311,05	-8'311,05
	ParzialeLAVORIA CORPOeuro			2'973'475,05
	Sconto 8,168%			- 242'873,44
	Totale LAVORI A CORPO scontato			2'730'601,61
	A R I P O R T A R E			2'973'475,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2'973'475,05
374 / 230 SIC.SPCL	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>			
	Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti dal PSC denominati "Costi Speciali" La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.			
	SOMMANO %	100,0000000	65'477,51	65'477,51
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			65'477,51
	A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
C	LAVORI A CORPO euro	2'973'475,05	97,8453922-(100,0000000)
C:001	OG 1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro	2'853'477,97	93,8967593-(95,9644161)
C:001.001	PARTI COMUNI ED ESTERNI euro	1'863'578,28	61,3230461-(62,6734124)
C:001.001.001	ACCANTIERAMENTO E APPRESTAMENTI DI CANTIERE euro	27'397,19	0,9015340-(0,9213862)
C:001.001.002	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro	80'745,14	2,6570056-(2,7155143)
C:001.001.003	SCAVI, RIPORTI, SMALTIMENTI euro	94'441,62	3,1077030-(3,1761363)
C:001.001.007	STRUTTURE euro	1'601'563,26	52,7011603-(53,8616680)
C:001.001.014	OPERE COMPLETAMENTO FINITURE ESTERNE euro	24'326,70	0,8004962-(0,8181236)
C:001.001.017	OPERE PARTICOLARI INERENTI LA PREVENZIONE INCENDI euro	35'104,37	1,1551470-(1,1805840)
C:001.002	CORPO SPOGLIATOI/FORESTERIA LATO VIA FRAUSIN euro	537'680,93	17,6929689-(18,0825775)
C:001.002.004	TAMPONAMENTI ESTERNI euro	12'156,24	0,4000141-(0,4088227)
C:001.002.005	SERRAMENTI ESTERNI euro	111'383,79	3,6652033-(3,7459131)
C:001.002.006	SERRAMENTI INTERNI euro	0,00	0,0000000-(0,0000000)
C:001.002.008	SERRAMENTI INERENTI LA PREVENZIONE INCENDI euro	4'238,94	0,1394869-(0,1425585)
C:001.002.009	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI euro	181'629,35	5,9767090-(6,1083193)
C:001.002.010	GUAINE E MEMBRANE euro	25'823,49	0,8497497-(0,8684616)
C:001.002.011	TRAMEZZI INTERNI E CONTROPARETI euro	97'296,82	3,2016564-(3,2721586)
C:001.002.012	CONTROSOFFITTI euro	13'300,16	0,4376561-(0,4472935)
C:001.002.013	ASCENSORE euro	48'715,35	1,6030309-(1,6383305)
C:001.002.014	OPERE COMPLETAMENTO FINITURE ESTERNE euro	30'870,45	1,0158253-(1,0381944)
C:001.002.015	OPERE COMPLETAMENTO FINITURE INTERNE euro	0,00	0,0000000-(0,0000000)
C:001.002.017	OPERE PARTICOLARI INERENTI LA PREVENZIONE INCENDI euro	12'266,34	0,4036371-(0,4125254)
C:001.003	CORPO PALESTRA euro	357'359,17	11,7592875-(12,0182333)
C:001.003.005	SERRAMENTI ESTERNI euro	121'281,83	3,9909090-(4,0787909)
C:001.003.009	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI euro	72'243,96	2,3772651-(2,4296138)
C:001.003.010	GUAINE E MEMBRANE euro	16'660,18	0,5482211-(0,5602933)
C:001.003.014	OPERE COMPLETAMENTO FINITURE ESTERNE euro	287,55	0,0094621-(0,0096705)
C:001.003.015	OPERE COMPLETAMENTO FINITURE INTERNE euro	146'402,22	4,8175224-(4,9236068)
C:001.003.017	OPERE PARTICOLARI INERENTI LA PREVENZIONE INCENDI euro	483,43	0,0159078-(0,0162581)
C:001.004	CORPO COMUNITÀ LATO GINNASTICA 81 euro	94'859,59	3,1214568-(3,1901929)
C:001.004.004	TAMPONAMENTI ESTERNI euro	4'929,94	0,1622250-(0,1657973)
C:001.004.005	SERRAMENTI ESTERNI euro	30'814,06	1,0139698-(1,0362979)
C:001.004.009	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI euro	47'029,14	1,5475444-(1,5816221)
C:001.004.010	GUAINE E MEMBRANE euro	9'227,72	0,3036480-(0,3103345)
C:001.004.014	OPERE COMPLETAMENTO FINITURE ESTERNE euro	2'858,73	0,0940696-(0,0961410)
C:002	OS 3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE euro	79'276,81	2,6086886-(2,6661334)
C:002.001	PARTI COMUNI ED ESTERNI euro	44'999,27	1,4807493-(1,5133562)
C:002.001.022	IMPIANTO SCARICHI E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE euro	28'049,14	0,9229871-(0,9433118)
C:002.001.028	IDRICO ANTINCENDIO euro	16'950,13	0,5577622-(0,5700445)
C:002.001.032	ALLACCIAMENTI euro	0,00	0,0000000-(0,0000000)
C:002.001.033	ONERI E ASSISTENZE euro	0,00	0,0000000-(0,0000000)
C:002.002	CORPO SPOGLIATOI/FORESTERIA LATO VIA FRAUSIN euro	34'277,54	1,1279393-(1,1527771)
C:002.002.021	IMPIANTO IDRICO-SANITARIO euro	34'277,54	1,1279393-(1,1527771)
C:003	OS 28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO euro	17'805,48	0,5859085-(0,5988105)
C:003.002	CORPO SPOGLIATOI/FORESTERIA LATO VIA FRAUSIN euro	17'805,48	0,5859085-(0,5988105)
C:003.002.020	IMPIANTO TERMOFRIGORIFERO E VENTILAZIONE euro	17'805,48	0,5859085-(0,5988105)
C:004	OS 30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI euro	22'914,79	0,7540358-(0,7706401)
C:004.001	PARTI COMUNI ED ESTERNI euro	22'914,79	0,7540358-(0,7706401)
	A R I P O R T A R E		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
C:004.001.024	VIE DI POSA E CAVIDOTTI euro	2'018,79	0,0664305-(0,0678933)
C:004.001.026	QUADRI ELETTRICI euro	20'213,78	0,6651562-(0,6798032)
C:004.001.031	IMPIANTO DI TERRA E EQUIPOTENZIALITA' euro	682,22	0,0224492-(0,0229435)
C:004.001.032	ALLACCIAMENTI euro	0,00	0,0000000-(0,0000000)
C:004.001.033	ONERI E ASSISTENZE euro	0,00	0,0000000-(0,0000000)
S	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro	65'477,51	2,1546078-(100,0000000)
	TOTALE euro	3'038'952,56	100,0000000
	Data, 16/04/2026		
	Parziale LAVORI A CORPO euro	2'973'475,05	
	Sconto 8,168%	- 242'873,44	
	Totale LAVORI A CORPO scontato	2'730'601,61	
	Costi Sicurezza	65'477,51	
	TOTALE SCONTATO	2'796'079,12	
	A R I P O R T A R E		