

Lavori di: PIANO NAZIONALE di RIPRESA e RESILIENZA – PNRR -Codice opera20061 –
Missione 5 Componente C 2.3 Investimento 3.1 “Sport e Inclusione sociale”CLUSTER
1 – 20061 - 23102- Realizzazione dell'Impianto Sportivo Indoor di via Frausin -
STRALCIO I

Impresa: Impresa CP COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 01214830323), via Filzi n. 17 –
Trieste

CUP C.O. 23102: F95B26000050004

CIG: 9735325456

QUADRO DI RAFFRONTO PERIZIA DI VARIANTE N°4

19/05/2026


SERGIO
VESSELLI
Ordine
Architetti
PPC di
Trieste
Architetto
19.05.2026
16:14:31
GMT+01:00



Firmato digitalmente da:
Aita Paolo
Firmato il 21/05/2026 11:13
Seriale Certificato: 4809499
Valido dal 28/08/2025 al 28/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			40'053,75
	CONTROSOFFITTI (SbCat 12)			
15 / 33 PV2.NP.127 35.2.SM1.01. C	Esecuzione di controsoffitto piano in locali di qualsiasi forma e dimensione, posizionato ad altezze fino a 3,50 m, realizzato mediante fornitura e posa in opera di pannelli in fib ... zzazioni, bocchette d'aria e per apparecchi di illuminazione, tagli, sagomature, sfridi. Pannelli con struttura nascosta	SOMMANO m2	34,4500000	70,21
				2'418,73
16 / 34 PV2.NP.129 35.2.SR2.02. B	Fornitura e posa in opera su orditura metallica doppia sovrapposta, di lastre in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti f ... i con garzatura, tagli, sfridi, formazione di fori, rasatura, stuccature perimetrali. Con lastre dello spessore di 15 mm	SI DETRAGGONO m2	-0,0050000	60,74
				-0,30
17 / 35 PV2.NP.130	Fornitura e posa in opera di controsoffitti in lastre di cartongesso, posto su intelaiatura in ferro zincato opportunamente staffata, inclusa stuccatura delle giunture, previa inte ... 'intradosso del solaio Controsoffitto in cartongesso - tipo knauf - idrolastra- tipo B - int. complessivi fino a 50mq.	SI DETRAGGONO m2	-1,0000000	54,78
				-54,78
18 / 36 PV2.NP.131 NP	Fornitura e posa di sistema antisismico per controsoffitti così come specificato nella relazione tecnica in cui si stabilisc che la funzione di controventamento nei confronti del ... perimetrale. - Pannelli bloccati sulla struttura metallica tramite "clips". - Applicabile su ogni tipo di controsoffitto	SOMMANO m2	34,4500000	26,22
				903,28
19 / 37 PV2.NP.136 42.3.VV6.01. A	Fornitura e posa in opera di idropittura lavabile antimuffa applicata a due riprese a rullo o pennello su intonaci interni di qualsiasi tipo, a base di resine acriliche in dispersi ... disfaccimento dei piani di lavoro interni, teli in polietilene, nastrature protettive, materiali di consumo. A due strati	SOMMANO m2	106,9845000	10,14
				1'084,82
20 / 38 PV2.NP.137 42.3.VV6.02. A	Fornitura e posa in opera di idropittura lavabile applicata a due riprese a rullo o pennello su intonaci interni di qualsiasi tipo, a base di resine acriliche in dispersione acquos ... disfaccimento dei piani di lavoro interni, teli in polietilene, nastrature protettive, materiali di consumo. A due strati	SI DETRAGGONO m2	-0,0040000	8,28
				-0,03
21 / 39 PV2.NP.138 20.6.HH2.08	Manufatti in acciaio per ringhiere, parapetti e simili, per scale e porte di tutte le dimensioni, passerelle realizzati secondo i disegni e le prescrizioni della D.L., con profilat ... ezza anche mediante saldatura da effettuarsi in opera; l'assistenza muraria; ogni altra prestazione, fornitura ed onere.	SOMMANO Kg	0,0080000	10,98
				0,09
22 / 40 PV2.NP.139 34.1.HH2.01. A	Fornitura e posa in opera di ringhiere e parapetti di scale e ballatoi, eseguiti a semplice disegno, con profilati metallici ad U, T, L, O, compreso corrimano, materiali di consumo ... orto, carico, scarico, ancoraggi, assistenze murarie, ponti di servizio. In acciaio con due mani di fondo date a spruzzo	SI DETRAGGONO Kg	-1'158,2400000	10,97
				-12'705,89
23 / 41 PV2.NP.140 NP	Fornitura e posa in opera di listello in acciaio tubolare, dim. 50x50 mm h 4000mm, chiuso alle estremità, da saldare al telaio metallico già preparato. Comprese: - la preparazione ... teggiatura con vernice colorata antiruggine - compreso ogni altro onere necessario a svolgere il lavoro a regola d'arte.	SI DETRAGGONO cadauno	-36,0000000	193,05
				-6'949,80
	A R I P O R T A R E			24'749,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			9'253,10
	OPERE COMPLETAMENTO FINITURE INTERNE (SbCat 15)			
30 / 43 PV2.NP.142 43.1.EQ4.01. A	Esecuzione di sottofondo per la formazione del piano di posa per pavimenti in piastrelle di ceramica gres, klinker, marmo, ecc., eseguito con impasto di sabbia e cemento tipo CEM I 32,5, con superficie superiore perfettamente piana, compresa pulizia del piano di posa. Fino a 4 cm	SOMMANO m2	58,6000000	13,27 777,62
31 / 44 PV2.NP.143 43.2.SG5.01. C	Esecuzione di pavimenti mediante fornitura e posa in opera di piastrelle di prima scelta commerciale in gres fine porcellanato di qualsiasi spessore e dimensione, posato a cassero ... , stuccatura delle fughe, la pulizia con segatura a posa ultimata, l'assistenza muraria. Finitura a vista antisdrucciolo	SOMMANO m2	32,6000000	63,30 2'063,58
32 / 45 PV2.NP.146 43.9.RG5.01. A	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa con guscio a pavimento per ambienti di qualunque tipo e dimensione, in piastrelle di ceramica, gres, altezza 8-10 cm, posato a fil ... preso tagli, sfridi, materiali di consumo, attrezzature, assistenze murarie. In piastrelle di gres lisce altezza 8-10 cm	SOMMANO m	25,3500000	28,75 728,81
33 / 46 PV2.NP.151 42.1.PQ3.01. A	Esecuzione di intonaco interno a tre strati dei quali il primo costituito da spruzzatura (rinzafo), i successivi come da descrizione, dello spessore non inferiore a 1,5 cm applica ... ali di risulta, l'indennità di scarica. Drizzatura in malta bastarda e stabilitura in malta fine di grassello di calce	SI DETRAGGONO m2	-104,9700000	31,16 -3'270,87
34 / 47 PV2.NP.153 42.5.SE2.01. A	Fornitura e posa in opera di davanzali interni in marmo di qualsiasi tipo e forma, dello spessore di 3 cm, posti in opera incassati nella muratura, compreso lucidature delle parti ... , spigoli bisellati, tagli, sfridi, assistenze murarie, materiale di consumo. In marmo Trani, Botticino, Giallo d'istria	SI DETRAGGONO m2	-1,2900000	221,13 -285,26
35 / 48 PV2.NP.154	Tinteggiatura con smalti murali a due mani a coprire esclusa preparazione delle suerfici con rasatura, stuccatura e imprimitura.	SOMMANO m2	55,8000000	17,85 996,03
36 / 49 PV2.NP.137 42.3.VV6.02. A	Fornitura e posa in opera di idropittura lavabile applicata a due riprese a rullo o pennello su intonaci interni di qualsiasi tipo, a base di resine acriliche in dispersione acquos ... disfaccimento dei piani di lavoro interni, teli in polietilene, nastrature protettive, materiali di consumo. A due strati	SOMMANO m2	132,3725000	8,28 1'096,04
37 / 50 PV2.NP.155 49.2.VV5.01. A	Esecuzione di verniciatura di manufatti in acciaio mediante fornitura e posa in opera di smalto sintetico applicato a pennello o spruzzo, essiccante all'aria, colori RAL, insaponif ... nastrature, teli di protezione, materiali di consumo. Con due mani di vernice antiruggine e due mani di smalto sintetico	SI DETRAGGONO m2	-38,6100000	23,16 -894,21
38 / 51 43.1.EQ6.01. C prezzario FV G2022	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo alleggerito per l'esecuzione di riempimenti e sottofondi, impastato con polistirolo o altri materiali leggeri, compreso casserature, armo, disarmo. Fino a 8 cm	SOMMANO m2	25,7500000	23,78 612,34
39 / 52 43.1.EQ6.01. D prezzario FV G2022	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo alleggerito per l'esecuzione di riempimenti e sottofondi, impastato con polistirolo o altri materiali leggeri, compreso casserature, armo, disarmo. Fino a 10 cm	SOMMANO m2	507,0870000	28,14 14'269,43

	A R I P O R T A R E			25'346,61

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			22'743,75
42 / 53 PV3.NP.05 22.3.RR2.04. A	CORPO PALESTRA (Cat 3) TRAMEZZI INTERNI E CONTROPARETI (SbCat 11) Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate in cartongesso a formazione di contropareti poste in opera su orditura metallica in acciaio zincato compreso lastre, orditura meta ... ra lavorazione per dare la superficie atta a ricevere la tinteggiatura. Rivestimento dell'orditura con lastre da 12,5 mm SOMMANO m2			
		25,2000000	45,08	1'136,02
	A R I P O R T A R E			23'879,77

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			27'775,07	
	OPERE COMPLETAMENTO FINITURE INTERNE (SbCat 15)				
45 / 56 PV2.NP.142 43.1.EQ4.01. A	Esecuzione di sottofondo per la formazione del piano di posa per pavimenti in piastrelle di ceramica gres, klinker, marmo, ecc., eseguito con impasto di sabbia e cemento tipo CEM I 32,5, con superficie superiore perfettamente piana, compresa pulizia del piano di posa. Fino a 4 cm	SI DETRAGGONO m2	-740,0000000	13,27	-9'819,80
46 / 57 PV2.NP.165	Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, C 20/25 (Rck 25 N/mmq), lavorabilità S4, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di q ... essivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose: per uno spessore di 10 cm.	SI DETRAGGONO m2	-197,8500000	28,25	-5'589,26
47 / 58 PV2.NP.166 NP	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata da posare nel pavimento della zona pubblico. Rete Ø6mm, maglia 20x20 cm.	SI DETRAGGONO m2	-772,2000000	11,99	-9'258,68
48 / 59 PV2.NP.181 43.1.EQ4.02	Esecuzione di rifinitura superiore di caldane, sottofondi, cappe di solai, massetti in genere, mediante fornitura e posa in opera di autolivellanti a basso spessore, a base di misc ... , inerti e resina, lavorata a frattazzo fino, atta al ricevimento di pavimentazioni in linoleum, legno, gomma, moquette.	SI DETRAGGONO m2	-740,0000000	8,75	-6'475,00
49 / 60 PV4.NP.04 NP	Pittura a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmenti ed extenders selezionati, resistenti alla luce ed all'esterno. Insaponificabile. Protegge le superfici in cem ... trazione: fh = 1.2 MPa (requisito > 1.0 (0.7) MPa) Permeabilità alla CO2; Sdco2 = 91.807 m (requisito; Sdco2 > 50 metri)	SOMMANO m2	1'890,0000000	21,81	41'220,90
50 / 61 PV2.NP.137 42.3.VV6.02. A	Fornitura e posa in opera di idropittura lavabile applicata a due riprese a rullo o pennello su intonaci interni di qualsiasi tipo, a base di resine acriliche in dispersione acquos ... disfaccimento dei piani di lavoro interni, teli in polietilene, nastrature protettive, materiali di consumo. A due strati	SI DETRAGGONO m2	-25,7372000	8,28	-213,10
51 / 62 PV2.NP.151 42.1.PQ3.01. A	Esecuzione di intonaco interno a tre strati dei quali il primo costituito da spruzzatura (rinzaffo), i successivi come da descrizione, dello spessore non inferiore a 1,5 cm applica ... ali di risulta, l'indennità di discarica. Drizzatura in malta bastarda e stabilitura in malta fine di grassello di calce	SI DETRAGGONO m2	-91,7700000	31,16	-2'859,55
52 / 63 PV2.NP.146 43.9.RG5.01. A	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa con guscia a pavimento per ambienti di qualunque tipo e dimensione, in piastrelle di ceramica, gres, altezza 8-10 cm, posato a fil ... preso tagli, sfridi, materiali di consumo, attrezzature, assistenze murarie. In piastrelle di gres lisce altezza 8-10 cm	SI DETRAGGONO m	-34,3000000	28,75	-986,13
53 / 64 PV2.NP.155 49.2.VV5.01. A	Esecuzione di verniciatura di manufatti in acciaio mediante fornitura e posa in opera di smalto sintetico applicato a pennello o spruzzo, essiccante all'aria, colori RAL, insaponif ... nastrature, teli di protezione, materiali di consumo. Con due mani di vernice antiruggine e due mani di smalto sintetico	SI DETRAGGONO m2	-18,0000000	23,16	-416,88
54 / 65 PV2.NP.160 NP	Trasporto del pavimento da gioco e degli accessori.	SI DETRAGGONO a corpo	-1,0000000	2'277,00	-2'277,00
	A R I P O R T A R E				31'100,57

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			-91'048,33	
	CORPO SPOGLIATOI/FORESTERIA LATO VIA FRAUSIN (Cat 2) IMPIANTO IDRICOSANITARIO (SbCat 21)				
88 / 110 PV4.NP.09 51.1.IN6.15. D	Fornitura e posa in opera di rete di distribuzione in tubi e raccordi in polietilene PE100 sigma 80 ad alta densità SDR 11 per pressioni di esercizio fino a 1,6 MPa. Tubi forniti i ... segnalatore, flange e pezzi di raccordo con altri materiali. Esclusioni: scavo, letto di posa in sabbia, rinterro. DN 63	SOMMANO m	23,5070000	35,64	837,79
89 / 111 PV4.NP.10 53.5.QX3.01. F	Fornitura e posa in opera di disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, conforme a Norma UNI EN 12729, PN 10, temperatura massima del fluido pari a 65 °C, compreso controflange, bulloni, guarnizioni. DN 50 - filettato	SOMMANO cad	1,0000000	1'777,75	1'777,75
90 / 112 PV4.NP.11 53.5.QX2.01. E	Fornitura e posa in opera di giunto antivibrante in gomma, attacco filettato, pressione massima di esercizio 1 MPa con temperatura massima acqua di 100 °C, costituito da un canotto in gomma EPDM con rinforzo in nylon, bocchettoni filettati. Diametro 2"	SOMMANO cad	2,0000000	107,14	214,28
91 / 113 PV4.NP.12 53.5.QH6.01. G	Fornitura e posa in opera di valvole a sfera in ottone del tipo filettato FF o MF per pressioni di esercizio fino a 5 MPa, passaggio totale, idonee per fluidi da -15 °C a +120 °C con leva in alluminio plasticata. Diametro 2"	SOMMANO cad	18,0000000	84,10	1'513,80
92 / 114 PV4.NP.13 53.5.QH6.01. E	Fornitura e posa in opera di valvole a sfera in ottone del tipo filettato FF o MF per pressioni di esercizio fino a 5 MPa, passaggio totale, idonee per fluidi da -15 °C a +120 °C con leva in alluminio plasticata. Diametro 1"1/4	SOMMANO cad	3,0000000	38,21	114,63
93 / 115 PV4.NP.14 53.5.QH6.01. D	Fornitura e posa in opera di valvole a sfera in ottone del tipo filettato FF o MF per pressioni di esercizio fino a 5 MPa, passaggio totale, idonee per fluidi da -15 °C a +120 °C con leva in alluminio plasticata. Diametro 1"	SOMMANO cad	1,0000000	26,77	26,77
94 / 116 PV4.NP.15 53.5.QH6.01. C	Fornitura e posa in opera di valvole a sfera in ottone del tipo filettato FF o MF per pressioni di esercizio fino a 5 MPa, passaggio totale, idonee per fluidi da -15 °C a +120 °C con leva in alluminio plasticata. Diametro 3/4"	SOMMANO cad	4,0000000	19,70	78,80
95 / 117 PV4.NP.16 53.5.QH6.01. B	Fornitura e posa in opera di valvole a sfera in ottone del tipo filettato FF o MF per pressioni di esercizio fino a 5 MPa, passaggio totale, idonee per fluidi da -15 °C a +120 °C con leva in alluminio plasticata. Diametro 1/2"	SOMMANO cad	1,0000000	13,74	13,74
96 / 118 PV4.NP.17 53.5.QH6.10. A	Fornitura e posa in opera di rubinetto di arresto in ottone con cappuccio cromato, temperatura fluido da -15 °C a +100 °C, pressione massima 1,6 MPa, attacco filettato FF. Diametro 1/2"	SOMMANO cad	10,0000000	25,77	257,70
97 / 119 PV4.NP.18 53.5.QH6.20. G	Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno del tipo filettato costituite da un corpo in ottone, piattello in acciaio inox, sede in NBR, tappo e perno in ottone, molla di richiamo in acciaio inox, pressione minima di esercizio 1,2 MPa, temperatura acqua massima 90 °C. Diametro 2"				
	A R I P O R T A R E				-86'213,07

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			-29'010,88	
	OS 30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI (SpCat 4) PARTI COMUNI ED ESTERNI (Cat 1) VIE DI POSA E CAVIDOTTI (SbCat 24)				
104 / 124 PV4.NP.25 62.1.OH5.51. B	Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FS17 450/750 V isolati in PVC, conformi alle norme CEI 20-20, CEI 20- 35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2, CEI 20-14, CEI UNEL ... a a inizio e fine mediante cartellino riportante la formazione e sezione del cavo e la sua identificazione. Cavo 2,5 mm²	SOMMANO m	315,0000000	1,85	582,75
105 / 125 PV4.NP.26 62.1.OH5.52. C	Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FG17 450/750 V con isolante elastomerico di qualità G17, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37, CEI 20-3 ... nea a inizio e fine mediante cartellino riportante la formazione e sezione del cavo e la sua identificazione. Cavo 4 mm²	SOMMANO m	1'223,2240000	3,21	3'926,55
106 / 126 PV4.NP.27 62.1.OH5.01. I	Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FG16R16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in PVC, conformi alle ... linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 50 mm²	SOMMANO m	66,0000000	17,24	1'137,84
107 / 127 PV4.NP.28 62.1.OH5.01. G	Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FG16R16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in PVC, conformi alle ... linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 25 mm²	SOMMANO m	124,0000000	10,54	1'306,96
108 / 128 PV4.NP.29 62.1.OH5.01. E	Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FG16R16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in PVC, conformi alle ... linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 10 mm²	SOMMANO m	40,0000000	5,69	227,60
109 / 129 PV4.NP.30 62.1.OH5.07. E	Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FG16M16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in miscela LSOH di qua ... linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 50 mm²	SOMMANO m	198,0000000	18,13	3'589,74
110 / 130 PV4.NP.31 62.1.OH5.07. D	Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FG16M16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in miscela LSOH di qua ... linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 35 mm²	SOMMANO m	96,0000000	14,40	1'382,40
111 / 131 PV4.NP.32 62.1.OH5.07. C	Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FG16M16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in miscela LSOH di qua ... linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 25 mm²	SOMMANO m	210,0000000	11,42	2'398,20
112 / 132 PV4.NP.33 62.1.OH5.07. A	Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FG16M16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in miscela LSOH di qua ... linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 10 mm²				
	A R I P O R T A R E				-14'458,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			-14'458,84
113 / 133 PV4.NP.27 62.1.OH5.01. I	SOMMANO m	250,0000000	6,75	1'687,50
	Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FG16R16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in PVC, conformi alle ... linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 50 mm²			
114 / 134 PV4.NP.34 62.1.OH5.08. B	SOMMANO m	55,0000000	17,24	948,20
	Fornitura e posa in opera di cavi elettrici bipolari tipo FG16OM16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in mescola LSOH di qua ... nea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 2x2,5 mm²			
115 / 135 PV4.NP.35 62.1.OH5.03. B	SOMMANO m	305,0000000	5,69	1'735,45
	Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo FG16OR16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in PVC e riempitivo n ... nea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 3x2,5 mm²			
116 / 136 PV4.NP.36 62.1.OH5.03. A	SOMMANO m	75,0000000	5,96	447,00
	Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo FG16OR16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in PVC e riempitivo n ... nea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 3x1,5 mm²			
117 / 137 PV4.NP.37 62.1.OH5.09. D	SOMMANO m	15,0100000	4,82	72,35
	Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo FG16OM16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in mescola LSOH di qu ... linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 3x6 mm²			
118 / 138 PV4.NP.38 62.1.OH5.09. B	SOMMANO m	3,0000000	11,24	33,72
	Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo FG16OM16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in mescola LSOH di qu ... nea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 3x2,5 mm²			
119 / 139 PV4.NP.39 62.1.OH5.09. A	SOMMANO m	205,0000000	6,86	1'406,30
	Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo FG16OM16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in mescola LSOH di qu ... nea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 3x1,5 mm²			
120 / 140 PV4.NP.40 62.1.OH5.05. D	SOMMANO m	115,0000000	5,60	644,00
	Fornitura e posa in opera di cavi elettrici pentapolari tipo FG16OR16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in PVC e riempitivo ... linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 5x6 mm²			
121 / 141 PV4.NP.41 62.1.OH5.11. D	SOMMANO m	20,0000000	15,21	304,20
	Fornitura e posa in opera di cavi elettrici pentapolari tipo FG16OM16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in mescola LSOH di ... linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 5x6 mm²			
122 / 142 PV4.NP.42 62.1.OH5.11. A	SOMMANO m	128,0000000	16,49	2'110,72
	Fornitura e posa in opera di cavi elettrici pentapolari tipo FG16OM16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in mescola LSOH di ... nea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo 5x1,5 mm²			
	A R I P O R T A R E			-5'069,40

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			-18'425,44
	IMPIANTI SPECIALI (SbCat 30)			
136 / 22 PV4.NP.50 64.5.QZ1.03. A	Fornitura e posa in opera di armadio rack 19" 800x600 mm di base, costituito da struttura in lamiera di acciaio piegata e saldata con rivestimento a base di poliestere, grado di pr ... i portacavi previsti, esecuzione e costruzione in accordo alle CEI EN 50173, CEI EN 50174. Sviluppo in altezza 29 unità	SOMMANO cad	1,0000000	2'611,43
137 / 23 PV4.NP.51 64.5.QZ1.25. E	Fornitura e posa in opera di accessori per armadi e cassette da utilizzare nella realizzazione di cablaggio strutturato, completi di minuterie, complementi per la corretta installa ... necessario, esecuzione e costruzione in accordo alle CEI EN 50173, CEI EN 50174. Sistemi di ventilazione fino a 400 m³/h	SOMMANO cad	1,0000000	544,62
138 / 24 PV4.NP.52 64.5.QZ2.04	Fornitura e posa in opera di pannello di alimentazione 19" a 8 prese UNEL completo di interruttore e scaricatore di sovratensione in classe C compresi collegamenti con la rete elettrica.	SOMMANO cad	1,0000000	363,36
139 / 25 PV4.NP.53 64.6.QO1.06	Fornitura e posa in opera di cassetto ottico estraibile a 24 posizioni vuote per bussole SC Simplex o LC duplex, per la terminazione dei cavi ottici in armadi 19". Vassoio scorrevole ... o del cavo al telaio; - posizionamento dei tubetti contenenti i nastri o le fibre nei moduli di giunzione corrispondenti.	SOMMANO m	1,0000000	795,08
140 / 26 PV4.NP.54 NP.ELE.01	Fornitura e posa in opera di cavo ottico multimodale tipo loose ad elevata resistenza meccanica, 50/125 OM4, 8 fibre, guaina esterna LSZH, classe CPR Cca s1b d1 al, rivestimento pr ... o anche se non espressamente menzionato, per dare l'opera finita, funzionante, collaudabile ed eseguita a regola d'arte.	SOMMANO m	50,4000000	3,74
141 / 27 PV4.NP.55	Realizzazione di cablaggio per fibra ottica OM2, OM3, OM4 con connettore prelappato LC. Compresa marcatura ed etichettatura della linea connettorizzata. Compreso qualsiasi onere ed ... o anche se non espressamente menzionato, per dare l'opera finita, funzionante, collaudabile ed eseguita a regola d'arte.	SOMMANO cadauno	32,0000000	30,51
142 / 28 PV4.NP.56 64.6.QO1.14. A	Esecuzione della certificazione per l'intero collegamento in fibra ottica (per singola fibra). La voce compensa le seguenti misure: - misura di attenuazione totale ; - misura de ... i sia in formato cartaceo che elettronico. Importo a fibra certificata. Oneri di certificazione per singolo punto fibra	SOMMANO cad	16,0000000	14,07
143 / 29 PV4.NP.57	Fornitura e posa in opera di cavi LAN UTP categoria 6A conformi alle norme CEI EN 50173, ISO/IEC 11801, CEI EN 50288-6-1, costituiti da 4 coppie di conduttori in rame AWG 23/1 twis ... o anche se non espressamente menzionato, per dare l'opera finita, funzionante, collaudabile ed eseguita a regola d'arte.	SOMMANO cadauno	972,0000000	4,72
144 / 30 PV4.NP.23	Esecuzione di certificazione di linea UTP CAT6 o CAT6A in rame, accesso ai singoli cavi, spostamenti, set di misura (Wire Map, lunghezza, propagation Delay, Delay Skew, Impedance, ... prova di verifica e i relativi risultati ottenuti sia in formato cartaceo che elettronico. Importo a linea certificata.	SOMMANO cadauno	29,0000000	4,47
145 / 31 PV2.NP.111 62.5.QZ3.01.	Fornitura e posa in opera di predisposizione punto terminale dati, telefonico o televisivo derivato dalla linea principale, costituito da tubazione flessibile in PVC tipo pesante c ... foro e gli accessori. Per ogni punto realizzato con tubazione da 20 mm con copriforo e placca in materiale termoplastico			
	A R I P O R T A R E			-8'003,54

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			-1'977,92
155 / 14 PV2.NP.183	IMPIANTO FOTOVOLTAICO (SbCat 27)			
	Fornitura e posa in opera di cavo solare tipo H1Z2Z2 6mmq, tensione massima 1800 Vcc - 1200 Vca, temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura minima di esercizio -40°C, tempe ... o anche se non espressamente menzionato, per dare l'opera finita, funzionante, collaudabile ed eseguita a regola d'arte.			
	SOMMANO m	675,0570000	2,93	1'977,92
	Parziale LAVORI A CORPO euro			0,00
	T O T A L E euro			0,00
	A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>	
C	LAVORI A CORPO euro	0,00
C:001	OG 1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro	-90'223,10
C:001.001	PARTI COMUNI ED ESTERNI euro	-17'631,01
C:001.001.016	SISTEMAZIONI ESTERNE euro	-20'998,07
C:001.001.017	OPERE PARTICOLARI INERENTI LA PREVENZIONE INCENDI euro	3'367,06
C:001.002	CORPO SPOGLIATOI/FORESTERIA LATO VIA FRAUSIN euro	40'374,76
C:001.002.006	SERRAMENTI INTERNI euro	32'722,64
C:001.002.008	SERRAMENTI INERENTI LA PREVENZIONE INCENDI euro	24'962,12
C:001.002.012	CONTROSOFFITTI euro	-15'303,88
C:001.002.014	OPERE COMPLETAMENTO FINITURE ESTERNE euro	-15'496,77
C:001.002.015	OPERE COMPLETAMENTO FINITURE INTERNE euro	16'093,51
C:001.002.018	SANITARI E ARREDO euro	-2'602,86
C:001.003	CORPO PALESTRA euro	-89'032,23
C:001.003.011	TRAMEZZI INTERNI E CONTROPARETI euro	1'136,02
C:001.003.014	OPERE COMPLETAMENTO FINITURE ESTERNE euro	3'895,30
C:001.003.015	OPERE COMPLETAMENTO FINITURE INTERNE euro	-93'580,12
C:001.003.017	OPERE PARTICOLARI INERENTI LA PREVENZIONE INCENDI euro	-483,43
C:001.004	CORPO COMUNITÀ LATO GINNASTICA 81 euro	-23'934,62
C:001.004.004	TAMPONAMENTI ESTERNI euro	-4'929,94
C:001.004.008	SERRAMENTI INERENTI LA PREVENZIONE INCENDI euro	-2'407,12
C:001.004.009	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI euro	-4'314,03
C:001.004.011	TRAMEZZI INTERNI E CONTROPARETI euro	-2'336,82
C:001.004.014	OPERE COMPLETAMENTO FINITURE ESTERNE euro	-4'976,11
C:001.004.015	OPERE COMPLETAMENTO FINITURE INTERNE euro	-2'959,98
C:001.004.017	OPERE PARTICOLARI INERENTI LA PREVENZIONE INCENDI euro	-2'010,62
C:002	OS 3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE euro	9'374,05
C:002.001	PARTI COMUNI ED ESTERNI euro	-825,23
C:002.001.022	IMPIANTO SCARICHI E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE euro	3'344,12
C:002.001.028	IDRICO ANTINCENDIO euro	-3'505,54
C:002.001.032	ALLACCIAMENTI euro	5'617,45
C:002.001.033	ONERI E ASSISTENZE euro	-6'281,26
C:002.002	CORPO SPOGLIATOI/FORESTERIA LATO VIA FRAUSIN euro	10'199,28
C:002.002.021	IMPIANTO IDRICOSANITARIO euro	10'199,28
C:003	OS 28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO euro	51'838,17
C:003.002	CORPO SPOGLIATOI/FORESTERIA LATO VIA FRAUSIN euro	-11'166,24
C:003.002.020	IMPIANTO TERMOFRIGORIFERO E VENTILAZIONE euro	-11'166,24
C:003.003	CORPO PALESTRA euro	63'004,41
C:003.003.019	IMPIANTO DISTRIBUZIONE ARIA PALESTRA euro	63'004,41
C:004	OS 30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI euro	29'010,88
C:004.001	PARTI COMUNI ED ESTERNI euro	27'395,99
C:004.001.024	VIE DI POSA E CAVIDOTTI euro	30'589,17
C:004.001.026	QUADRI ELETTRICI euro	-18'266,61
C:004.001.029	RIVELAZIONE INCENDI euro	-1'737,12
C:004.001.030	IMPIANTI SPECIALI euro	11'511,19
C:004.001.031	IMPIANTO DI TERRA E EQUIPOTENZIALITA' euro	696,35
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

