



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
partita iva 00210240321

Lavori di: Realizzazione dell'Impianto Sportivo Indoor di via Frausin

Impresa: Impresa CP COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 01214830323), via Filzi n. 17 – Trieste

CUP: F95B26000050004 EXTRA PNRR

CIG: 9735325456

**NUOVI PREZZI
PERIZIA DI VARIANTE N°5**

10/06/2026



Firmato digitalmente da:
Aita Paolo
Firmato il 11/06/2026 16:26
Seriale Certificato: 4809499
Valido dal 28/08/2025 al 28/08/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



SERGIO
VESSELLI
Ordine
Architetti
PPC di
Trieste
Architetto
11.06.2026
17:01:35
GMT+01:00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 PV5.NP.01	SCALA ALLA MARINARA IN STRUTTURA METALLICA Con zincatura a caldo Esecuzione di struttura in carpenteria metallica per realizzazione di scale verticali alla marinara mediante fornitura, posa in opera ed assemblaggio di elementi profilati semplici e gradini in tondi pieni in acciaio Fe 360, compreso l'eventuale preassemblaggio in officina, il carico, trasporto, scarico a pié d'opera, il montaggio, l'assemblaggio, le unioni meccaniche con saldature o con bulloni ad alta resistenza secondo le prescrizioni progettuali, le piastre, i tirafondi, i collegamenti, gli sfridi, la sabbiatura e la verniciatura protettiva antiruggine o la zincatura a caldo, i ponti di servizio, le assistenze murarie. Con zincatura a caldo euro (centonovantaquattro/60)	m	194,60
Nr. 2 PV5.NP.02	CONVERSE, GREMBIULI IN LAMIERA SPESS. 8/10 MM In lamiera zincata preverniciata Fornitura e posa in opera di converse e grembiuli in lamiera della superficie fino a 1,20 m ² e dello spessore 8/10 mm, compreso fissaggio alle murature, sigillature con mastice a base di siliconi, scossaline, tagli, sfridi, sormonti, assistenze murarie, escluso ponteggi. In lamiera zincata preverniciata euro (ottantaquattro/29)	m2	84,29
Nr. 3 PV5.NP.03	CHIUSINO A RIEMPIMENTO L.N. 700x700 Fornitura e posa in opera di chiusino da riempimento, in ghisa classe B125 luce netta 700x700mm. Compresa fornitura ed esecuzione del riempimento in malta di cemento e rete elettrosaldata, e inserimento della pavimentazione; strato di pavimentazione computato in altra voce. Compreso ancoraggio del telaio al pozzetto con malta di cemento ed ogni altro accessorio ed onere anche non esplicitamente menzionato per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. euro (trecentotrenta/09)	cadauno	330,09
Nr. 4 PV5.NP.04	CHIUSINO A RIEMPIMENTO L.N. 500x500 Fornitura e posa in opera di chiusino da riempimento, in ghisa classe B125 luce netta 500x500mm. Compresa fornitura ed esecuzione del riempimento in malta di cemento e rete elettrosaldata, e inserimento della pavimentazione; strato di pavimentazione computato in altra voce. Compreso ancoraggio del telaio al pozzetto con malta di cemento ed ogni altro accessorio ed onere anche non esplicitamente menzionato per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. euro (duecentotrentadue/50)	cadauno	232,50
Nr. 5 PV5.NP.05	REALIZZAZIONE RAMPA PER ESODO E MURO DI CONTENIMENTO AGGIUNTIVO LATO NORD Realizzazione di magrone, fondazioni ed elevazioni per muro di contenimento in calcestruzzo armato come da indicazioni della DL, inclusi i ferri di armatura, realizzazione dirampa in pavimentazione drenante. Comprensivi di noli, scavi, trasporto in discarica e oneri di conferimento ed ogni altro accessorio ed onere anche non esplicitamente menzionato per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. euro (quattordicimilacentocinque/67)	a corpo	14'105,67
Nr. 6 PV5.NP.06	FORNITURA ALBERI - scuola Duca D'Aosta e Giardino Basevi pianumazione e fornitura nuove alberature, nello specifico: - piantumazione e fornitura di 03 esemplari di prunus serrulata Kazan completi di impalco e terriccio di aggiunta, presso la scuola Duchi D'Aosta; - piantumazione e fornitura di 01 esemplare di Cedrus Libani e di 01 esemplare di Tilia platyphyllos completi di impalco e terriccio di aggiunta presso il giardino Basevi; - trasporto dal vivaio al luogo di lavorazione. Compresa l'attrezzatura necessaria allo svolgimento del lavoro. euro (duemilacentoventicinque/20)	a corpo	2'125,20
Nr. 7 PV5.NP.07	ASSISTENZE EDILI, IMPIANTISTICHE DOCUMENTALI E SMALTIMENTI - IMP. MECCANICI Oneri per le assistenze edili e impiantistiche necessarie alla realizzazione dei nuovi impianti meccanici, compresi gli idonei macchinari ed attrezzature a tale scopo necessari, tutti i noli ed i ponteggi necessari, comprendenti indicativamente e non esaustivamente: - Oneri vari per interfacciamenti con servizi tecnici committenza e ente gestore servizio idrico integrato; - Esecuzione di tracce, scanalature, forometrie, breccie e passaggio di vario genere su solai, pareti e murature di qualsiasi spessore, materiale e genere, compresi il calcestruzzo armato e la pietra e successiva chiusura/ripristino al finito; - Oneri per apertura, e successiva richiusura, di controsoffittature di qualsiasi tipo, compreso ripristino di elementi danneggiati durante le operazioni; - Esecuzione di ridossi e/o staffaggi per vie di posa poste non ad incasso; - Realizzazione di attraversamenti stagni per passerella zincata transistante verso la copertura (compresa esecuzione di carotature, pulizia, impermeabilizzazione e sigillature varie); - Fornitura completa di opere provvisorie di sostegno e protezione; - Fornitura e posa di prodotti sigillanti, reti antitopo, schiume poliuretaniche e tutti i prodotti necessari per impedire l'ingresso di acqua nei locali; - Fornitura e posa di cartellonistica definitiva necessaria all'indicazione di rischi e pericoli presenti nell'opera realizzata (alta tensione, pericolo di morte, istruzioni soccorso elettrocuzione, cartelli di sgancio, impianto fotovoltaico etc.); - Oneri per redazione di documentazione conformità impianti realizzati secondo disposto D.M. 37/08 e s.m.i. redatta in 3 copie cartacee e 1 su supporto digitale; - Raccolta e smaltimento quotidiana dei materiali di risulta di qualsiasi natura, la cernita selettiva e l'accatastamento in luogo idoneo o comunque in luogo indicato a carico dell'impresa esecutrice, l'elevazione al piano di carico, il trasporto fino a qualsiasi distanza e lo scarico anche con mezzi speciali ed autorizzati alla Pubblica Discarica e/o nei centri di raccolta o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori, compresi gli oneri di discarica per tutti i materiali non compresi nelle precedenti voci; Compreso ogni altro onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, al fine di consegnare le opere compiute a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionanti e collaudabili. euro (millecentoventi/65)	a corpo	1'120,65
Nr. 8 PV5.NP.08	ASSISTENZE EDILI, IMPIANTISTICHE DOCUMENTALI E SMALTIMENTI - IMP. ELETTRICI Oneri per le assistenze edili e impiantistiche necessarie alla realizzazione dei nuovi impianti elettrici e speciali, compresi gli idonei		

