



COMUNE DI TRIESTE

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO TRASFORMAZIONE DIGITALE

PROGETTO ESECUTIVO

Allegato I.7 Sez.III Art. 22 del D.Lgs. 36/2023

Opera 24113 - AMPLIAMENTO DELLA BANDA LARGA DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO PER LA SICUREZZA E LA CONNETTIVITÀ

Direttore del Servizio	Dott.ssa Giannina Ceschin
Responsabile Unico del Progetto	Dott.ssa Giannina Ceschin
Progettista	Dott. Francesco Sartiano
Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione	Dott. Giorgio Tagliapietra
Direttore dei Lavori	Dott. Francesco Sartiano
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione	Dott. Giorgio Tagliapietra

Titolo elaborato	ELENCO PREZZI UNITARI
------------------	-----------------------

Trieste

B1) Lavorazioni inerenti la fibra ottica

Codice-sigla	Descrizione sintetica	Descrizione Dettagliata	Prezzo Unitario Base di gara	Prezzo unitario Ribassato	Unità Misura	Quantità di gara	Prezzo Totale
B1.1	Piano di giunzione fibra- dwg/dgn	Predisposizione del piano di giunzione di tutte le fibre posate, delle tratte	€ 1.020,00		u.t.	1	
B1.2	FPO-Muffole tipo 2 – 48 fibre	Fornitura e posa in opera di Muffole per giunzione fino a 48	€ 600,00		pz	4	
B1.3	FPO – Scatola di terminazione – armadi stradali – 4/8 fibre	Fornitura e posa in opera di una scatola terminale in fibra per	€ 455,00		pz	23	
B1.4	FPO-C/O12	Fornitura e posa in opera di cassetto ottico – Patch Panel	€ 220,00		pz	1	
B1.5	PO-C/O24-48BUS	Posa in opera di CASSETTO	€ 240,00		pz	2	
B1.6	FPO-PIG-TAIL	Fornitura e giunzione di CONNETTORI "PIG-TAIL LC 008/125 1M 24 PZ,	€ 500,00		pz	2	
B1.7	PO-CAVO-F48SM	Posa di DI MICROCAVO OTTICO per la tratta di fibra con	€ 2,00		m	3600	
B1.8	PO-microtubi/macrodotti	POSA in Opera DI Microtubi o Macrodotti 4 vie	€ 1,80		m	4000	
B1.9	FPO – Cavidotti_esterni/Interni e UTP	Fornitura e posa in opera di cavidotti esterni per linee verticali ed orizzontali, esterne e interne su palazzi	€ 2,40		m	500	
B1.10	QGIS-Rilevazioni	Fornitura, a seguito di rilevazione, delle planimetrie aggiornate che	€ 550,00		pz	1	

C1) Lavori impiantistici per la posa delle telecamere, switch, licenze e software

Codice-sigla	Descrizione sintetica	Descrizione Dettagliata	Prezzo Unitario Base di gara	Prezzo unitario Ribassato	Unità Misura	Quantità di gara	Prezzo Totale
C1.1	FPO - TLC-IP-Multisensor-180	Fornitura e posa in opera di telecamera IP Axis P3818-PVE network camera o equivalente comprensiva di tutte le attività sotto elencate	€ 2.730,80		Pz	20	
C1.2	PO e spostamento TLC	Spostamento di telecamera esistente comprensiva di tutte le attività sotto elencate	€ 350,00		Pz	1	
C1.3	FPO - TLC-IP-Fixed4K	La posa dovrà includere le seguenti Fornitura e posa in opera di telecamera 4K IP Axis P1468-LE o Axis P1448-LE Bullet Camera o equivalente comprensiva di tutte le attività e forniture sotto elencate	€ 1.250,00		Pz	12	
C1.4	FPO - TLC-IP-Multisensor-360	Fornitura e posa in opera di telecamera IP Axis AXIS P3737-PLE Panoramic Camera o equivalente comprensiva di tutte le attività	€ 2.363,30		Pz	9	
C1.5	TLC-license	- Licenza security center 5.12 o altre licenze equivalenti qualora ci siano altri sistemi VMS;	€ 250,00		Pz	6	
C1.6	switch tipo 1 - 2SFP- out	Fornitura e posa in opera di Switch industriale modello IGS-10020HPT o similare, con le seguenti caratteristiche:	€ 1.600,00		Pz	14	
C1.7	switch tipo 3 - 4SFP- Sede	Fornitura e posa in opera di Switch Industriale tipo PLANET MGSW-28240F o equivalente con le seguenti caratteristiche:	€ 1.500,00		Pz	1	
C1.8	switch tipo 2 - 4SFP- out	Fornitura e posa in opera di Switch Industriale modello IGS-6525-16P4S o similare, con le seguenti caratteristiche:	€ 1.800,00		Pz	2	
C1.9	Access Point tipo 1 – Aruba	Fornitura, installazione e configurazione di apparato di trasmissione del segnale WIFI Aruba AP-365 (RW) 802.11n/ac 2x2:2 Dual-	€ 2.918,30		Pz	9	
C1.10	Extender Utp 2 vie	Fornitura e posa in opera di Extender UTP Intellinet 2-Port Outdoor Vandalproof Gigabit Po+++, in base al punto di installazione si valuterà se prendere il singolo quello doppio,	€ 150,00		Pz	10	
C.priv	Cartelli privacy	Fornitura e posa di cartelli stradali su pali esistenti di illuminazione pubblica o altri utilizzabili	100		CAD	100	
60.1.QH2	POSA DI COMPONENTI IMPIANTISTICI COMPLESSI - ACCIAIO						

60.1.QH2.01	PALI SALDATI IN ACCIAIO ZINCATO	Forniture e posa in opera di pali in acciaio				
	TRONCOCONICI DIRITTI DA LAMIERA -	zincato troncoconici diritti da lamiera a sezione				
60.1.QH2.01.A	Altezza 3,50 m, altezza fuori terra 3,00 m, diametro di base 95	Altezza 3,50 m, altezza fuori terra 3,00 m, diametro di base 95 mm, peso 22 kg circa, superficie per eventuale verniciatura 0,85 m²	397,85			1
60.1.QH2.01.G	Altezza 6,80 m, altezza fuori terra 6,00 m, diametro di base 128	Altezza 6,80 m, altezza fuori terra 6,00 m, diametro di base 128 mm, peso 48 kg circa, superficie per eventuale verniciatura 2,01 m²	633,51		cad	2
		Per ciascun palo si richiede una colorazione RA	400		cad	3
Colorazione Pali		Per ciascun dispositivo, se indicato nel progetto esecutivo, si richiede una colorazione RAL7016 opaco, come da indicazioni	€ 100,00		a corpo	49
Colorazione Telecamere e Wifi		sovranitendenza			a corpo	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIANNINA CESHIN
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 20/05/2025 22:05:46

NOME: GIAMPAOLO GIUNTA
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 27/05/2025 13:00:52

NOME: ROBERTO DIPIAZZA
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 27/05/2025 14:23:21