

Trieste, 15 giugno 2023

PREVENTIVO 120/23

Spett.
COMUNE DI TRIESTE
Dipartimento Lavori Pubblici
Piazza Unità d'Italia 4
34121 - TRIESTE

PISCINA BIANCHI

Rampa d'accesso pedonale all'ingresso principale:

- 1) Sulla prima canaletta (lato alto) di raccolta acque piovane rimozione accurata di tutti gli elementi in marmo sagomato, loro pulizia, accatastamento, scrostatura di tutte le basi di appoggio, fornitura di due nuovi elementi (dimensioni circa 80x40x5 sagomati in pietra d'Aurisina), posa in opera di tutti gli elementi con inserimento di metallo o di pietra a supporto e contrasto con le lastre di pavimento a valle, fissaggio di alcune di esse sulle zone di contorno della canaletta, riempimento di tutte le fughe lungo i due lati con malta cementizia, pulizia, asporto scarti, protezioni sulle zone di intervento

- 2) Sostituzione di due elementi in pietra sagomata (dimensioni circa 80x40x5) su due canalette trasversali: rimozione accurata per non danneggiare la pavimentazione in porfido e gli altri pezzi in marmo, pulizia delle sedi d'appoggio, inserimento, stuccature con malta cementizia, raccolta scarti, asporto, pulizia

a.c. 1,00 € 4.180,00 € 4.180,00

Ampliamento vasca lavaggio piedi all'ingresso piscina:

- 3) Demolizione del muretto di contenimento rivestito in ceramica, lato spogliatoi, con particolare attenzione per mantenere intatti i bordi delle pavimentazioni e rivestimento sulle parti di contatto, scalpellatura manuale del sottofondo (indurito dalla presenza d'acqua)

- 4) Formazione delle sedi di imposta del nuovo muretto (dimensioni circa m. 2,00x0,50): demolizione di fascia di ceramica a pavimento e tratto a rivestimento, scalpellatura di sottofondi cementizi, trapanatura nel calcestruzzo ed inserimento di spinotti metallici di collegamento, armo, confezionamento getto di calcestruzzo, disarmo, lisciatura con malta cementizia, messa in opera di piastrelle di ceramica simili alle esistenti, stuccatura delle fughe (larghe) con adeguato materiale

5) Rifacimento della pavimentazione all'interno vasca sulle sedi del muretto demolito, quindi getto cementizio, posa ceramiche, fugature in raccordo su parti orizzontali e verticali		
6) Ogni onere per sollevamento al piano di materiali occorrenti, calo ed asporto dei materiali di scarto, pulizia, protezioni della zona di intervento	a.c. 1,00 € 3.965,00	€ 3.965,00
IMPORTO LAVORI	€ 8.145,00	
oneri per la sicurezza	€ 270,00	
TOTALE PREVENTIVO	€ 8.415,00	
(IVA ESCLUSA)		
<i>BENUSSI & TOMASETTI srl</i>		