



comune di trieste
piazza Unità d'Italia, 4
34121 Trieste
tel. 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità

Servizio Strade e Verde Pubblico

Servizio di manutenzione urgente aree patrimoniali – IVA non rilevante VP 577

E	ELENCO PREZZI
data: agosto 2021	

Direttore del Servizio

dott. arch. **Andrea de Walderstein**

Responsabile Tecnico

p. ed. **Umberto Bordon**

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A.02	<p>MANO D'OPERA GIARDINIERE</p> <p>MANO D' OPERA GIARDINIERE</p> <p>Nei prezzi della mano d'opera di seguito esposti si intendono compresi e compensati , oltre alle retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento di fine rapporto, gli oneri di gestione, ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle varie località e nel tempo in cui si svolgono i lavori.</p> <p>Ogni operaio dovrà essere munito degli attrezzi specifici del proprio mestiere e di dotazione personale antifortunistica. I prezzi si applicheranno alla sola ora di effettivo lavoro, esclusi quindi gli intervalli di riposo.</p> <p>Il prezzo è comprensivo delle spese generali e dell'utile dell'Impresa.</p>		
A.02.05	<p>OPERAIO COMUNE LIVELLO E</p> <p>(Euro ventotto/27)</p>	ora	28,27
A.02.10	<p>OPERAIO QUALIFICATO LIVELLO D</p> <p>(Euro trentuno/16)</p>	ora	31,16
A.02.15	<p>OPERAIO QUALIFICATO SUPER LIVELLO C</p> <p>(Euro trentadue/85)</p>	ora	32,85
A.02.20	<p>OPERAIO SPECIALIZZATO LIVELLO B</p> <p>(Euro trentaquattro/34)</p>	ora	34,34
A.02.25	<p>OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER LIVELLO A</p> <p>(Euro trentacinque/91)</p>	ora	35,91
A.02.30	<p>OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER - CAPO - LIVELLO A CAPO</p> <p>(Euro trentanove/34)</p>	ora	39,34
N	<p>VERDE</p> <p>VERDE</p>		
N.05	<p>MANUTENZIONE DEL VERDE</p>		
N.05.020	<p>POTATURA DI SIEPI</p> <p>Potatura di contenimento e rinnovo di siepi site in qualunque posizione, di qualsiasi natura, dimensione e stato, mediante tagli netti di getti dell'anno o vecchi, su indicazione della D.L. eseguita con mezzi meccanici e ove necessario, con mezzi manuali. Squadrature delle stesse seguendo profili a sezione prismatica regolare, profili orizzontali in linea parallela al terreno, ellittici e secondo le indicazioni della D.L. Estirpo di qualunque infestante erbacea, sarmentosa o arbustiva presente, anche se inserita nella struttura della siepe, compresa l'eliminazione delle ceppaie di specie arbustive ed arboree ritenute infestanti dalla D.L.. Eliminazione ed asporto di tutto il materiale di risulta dall'intervento, l'immondizia, il pietrame e qualsiasi altro materiale improprio in discarica autorizzata a cura e spese dell'appaltatore nonchè l'onere per la posa ed il lievo dell'opportuna segnaletica a salvaguardia del transito pedonale.</p>	m	
N.05.020.05	<p>Potatura con sviluppo della siepe inferiore a 6 mq ogni metro lineare.</p> <p>Potatura con sviluppo della siepe inferiore a 6 mq ogni metro lineare.</p>	m	3,11

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.05.020.05.1	(Euro tre/11) IVA Rilevante	m	3,11
N.05.020.05.2	(Euro tre/11) IVA NON Rilevante	m	3,11
N.05.020.10	Potatura con sviluppo della siepe superiore a 6 mq ogni metro lineare. Potatura con sviluppo della siepe superiore a 6 mq ogni metro lineare.	m	10,57
N.05.020.10.1	(Euro dieci/57) IVA Rilevante	m	10,57
N.05.020.10.2	(Euro dieci/57) IVA NON Rilevante	m	10,57
N.05.050	INTERVENTI DI DECESPUGLIAMENTO Decespugliamento e ripulitura di aree prative, arbustive e boscate anche bordi strada: tale operazione comprende il taglio manuale e meccanico di specie erbacee, dei rovi e dei cespugli di ogni tipo avendo cura di non danneggiare in alcun modo i fusti degli alberi o le ramificazioni principali degli arbusti nonchè di preservare eventuali specie presenti secondo le indicazioni della Direzione lavori. Il taglio deve essere effettuato previa pulizia ed asporto del materiale improprio, di pietre o di qualsiasi altro materiale, anche su terreni in scarpata o ricchi di asperità. L'intervento comprende anche il taglio delle edere rampicanti, la potatura di rimonda dei rami secchi e pericolosi o che comunque costituiscano intralcio o pericolo alla libera circolazione di mezzi o persone nelle strade adiacenti, da eseguirsi su cespugli arbusti ed alberi di qualsiasi altezza per un'altezza di lavoro (o di esecuzione del taglio) inferiore a 6 m dalla base della pianta. I materiali di risulta derivanti da tali operazioni, salvo prescrizioni diverse impartite in sito dalla Direzione dei Lavori della stazione appaltante, dovranno essere completamente eliminati mediante l'immediato asporto. Il materiale dovrà essere opportunamente preconcentrato, asportato immediatamente e conferito in discarica pubblica autorizzata a cura e spese dell'Appaltatore;	m ²	0,99
N.05.050.05	(Euro zero/99) IVA Rilevante	m ²	0,99
N.05.050.10	(Euro zero/99) IVA NON Rilevante	m ²	0,99
N.05.065	OPERAZIONI DI BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE DI SUPERFICI DEGRADATE Operazioni di bonifica ambientale e di miglioramento di superfici degradate comprendenti: la pulizia completa dell'area, con raccolta di tutti i rifiuti ivi giacenti, di qualsiasi natura e consistenza, lo sfalcio, il decespugliamento, la ripulitura selettiva del sottobosco dalla vegetazione arbustiva, nitrofila e sarmentosa, con allevamento della rinnovazione naturale, la raccolta di tutto il materiale di risulta; l'eventuale diradamento dei soggetti arborei secondo le indicazioni della D.L., l'eliminazione dei soggetti e dei rami secchi; compresi gli oneri per il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata, compreso l'onere di discarica a carico dell'Assuntore. Superficie di intervento calcolata in mq. planimetrici netti di intervento.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.05.065.05 (Euro quattro/00)	m ²	4,00
	IVA Rilevante		
N.05.065.10 (Euro quattro/00)	m ²	4,00
	IVA NON Rilevante		
N.05.150 (Euro quattro/00)	m ²	4,00
	MANUTENZIONE DEI SITI PERIODICA PROGRAMMATA		
	<p>Manutenzione di area verde consistente in:</p> <p>1) Sfalcio delle superfici prative: tale intervento comprende il taglio di tutte le superfici prative o zone erbose ad un'altezza di taglio dell'erba che può variare da un minimo di cm 3 ad un massimo di cm 6 dal suolo, avendo cura di non danneggiare in alcun modo i fusti degli alberi o le ramificazioni principali degli arbusti presenti; il taglio deve essere effettuato previa pulizia ed asporto del materiale di risulta, di pietre o di qualsiasi altro materiale improprio, anche su terreni in scarpata o ricchi di asperità;</p> <p>2) Potatura e rasatura di siepi ed arbusti: dovrà essere eseguita a regola d'arte, su siepi site in qualsiasi posizione, anche su terreni in scarpata, di qualsiasi natura e dimensione, da eseguirsi anche in più fasi durante il periodo di manutenzione, in base alle diverse esigenze delle varie specie arboree. La rasatura dovrà essere effettuata mediante tagli netti dei getti dell'anno o anche di periodi precedenti; si dovrà altresì provvedere alla squadratura delle siepi stesse seguendo i profili originari, nonché la sagomatura dei singoli arbusti per il ridisegno formale, l'estirpo di qualunque infestante erbacea od arbustiva inserita nella struttura della siepe, inclusa la sistemazione eventuale di telo pacciamente esistente, compresa l'eliminazione di ceppaie di diversa natura eventualmente presenti, ed alla pulizia di tutti i materiali impropri (immondizie pietre od altro) presenti in sito;</p> <p>3) Decespugliamento e ripulitura di aree prative, arbustive e boscate anche a bordo strada: tale operazione comprende il taglio manuale e meccanico di specie erbacee, dei rovi e dei cespugli di ogni tipo avendo cura di non danneggiare in alcun modo i fusti degli alberi o le ramificazioni principali degli arbusti nonché di preservare eventuali specie presenti secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Il taglio deve essere effettuato previa pulizia ed asporto del materiale improprio, di pietre o di qualsiasi altro materiale, anche su terreni in scarpata ricchi di asperità. L'intervento comprende anche la potatura di rimonda dei rami secchi e pericolosi o che comunque costituiscono intralcio o pericolo alla libera circolazione di mezzi o persone nelle strade adiacenti, da eseguirsi su cespugli, arbusti ed alberi di qualsiasi altezza, anche a distanza superiore a 2 metri dal bordo strada per un'altezza di lavoro (o di esecuzione di taglio) inferiore a 6 metri dalla base della pianta;</p> <p>4) Pulizia completa dell'area: l'intervento comprende la pulizia completa delle aree verdi, lo spazzamento dei percorsi pedonali, scalinate, superfici pavimentate, comprese anche le opere di agrondo e canalizzazione delle acque superficiali con l'asporto dei residui vegetali e materiali inerti o quant'altro rallenti o ostruisca il deflusso delle acque. L'intervento comprende la raccolta di tutti i materiali vegetali e non (incluse siringhe, escrementi...) che si trovino sull'area, compresa la raccolta dei materiali dai cestini portarifiuti presenti sulle aree interessate dalla manutenzione e la pulizia delle aree limitrofe; l'asporto delle specie rampicanti dai fusti degli alberi e l'eliminazione di specie ritenute infestanti o invadenti di qualsiasi tipo.</p> <p>Le suaccennate operazioni devono dare un aspetto di decorosità alle aree.</p> <p>Nell'intervento di manutenzione sono incluse altresì le seguenti operazioni, da eseguirsi su precisa indicazione della Direzione Lavori:</p> <p>a) diserbo e pulizia delle superfici pavimentate;</p> <p>b) sarchiatura di aiuole</p> <p>c) spollonatura delle alberature</p> <p>e) potatura di specie fiorifere, arbusti ed alberelli (fino all'altezza di 2 metri)</p> <p>f) distribuzione di pacciatura</p> <p>5) Potature delle essenze arboree presenti a forma libera o spalcatura di conifere e rimonda del secco. Tutte le operazioni indicate dovranno venir eseguite secondo le migliori regole dell'arte e con l'osservanza di tutte le norme di fitoprofilassi e raccolta siringhe.</p> <p>E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di bruciare sul posto ogni qualsiasi materiale di risulta derivante dai lavori eseguiti o rinvenuti in sito.</p> <p>Tutti i materiali di risulta dovranno essere raccolti, asportati immediatamente e conferiti in discarica autorizzata. Tutti gli oneri derivanti dal carico, scarico e conferimento a discarica del materiale di risulta prodotto dalle operazioni sopradescritte e di ogni genere di rifiuto presente sulle aree interessate dalla manutenzione, saranno a totale carico dell'appaltatore.</p> <p>Tutto il materiale di risulta summenzionato proveniente da ogni area d'intervento dovrà venire asportato prima di iniziare l'intervento di manutenzione in una nuova area.</p> <p>L'onere relativo allo smaltimento di rifiuti è a totale carico dell'appaltatore, del quale si dovrà fornire, se richiesto dalla D.L. i documenti relativi allo smaltimento.</p> <p>Il numero e tipo degli interventi e la frequenza degli stessi è indicata per ogni singola area dal cronoprogramma facente parte integrante del progetto, le cui quantità sono di seguito riportate.</p>		
N.05.150.03	AREE VERDI VIE MURATORI, SETTEMBRINI E GUICCIARDINI		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.05.150.04 (Euro millequattrocentotrentasette/00)	cad.	1.437,00
	AREA VERDE STRADA DI ROZZOL SOTTO ROTONDA		
N.05.150.05 (Euro settecentosettantacinque/00)	cad.	775,00
	AREA VERDE VIA BAIAMONTI E FASCE DI VIA CALCARA		
N.05.150.06 (Euro trecentododici/00)	cad.	312,00
	AREA VERDE VIE ABRO-BATTERA		
N.05.150.07 (Euro ottocento/00)	cad.	800,00
	AREA VERDE VIA DELL'ISTRIA CIV. 89		
N.05.150.08 (Euro trecentocinquanta/00)	cad.	350,00
	AREA VERDE (SCARPATA) VIA COLOGNA		
N.05.150.09 (Euro novecentoundici/00)	cad.	911,00
	SCARPATA VIA SOLFERINO - VIA SAN MARTINO		
N.05.150.10 (Euro millenovecentotrentasette/00)	cad.	1.937,00
	AREE VERDI VIE EREMO - SAN PASQUALE		
N.05.150.11 (Euro millecentotrenta/00)	cad.	1.130,00
	SCARPATA RETROSTANTE PIAZZA VICO 5-7-9		
N.05.150.12 (Euro ottocentoottanta/00)	cad.	880,00
	AREA VERDE VIA D'ISELLA CIV. 7		
N.05.150.13 (Euro duecentoventiquattro/00)	cad.	224,00
	AREA VERDE VIA MAOVAZ		
N.05.150.15 (Euro ottocentoundici/00)	cad.	811,00
	AREA VERDE CAMPI ELISI CIV. 62		
N.05.150.20 (Euro duecentotrentasette/00)	cad.	237,00
	AREA VERDE VIA CATTINARA 16 - MONTEBELLO		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.05.150.21 (Euro ottocentotrentacinque/00) AREA VERDE VIA BAIAMONTI CIV. 8	cad.	835,00
N.05.150.22 (Euro trecentoventi/00) AREA VERDE VIA EREMO CIV. 4	cad.	320,00
N.05.150.23 (Euro centoventi/00) AREA VERDE STRADA DI FIUME CIV. 48	cad.	120,00
N.05.170 (Euro duecentoquaranta/00) MANUTENZIONE DEI SITI PERIODICA PROGRAMMATA AD IVA NON RILEVANTE Manutenzione di area verde consistente in: 1) Sfalcio delle superfici prative: tale intervento comprende il taglio di tutte le superfici prative o zone erbose ad un'altezza di taglio dell'erba che può variare da un minimo di cm 3 ad un massimo di cm 6 dal suolo, avendo cura di non danneggiare in alcun modo i fusti degli alberi o le ramificazioni principali degli arbusti presenti; il taglio deve essere effettuato previa pulizia ed asporto del materiale di risulta, di pietre o di qualsiasi altro materiale improprio, anche su terreni in scarpata o ricchi di asperità; 2) Potatura e rasatura di siepi ed arbusti: dovrà essere eseguita a regola d'arte, su siepi site in qualsiasi posizione, anche su terreni in scarpata, di qualsiasi natura e dimensione, da eseguirsi anche in più fasi durante il periodo di manutenzione, in base alle diverse esigenze delle varie specie arboree. La rasatura dovrà essere effettuata mediante tagli netti dei getti dell'anno o anche di periodi precedenti; si dovrà altresì provvedere alla squadratura delle siepi stesse seguendo i profili originari, nonché la sagomatura dei singoli arbusti per il ridisegno formale, l'estirpo di qualunque infestante erbacea od arbustiva inserita nella struttura della siepe, inclusa la sistemazione eventuale di telo pacciamante esistente, compresa l'eliminazione di ceppaie di diversa natura eventualmente presenti, ed alla pulizia di tutti i materiali impropri (immondizie pietre od altro) presenti in sito; 3) Decespugliamento e ripulitura di aree prative, arbustive e boscate anche a bordo strada: tale operazione comprende il taglio manuale e meccanico di specie erbacee, dei rovi e dei cespugli di ogni tipo avendo cura di non danneggiare in alcun modo i fusti degli alberi o le ramificazioni principali degli arbusti nonché di preservare eventuali specie presenti secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Il taglio deve essere effettuato previa pulizia ed asporto del materiale improprio, di pietre o di qualsiasi altro materiale, anche su terreni in scarpata ricchi di asperità. L'intervento comprende anche la potatura di rimonda dei rami secchi e pericolosi o che comunque costituiscono intralcio o pericolo alla libera circolazione di mezzi o persone nelle strade adiacenti, da eseguirsi su cespugli, arbusti ed alberi di qualsiasi altezza, anche a distanza superiore a 2 metri dal bordo strada per un'altezza di lavoro (o di esecuzione di taglio) inferiore a 6 metri dalla base della pianta; 4) Pulizia completa dell'area: l'intervento comprende la pulizia completa delle aree verdi, lo spazzamento dei percorsi pedonali, scalinate, superfici pavimentate, comprese anche le opere di agrondo e canalizzazione delle acque superficiali con l'asporto dei residui vegetali e materiali inerti o quant'altro rallenti o ostruisca il deflusso delle acque. L'intervento comprende la raccolta di tutti i materiali vegetali e non (incluse siringhe, escrementi...) che si trovino sull'area, compresa la raccolta dei materiali dai cestini portarifiuti presenti sulle aree interessate dalla manutenzione e la pulizia delle aree limitrofe; l'asporto delle specie rampicanti dai fusti degli alberi e l'eliminazione di specie ritenute infestanti o invadenti di qualsiasi tipo. Le suaccennate operazioni devono dare un aspetto di decorosità alle aree. Nell'intervento di manutenzione sono incluse altresì le seguenti operazioni, da eseguirsi su precisa indicazione della Direzione Lavori: a) diserbo e pulizia delle superfici pavimentate; b) sarchiatura di aiuole c) spollonatura delle alberature e) potatura di specie fiorifere, arbusti ed alberelli (fino all'altezza di 2 metri) f) distribuzione di pacciamatura 5) Potature delle essenze arboree presenti a forma libera o spalcatura di conifere e rimonda del secco. Tutte le operazioni indicate dovranno venir eseguite secondo le migliori regole dell'arte e con l'osservanza di tutte le norme di fitoprofilassi e raccolta siringhe. E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di bruciare sul posto ogni qualsiasi materiale di risulta derivante dai lavori eseguiti o rinvenuti in sito. Tutti i materiali di risulta dovranno essere raccolti, asportati immediatamente e conferiti in discarica autorizzata. Tutti gli oneri derivanti dal carico, scarico e conferimento a discarica del materiale di risulta prodotto dalle operazioni sopradescritte e di ogni genere di rifiuto presente sulle aree interessate dalla manutenzione, saranno a totale carico dell'appaltatore. Tutto il materiale di risulta summenzionato proveniente da ogni area d'intervento dovrà venire asportato prima di iniziare l'intervento di manutenzione in una nuova area. L'onere relativo allo smaltimento di rifiuti è a totale carico dell'appaltatore, del quale si dovrà fornire, se	cad.	240,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	richiesto dalla D.L. i documenti relativi allo smaltimento. Il numero e tipo degli interventi e la frequenza degli stessi è indicata per ogni singola area dal cronoprogramma facente parte integrante del progetto, le cui quantità sono di seguito riportate.		
N.05.200	INTERVENTI DI DECESPUGLIAMENTO E RIPULITUREA AREE PRATIVE Decespugliamento e ripulitura di aree prative, arbustive e boscate anche bordi strada: tale operazione comprende il taglio manuale e meccanico di specie erbacee, dei rovi e dei cespugli di ogni tipo avendo cura di non danneggiare in alcun modo i fusti degli alberi o le ramificazioni principali degli arbusti nonchè di preservare eventuali specie presenti secondo le indicazioni della Direzione lavori. Il taglio deve essere effettuato previa pulizia ed asporto del materiale improprio, di pietre o di qualsiasi altro materiale, anche su terreni in scarpata o ricchi di asperità. L'intervento comprende anche il taglio delle edere rampicanti, la potatura di rimonda dei rami secchi e pericolosi o che comunque costituiscano intralcio o pericolo alla libera circolazione di mezzi o persone nelle strade adiacenti, da eseguirsi su cespugli arbusti ed alberi di qualsiasi altezza per un'altezza di lavoro (o di esecuzione del taglio) inferiore a 6 m dalla base della pianta. I materiali di risulta derivanti da tali operazioni, salvo prescrizioni diverse impartite in sito dalla Direzione dei Lavori della stazione appaltante, dovranno essere completamente eliminati mediante l'immediato asporto. Il materiale dovrà essere opportunamente preconcentrato, asportato immediatamente e conferito in discarica pubblica autorizzata a cura e spese dell'Appaltatore.		
N.05.200.05	- superfici fino a 500 mq Decespugliamento e ripulitura di aree prative, arbustive e boscate anche bordi strada: tale operazione comprende il taglio manuale e meccanico di specie erbacee, dei rovi e dei cespugli di ogni tipo avendo cura di non danneggiare in alcun modo i fusti degli alberi o le ramificazioni principali degli arbusti nonchè di preservare eventuali specie presenti secondo le indicazioni della Direzione lavori. Il taglio deve essere effettuato previa pulizia ed asporto del materiale improprio, di pietre o di qualsiasi altro materiale, anche su terreni in scarpata o ricchi di asperità. L'intervento comprende anche il taglio delle edere rampicanti, la potatura di rimonda dei rami secchi e pericolosi o che comunque costituiscano intralcio o pericolo alla libera circolazione di mezzi o persone nelle strade adiacenti, da eseguirsi su cespugli arbusti ed alberi di qualsiasi altezza per un'altezza di lavoro (o di esecuzione del taglio) inferiore a 6 m dalla base della pianta. I materiali di risulta derivanti da tali operazioni, salvo prescrizioni diverse impartite in sito dalla Direzione dei Lavori della stazione appaltante, dovranno essere completamente eliminati mediante l'immediato asporto. Il materiale dovrà essere opportunamente preconcentrato, asportato immediatamente e conferito in discarica pubblica autorizzata a cura e spese dell'Appaltatore.	m ²	1,30
	(Euro uno/30)		
N.05.200.10	- superfici superiori a 500 mq Decespugliamento e ripulitura di aree prative, arbustive e boscate anche bordi strada: tale operazione comprende il taglio manuale e meccanico di specie erbacee, dei rovi e dei cespugli di ogni tipo avendo cura di non danneggiare in alcun modo i fusti degli alberi o le ramificazioni principali degli arbusti nonchè di preservare eventuali specie presenti secondo le indicazioni della Direzione lavori. Il taglio deve essere effettuato previa pulizia ed asporto del materiale improprio, di pietre o di qualsiasi altro materiale, anche su terreni in scarpata o ricchi di asperità. L'intervento comprende anche il taglio delle edere rampicanti, la potatura di rimonda dei rami secchi e pericolosi o che comunque costituiscano intralcio o pericolo alla libera circolazione di mezzi o persone nelle strade adiacenti, da eseguirsi su cespugli arbusti ed alberi di qualsiasi altezza per un'altezza di lavoro (o di esecuzione del taglio) inferiore a 6 m dalla base della pianta. I materiali di risulta derivanti da tali operazioni, salvo prescrizioni diverse impartite in sito dalla Direzione dei Lavori della stazione appaltante, dovranno essere completamente eliminati mediante l'immediato asporto. Il materiale dovrà essere opportunamente preconcentrato, asportato immediatamente e conferito in discarica pubblica autorizzata a cura e spese dell'Appaltatore.	m ²	1,15
	(Euro uno/15)		
N.05.210	INTERVENTI DI SFALCIO Interventi di sfalcio di tappeto erboso, anche degradato, su terreno di qualsiasi pendenza e con asperità e manufatti, ad altezza di 3 cm con mezzi manuali o meccanici, comprese le opere di finitura e la raccolta di tutto il materiale di risulta comprese eventuali immondizie o qualsiasi altro materiale vegetale, il carico, trasporto e scarico dei residui in discarica autorizzata a cura e spese a carico dell'assuntore. Minimo dieci interventi anno.		
N.05.210.05	- fino 500 mq Interventi di sfalcio in area mantenuta inclusa raccolta per superfici da fino a 500 mq	m ²	0,24
	(Euro zero/24)		
N.05.210.10	- superficie superiore a 500 mq		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.05.210.15	- intervento di sfalcio in area mantenuta per una superficie superiore a 500 mq (Euro zero/16)	m ²	0,16
	- fino 500 mq Interventi di sfalcio in area incolta con raccolta del materiale per superfici fino a 500 mq (Euro zero/43)	m ²	0,43
N.05.210.20	- superfici superiori a 500 mq Intervento di sfalcio in area incolta per superfici da 500 a 2000 mq (Euro zero/35)	m ²	0,35
N.05.220	RASATURA DI SIEPI Rasatura a regola d'arte di siepi site in qualunque posizione, di qualsiasi natura e stato, fino ad una altezza di 1,5 metri, mediante tagli netti di getti dell'anno o vecchi, su indicazione e giudizio insindacabile della D.L. Squadrature delle stesse seguendo profili a sezione prismatica regolare aventi maggiore la base inferiore, profili orizzontali disposti in linea retta parallela al terreno di sempre medesima altezza, secondo le disposizioni della D.L.. Estirpo di qualunque infestante erbacea o arbustiva presente anche se inserite nella struttura della siepe, compresa l'eliminazione di ceppaie di Sambuco o altre presenti. Eliminazione ed asporto completo previo sradicamento di infestanti a portamento volubile o di qualsiasi altra natura, compreso il carico, trasporto e scarico in luogo da procurarsi a cura dell'assuntore. Rimozione ed asporto di tutto il materiale di risulta, di immondizie, pietre o qualsiasi altro materiale improprio compreso il carico, trasporto e scarico in luogo da procurarsi a cura dell'assuntore.		
N.05.220.05	siepe di Thuia e simili (Euro uno/76)	m	1,76
N.05.220.10	siepe di Lauroceraso (Euro uno/50)	m	1,50
N.05.220.15	siepe di Bosso ed Evonimo e simili (Euro due/90)	m	2,90
N.05.230	PULIZIA AREE VERDI CON ESTIRPO DI INFESTANTI Pulizia ed estirpo di qualunque infestante erbacea od arbustiva, o invadenti di qualsiasi tipo, presente nell'area verde, eseguita manualmente mediante zappettatura o come indicazioni della DL per il loro asporto completo. S'intende inclusa la sistemazione di eventuale materiale pacciamante presente (telo o lapillo...) e il carico e trasporto a discarica della vegetazione suddetta asportata, inclusi gli oneri relativi. (Euro due/20)	m ²	2,20
N.05.250	ASPORTAZIONE FOGLIE DALLE AIUOLE Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi e/o macchie arbustive, per una superficie fino a 500 mq da eseguirsi a mano o con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri di smaltimento, incluso onere relativo. (Euro zero/35)	m ²	0,35
N.10	OPERE A VERDE E IRRIGAZIONE		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.10.060	<p>FORNITURA IN OPERA DI TERRA VEGETALE</p> <p>Fornitura in opera di terra vegetale di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantità non superiore al 5%, priva di materiali estranei, di radici di erbe infestanti e di pietre di diametro superiore a cm 4. Compresa la stesura e la regolarizzazione delle superfici, eseguite sia con mezzi meccanici che a mano, secondo i profili prescritti dalla Direzione dei Lavori. Pagamento a volume reale comprese eventuali analisi a campione.</p>	m ³	39,96
	(Euro trentanove/96)		
N.10.098	<p>FORNITURA E MESSA IN OPERA DI TELO PACCIAMANTE</p> <p>Fornitura e posa in opera di telo pacciamante drenante di colore verde ancorato saldamente al terreno con picchetti metallici. Nel prezzo sono compresi gli sfridi, i risvolti ed ogni ulteriore onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.</p>	m ²	7,88
	(Euro sette/88)		
N.10.400	<p>DISSECCANTE SELETTIVO</p> <p>Distribuzione di dissecicante selettivo per erbe infestanti e rovi, su superfici sistemate in terra battuta, inghiaiate o lastricate o su scarpate vegetate, comprendente il trattamento chimico selettivo a bassa classe tossicologica, distribuito sulle piante infestanti con attrezzatura idonea, la successiva rastrellatura e raccolta, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in luogo da procurarsi a cura dell'assuntore.</p>	m ²	0,65
	(Euro zero/65)		
N.10.410	<p>F.P.OP DI MATERIALE INERTE DRENANTE</p> <p>Fornitura e posa in opera di pietrisco di cava, di granulometria variabile da 10 a 50 mm, posata in ordine decrescente, privo di sabbia e materie estranee, per la formazione di drenaggi, compreso lo spandimento e la sistemazione manuale del materiale ed ogni magistero necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte</p>	m ³	22,00
	(Euro ventidue/00)		
N.15	<p>ALBERATURE</p> <p>ALBERATURE</p>		
N.15.010	<p>POTATURA DI CONTENIMENTO E MANTENIMENTO FORMA LIBERA</p> <p>POTATURA DI CONTENIMENTO E MANTENIMENTO FORMA LIBERA</p> <p>Esecuzione di potatura di contenimento e di mantenimento su soggetto arboreo a forma libera posto lungo i viali, le vie ed i piazzali cittadini, comprendente, nel rispetto della forma naturale della pianta, il taglio dei rami più bassi, il diradamento dei rami principali e dei rami sbilanciati o invadenti la sede stradale e/o gli edifici, lo sfoltimento dei rami interni, il taglio dei rami secchi, marcescenti o colpiti da infezioni fungine con impiego di mastici cicatrizzanti e disinfettanti ritenuti idonei dalla D.L. per il trattamento e disinfezione immediata delle superfici di taglio. Nell' intervento sono compresi tutti gli oneri per una corretta fitoprofilassi dei lavori, per la posa e lievo della necessaria segnaletica stradale a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale e per la pulizia delle aree interessate dai lavori, per il recupero, allontanamento, trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica autorizzata o in luogo da procurarsi a spese e a carico dell' assuntore e quant' altro occorra o ritenuto necessario dalla D.L. per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte. Altezza di lavoro ovvero esecuzione dei tagli inferiore a 18 mt dal suolo.</p>	cad.	
N.15.010.05	<p>- intervento su piante piccole: diametro fino a 25 cm. ad 1,30 mt dal suolo</p> <p>- intervento su piante piccole: diametro fino a 25 cm. ad 1,30 mt dal suolo</p>	cad.	90,00
	(Euro novanta/00)		
N.15.010.05.E	<p>- intervento su piante piccole: diametro fino a 25 cm. ad 1,30 mt dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA</p> <p>- intervento su piante piccole: diametro fino a 25 cm. ad 1,30 mt dal suolo. Intervento in emergenza</p>	cad.	120,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.15.010.10	(Euro centoventi/00) - intervento su piante medie: diam. da 26 a 40 cm. ad 1,30 mt dal suolo - intervento su piante medie: diam. da 26 a 40 cm. ad 1,30 mt dal suolo	cad.	165,00
N.15.010.10.E	(Euro centosessantacinque/00) - intervento su piante medie: diam. da 26 a 40 cm. ad 1,30 mt dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA - intervento su piante medie: diam. da 26 a 40 cm. ad 1,30 mt dal suolo. Intervento in emergenza	cad.	201,00
N.15.010.15	(Euro duecentouno/00) -intervento su piante medie- grosse: diam. da 41 a 70 cm. ad 1,30 mt dal suolo -intervento su piante medie- grosse: diam. da 41 a 70 cm. ad 1,30 mt dal suolo	cad.	250,00
N.15.010.15.E	(Euro duecentocinquanta/00) -intervento su piante medie- grosse: diam. da 41 a 70 cm. ad 1,30 mt dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA -intervento su piante medie- grosse: diam. da 41 a 70 cm. ad 1,30 mt dal suolo. Intervento in emergenza	cad.	314,00
N.15.010.20	(Euro trecentoquattordici/00) - intervento su piante grosse : diam. da 71 a 120 cm. ad 1,30 m dal suolo - intervento su piante grosse : diam. da 71 a 120 cm. ad 1,30 m dal suolo	cad.	390,00
N.15.010.20.E	(Euro trecentonovanta/00) - intervento su piante grosse : diam. da 71 a 120 cm. ad 1,30 m dal suolo INTERVENTO IN EMERGENZA - intervento su piante grosse : diam. da 71 a 120 cm. ad 1,30 m dal suolo. Intervento in emergenza	cad.	491,00
N.15.010.25	(Euro quattrocentonovantuno/00) - intervento su piante "notevoli": diam. > 120 cm. ad 1,30 m dal suolo - intervento su piante "notevoli": diam. > 120 cm. ad 1,30 m dal suolo	cad.	810,00
N.15.020	(Euro ottocentodieci/00) POTATURA IN TREE CLIMBING POTATURA IN TREE CLIMBING Esecuzione di potatura di contenimento e di mantenimento su soggetto arboreo di grandi dimensioni con la tecnica del "tree-climbing" , comprendente, nel rispetto della forma naturale della pianta, il taglio dei rami più bassi, il diradamento dei rami principali e dei rami sbilanciati o invadenti la sede stradale e/o gli edifici, lo sfoltimento dei rami interni, il taglio dei rami secchi, marcescenti o colpiti da infezioni con impiego di mastici cicatrizzanti e disinfettanti ritenuti idonei dalla D.L. per il trattamento e disinfezione immediata di tutte le superfici di taglio. Nell' intervento sono compresi tutti gli oneri per una corretta fitoprofilassi dei lavori, per la posa e lievo della necessaria segnaletica stradale a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale e per la pulizia delle aree interessate dai lavori, per la cippatura il recupero, allontanamento, trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica autorizzata o in luogo da procurarsi a spese e a carico dell' assuntore, l'apposizione dei cartellini del numero di censimento delle piante eventualmente mancante, la compilazione del "file" fornito dalla committenza per l'aggiornamento dei dati relativi al censimento delle alberature interessate dall'intervento anche al fine della contabilità, e quant' altro occorra o ritenuto necessario dalla D.L. per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte. Altezza di lavoro ovvero esecuzione dei tagli fino a 22 mt dal suolo.	cad.	950,00
	(Euro novecentocinquanta/00)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.15.040	ABBATTIMENTO DI PIANTE ARBOREE Abbattimento, sramatura di piante arboree a chioma espansa di qualsiasi natura anche morte, secche in piedi e/o instabili; nel prezzo sono compresi l'abbattimento della pianta, la devitalizzazione o decessamento della ceppaia, il recupero a favore della ditta del materiale legnoso, la cippatura e/o allontanamento di tutti i materiali di risulta presso discarica controllata a cura e spese dell'Appaltatore, la pulizia e la regolarizzazione dell'area a fine intervento nonché quant'altro necessario ad eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte e inoltre il maggior onere derivante dalla posa e lievo della opportuna segnaletica stradale e dei "movieri", a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale come prescritto dalla normativa vigente.		
N.15.040.05	PIANTE DI PICCOLE DIMENSIONI DIAM. MISURATO A 1.30 m. DA TERRA INFERIORE A 25 CM., ALTEZZA <16 MT. Piante di piccole dimensioni con diametro a 1,30 m da terra <25 cm altezza inferiore a 16 m.	cad.	65,00
	(Euro sessantacinque/00)		
N.15.040.05.E	PIANTE DI PICCOLE DIMENSIONI DIAM. MISURATO A 1.30 m. DA TERRA INFERIORE A 25 CM., ALTEZZA <16 MT. INTERVENTO IN EMERGENZA Piante di piccole dimensioni con diametro a 1,30 m da terra <25 cm altezza inferiore a 16 m. Intervento in emergenza	cad.	85,00
	(Euro ottantacinque/00)		
N.15.040.10	PIANTE DI MEDIE DIMENSIONI DIAM. MISURATO A 1.30 m. DA TERRA COMPRESO TRA 26 CM. e 40 CM , ALTEZZA <25 MT. Piante di piccole dimensioni con diametro a 1,30 m da terra tra 26 e 40 cm altezza inferiore a 26 m.	cad.	240,00
	(Euro duecentoquaranta/00)		
N.15.040.10.E	PIANTE DI MEDIE DIMENSIONI DIAM. MISURATO A 1.30 m. DA TERRA COMPRESO TRA 26 CM. e 40 CM , ALTEZZA <25 MT. INTERVENTO IN EMERGENZA Piante di piccole dimensioni con diametro a 1,30 m da terra tra 26 e 40 cm altezza inferiore a 26 m. Intervento in emergenza	cad.	303,00
	(Euro trecentotré/00)		
N.15.040.15	PIANTE DI GROSSE DIMENSIONI DIAM. MISURATO A 1.30 m. DA TERRA COMPRESO TRA 41 E 70 CM., ALTEZZA <25 MT. Piante di grosse dimensioni con diametro a 1,30 m da terra compreso tra 41 e 70 cm. altezza inferiore a 25 m.	cad.	450,00
	(Euro quattrocentocinquanta/00)		
N.15.040.15.E	PIANTE DI GROSSE DIMENSIONI DIAM. MISURATO A 1.30 m. DA TERRA COMPRESO TRA 41 E 70 CM., ALTEZZA <25 MT. INTERVENTO IN EMERGENZA Piante di grosse dimensioni con diametro a 1,30 m da terra compreso tra 41 e 70 cm. altezza inferiore a 25 m. Intervento in emergenza	cad.	563,00
	(Euro cinquecentosessantatré/00)		
N.15.040.20	PIANTE DI GRANDI DIMENSIONI DIAM. MISURATO A 1.30 m. DA TERRA COMPRESO TRA 71 E 120 cm., ALTEZZA > 25 MT Piante di grandi dimensioni con diametro a 1,30 m da terra compreso tra 71 e 120 cm altezza superiore a 25 m.	cad.	710,00
	(Euro settecentodieci/00)		
N.15.040.20.E	PIANTE DI GRANDI DIMENSIONI DIAM. MISURATO A 1.30 m. DA TERRA COMPRESO TRA 71 E 120 cm., ALTEZZA > 25 MT INTERVENTO IN EMERGENZA		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.15.040.25	Piante di grandi dimensioni con diametro a 1,30 m da terra compreso tra 71 e 120 cm altezza superiore a 25 m. Intervento in emergenza (Euro ottocentosessanta/00)	cad.	860,00
	PIANTE DI NOTEVOLI DIMENSIONI DIAM. MISURATO A 1.30 m. DA TERRA > 121 cm., ALTEZZA > 25MT Piante di notevoli dimensioni con diametro a 1,30 m da terra > 121 cm altezza superiore a 25 m. (Euro milleventi/00)	cad.	1.020,00
N.15.040.25.E	PIANTE DI NOTEVOLI DIMENSIONI DIAM. MISURATO A 1.30 m. DA TERRA > 121 cm., ALTEZZA > 25MT INTERVENTO IN EMERGENZA Piante di notevoli dimensioni con diametro a 1,30 m da terra > 121 cm altezza superiore a 25 m. Intervento in emergenza (Euro millecentsessantasei/00)	cad.	1.166,00
N.15.045	ABBATTIMENTO IN AREE DEGRADATE Riquilificazione di area verde degradata in scarpata comprendente l'abbattimento, la sramatura di piante arboree a chioma espansa morte, secche in piedi e/o instabili; nel prezzo sono compresi l'abbattimento della pianta, il recupero a favore della ditta del materiale legnoso, la cippatura e/o allontanamento di tutti i materiali di risulta presso discarica controllata a cura e spese dell'Appaltatore, la pulizia e la regolarizzazione dell'area a fine intervento nonché quant'altro necessario ad eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte e inoltre il maggior onere derivante alla posa e lievo della opportuna segnaletica stradale a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale la presenza di reti tecnologiche aeree.		
N.15.045.05	Piante di piccole dimensioni con diam. inferiore a 30 cm. ad 1,30 mt dal suolo (Euro cinquantanove/86)	cad.	59,86
N.15.045.10	Piante di medie dimensioni con diam. compreso tra 30 e 70 cm. ad 1,30 mt dal suolo (Euro centoquarantuno/50)	cad.	141,50
N.15.045.15	Piante di grandi dimensioni con diam. maggiore di 70 cm. ad 1,30 mt dal suolo (Euro trecentoottantatre/30)	cad.	383,30
N.15.050	ABBATTIMENTO DI PIANTE ARBOREE IN TREE CLIMBING ABBATTIMENTO DI PIANTE ARBOREE Esecuzione di abbattimento, su soggetto arboreo di qualsiasi natura con la tecnica del "tree-climbing" di dimensioni superiori a 180 cm al colletto; nel prezzo sono compresi l'abbattimento della pianta, la devitalizzazione della ceppaia, il recupero e asporto a favore della ditta del materiale legnoso, la cippatura e/o allontanamento di tutti i materiali di risulta presso discarica controllata a cura e spese dell'Appaltatore, la pulizia e la regolarizzazione dell'area a fine intervento nonché quant'altro necessario ad eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte e inoltre il maggior onere derivante dalla esecuzione dei lavori a mano la eventuale posa e lievo della opportuna segnaletica stradale e dei "movieri", a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale come prescritto dalla normativa vigente nonché la compilazione del "file" fornito dalla committenza per l'aggiornamento dei dati relativi al censimento delle alberature interessate dall'intervento anche al fine della contabilità (Euro milletrecento/00)	cad.	1.300,00
N.15.100	ASPORTAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIA ASPORTAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIA Asportazione o frantumazione di ceppaia di pianta arborea mediante tritaceppi o deceppatrice, previo accertamento della presenza di tubazioni e cavi, compreso il riempimento con terra vegetale della buca creatasi, l'eventuale disinfezione del terreno ed il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta in		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.15.100.15	<p>discarica a cura e spese dell'Appaltatore. Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte nonchè per gli eventuali ripristini della pavimentazione stradale, sia essa in carreggiata che in marciapiede, nonchè della cordonata, derivanti dalla demolizione di un'area maggiore a quella preesistente libera intorno al fusto ed anche il maggior onere derivante dalla posa e lievo della opportuna segnaletica stradale e dei movieri, a salvaguardia del transito sia veicolare che pedonale come prescritto dalla normativa vigente e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto in perfetta regola d'arte.</p> <p>.....</p> <p>CEPPAIA DI GRANDI DIMENSIONI DIAM. AL COLLETTO >70 cm.</p> <p>Ceppaia di grandi dimensioni diametro al colletto >40 cm.</p> <p>.....</p> <p>(Euro centocinque/00)</p>	cad.	105,00
N.15.130	<p>SOVRAPPREZZO PER POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALBERATURE IN SITO NON ACCESSIBILE DA AUTOMEZZI</p> <p>Sovraprezzo a copertura delle spese accessorie da sostenere per effettuare gli interventi necessari di messa in sicurezza della vegetazione mediante abbattimenti o potature di un numero almeno di 5 essenze arboree (almeno 6 mc di materiale prodotto) presenti all'interno di cortili inaccessibili con automezzi; comprensiva di ogni accorgimento e onere per garantire l'integrità degli elementi d'arredo presenti e di ogni tipo di pavimentazione che andranno adeguatamente coperti, delle pareti o recinzioni circostanti o di coperture presenti al di sotto o in adiacenza alle chiome.</p> <p>Viene compreso lo smaltimento del materiale trasportato a mano fino alla viabilità pubblica, il carico, trasporto e scarico dello stesso in discarica autorizzata inclusi oneri relativi</p> <p>.....</p> <p>(Euro millesettecentocinquanta/00)</p>	a corpo	1.750,00
N.15.140	<p>POTATURA DI RIMONDA O SPALCATURA</p> <p>Potatura di rimonda delle parti secche degli alberi o spalcatura dei rami (morti o vivi) di specie arboree di qualsiasi diametro, per una altezza massima di lavoro, ovvero esecuzione del taglio, di 25 metri, posti in aree pertinenziali di edifici, con l'impiego di mastici cicatrizzanti e disinfettanti per il trattamento dei tagli e di tutti gli accorgimenti necessari per una corretta fitoprofilassi.</p> <p>Nel prezzo sono compresi la raccolta di tutto il materiale vegetale e l'allontanamento dei materiali di risulta in discarica autorizzata a cura e spese dell'appaltatore nonchè il maggior onere per la posa ed il lievo dell'opportuna segnaletica a salvaguardia del transito pedonale. Il prezzo è comprensivo anche della concimazione e delle micorizze radicali fino alla profondità di 60 cm.</p> <p>.....</p>	cad.	
N.15.140.05	<p>POTATURA DI RIMONDA O SPALCATURA - ALTEZZA MASSIMA DI LAVORO FINO A 8 METRI</p> <p>Specie arboree di qualsiasi diametro, per una altezza massima di lavoro, ovvero esecuzione del taglio, fino ad 8 metri</p> <p>.....</p> <p>(Euro trentuno/00)</p>	cad.	31,00
N.15.140.10	<p>POTATURA DI RIMONDA O SPALCATURA - ALTEZZA MASSIMA DI LAVORO DI 18 METRI</p> <p>Specie arboree di qualsiasi diametro, per una altezza massima di lavoro, ovvero esecuzione del taglio, da 8 a 18 metri</p> <p>.....</p> <p>(Euro settanta/20)</p>	cad.	70,20
N.15.140.15	<p>POTATURA DI RIMONDA O SPALCATURA AD ALTEZZA MASSIMA DI LAVORO DI 25 METRI</p> <p>Specie arboree di qualsiasi diametro, per una altezza massima di lavoro, ovvero esecuzione del taglio, di 25 metri</p> <p>.....</p> <p>(Euro centoquaranta/40)</p>	cad.	140,40
N.15.150	<p>POTATURA DI SPECIE RAMPICANTI</p> <p>Potatura di contenimento e rinnovo di rampicanti siti a ridosso di murature o in quota fino a 4 m in qualunque posizione, di qualsiasi natura, dimensione e stato, mediante tagli netti di getti dell'anno o vecchi, su indicazione della D.L. eseguita con mezzi meccanici e ove necessario, con mezzi manuali. Sagomatura delle stesse seguendo profili verticali o orizzontali, ellittici e secondo le indicazioni della D.L. Estirpo di qualunque infestante erbacea, sarmentosa o arbustiva presente, anche se inserita nella struttura del rampicante, compresa l'eliminazione delle ceppaie di specie arbustive ed arboree ritenute infestanti dalla D.L.. Eliminazione ed asporto di tutto il materiale secco e di risulta dall'intervento, l'immondizia, il pietrame ed qualsiasi altro materiale improprio in discarica autorizzata a cura e spese</p>		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	dell'appaltatore nonch� l'onere per la posa ed il lievo dell'opportuna segnaletica a salvaguardia del transito pedonale. (Euro tre/85)	m ²	3,85
N.15.160	SPOLLONATURA AL PIEDE Spollonatura al piede (tiglio,platano,olmo..)con taglio al colletto di polloni e ricacci, relativamente ad ogni esemplare arboreo sia adulto che di recente impianto, come da indicazioni della DL. Intervento eseguito in giardini, viali alberati o aiuole in genere, completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, inclusi gli oneri di smaltimento. (Euro nove/30)	cad.	9,30
N.15.200	CIPPATURA IN LOCO Cippatura del materiale vegetale presente sul sito, mediante cippatrice/sminuzzatrice adeguata, da distribuire uniformemente sulla superficie d'intervento come definito dalla DL, evitando lo spargimento del cippato su compluvi naturali o su griglie per lo smaltimento delle acque meteoriche, dove la pendenza del terreno permette la naturale decomposizione del materiale e la sua permanenza rimanga stabile (aree poco pendenti e non in battuta di bora). Incluso ogni altro onere. (Euro sei/50)	m ³	6,50
N.20	ARREDO URBANO		
N.20.080	RECINZIONE RETE METALLICA Fornitura e posa in opera di recinzione metallizza completa, costituita da: - rete plastificata in filo di ferro zincato, con maglie sciolte, a semplice torsione, di cm. 6x6, vivagnata ai bordi con i fili terminali piegati a tripla torsione e disposti ad aculeo, costituita da filo zincato diam mm. 2, protetto da un rivestimento a base di polimeri vinilici atti a resistere lungamente agli agenti fisici; - montanti in profilato metallico a T, zincati e plastificati, posti ad interasse di mt. 2,00, dell'altezza adeguata alla rete da sostenere, dimensionati adeguatamente per resistere alle sollecitazioni indotte dal peso proprio della struttura e dalle azioni del vento nonch� dalle operazioni di tesatura della rete; i montanti dovranno essere fissati ed annegati nel calcestruzzo per almeno 20 cm, e negli angoli ed alle estremit� dovranno essere adeguatamente controventati con profili metallici dello stesso tipo. - accessori, acciocc� che la rete possa essere installata perfettamente tesa, quali cambrette, fili di irrigidimento, tiranti, ecc.; ai bordi inferiore e superiore della rete verranno sistemati dei vivagni pure in filo di ferro zincato del diametro esterno di mm.4, protetto da rivestimento a base di polimeri vinilici. Il fissaggio della rete dovr� essere eseguito con particolare cura in modo che aderisca perfettamente ai montanti stessi, per cui dovr� presentarsi tesa senza difformit� alcuna. Nel prezzo unitario s'intendono compresi tutti i materiali necessari, nessuno escluso e l'assistenza del capomastro per l'ancoraggio e fissaggio della struttura al cordolo in calcestruzzo (quest'ultimo pagato a parte). Misurazione geometrica della rete. (Euro trentaquattro/68)	m ²	34,68
N.20.080.15	POTONCINO PER RECINZIONE IN RETE Fornitura e posa di cancello completo di telaio in metallo, cerniere e tutta la ferramenta necessaria, rete di tamponamento, H fino 2.20 m. Inclusi montanti laterali e raccordo con l'esistente, fondazioni comprese ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. (Euro duecentosessanta/00)	cad.	260,00
N.20.080.A5	F.P.OP. DI RECINZIONE IN RETE METALLICA PLASTIFICATA Fornitura e realizzazione di recinzione in rete metallica plastificata dim.30x30 mm h=2m da porsi in opera su montanti metallici tondi del diametro adeguato, min. diam.50 mm, con copritesta infissi in plinti di cls inclusi nella voce, ad interasse di 200 cm, cavi in acciaio inferiori e superiore di tiraggio, potoncino di accesso, incluso ogni altro onere per dare l'oper finita a regola d'arte. (Euro ventidue/00)	m ²	22,00
N.20.200	RIMOZIONE RECINZIONE IN RETE PLASTIFICATA		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.20.210	Rimozione di rete metallica plastificata inclusi i montanti in ferro ed eventuali plinti o cordoli in cls, previo taglio di rampicanti o qualunque vegetazione invadente. Incluso carico, trasporto e oneri di scarica per lo smaltimento della stessa, in luogo autorizzato ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	m ²	35,00
 (Euro trentacinque/00)		
N.20.220	F. e P.O. DI PALIZZATA IN LEGNO Fornitura e posa in opera di palizzata rustica in pali scortecciati di legno di pino impregnato in autoclave sottovuoto a pressione con sali atossici privi di Cromo, formata da piantoni del diametro di 14-16 cm e altezza variabile fuoriterza da cm 60/100 cm posti accostati l'uno all'altro e comunque come da indicazioni grafiche e della D.L., infissi nel terreno per una profondità di cm 30-40, oppure inghisati nel cls comprensivo dello scavo e della fornitura del cls, compresa tutta la ferramenta necessaria per gli ancoraggi al terreno e le giunzioni fra gli elementi in legno compreso qualsiasi altro onere necessario a fornire l'opera a perfetta regola d'arte.	m	82,00
 (Euro ottantadue/00)		
N.20.230	F. e P.O. DI RECINZIONE IN LEGNO Fornitura e posa in opera di recinzione con caratteristiche, realizzata secondo le indicazioni della D.L., con piantoni di sostegno da 14 cm. di diametro e H. 1.40, con fori da 8 cm. di diametro di invito per i pali orizzontali aventi lunghezza di m. 3.00. I piantoni ed i pali orizzontali saranno di legno di conifera nordica fresati cilindricamente ed impregnati in autoclave sottovuoto a pressione con sali atossici preservanti contro muffe e marciume. Il prezzo comprende la formazione delle opere fondazionali necessarie e gli oneri relativi ai tracciamenti ed allineamenti e comunque come da indicazioni grafiche e della D.L., infissi nel terreno per una profondità di cm 30-40, oppure inghisati nel cls comprensivo dello scavo e della fornitura del cls, compresa tutta la ferramenta necessaria per gli ancoraggi al terreno e le giunzioni fra gli elementi in legno compreso qualsiasi altro onere necessario a fornire l'opera a perfetta regola d'arte.	m	45,00
 (Euro quarantacinque/00)		
N.20.230.05	Pannelli di recinzione in legno Fornitura e posa in opera di recinzione in legno costituita da pannelli su misura alti m 1,0, costituiti da montanti a sezione quadrata di 10x10 cm, tavole della sezione di 3,2 x 12 cm piallate, smussate ed arrotondate in testa, poste a distanza massima, l'una dall'altra, di 6 cm, montate con viti in acciaio inox inossidabile su correnti della sezione minima di 3,5x 9 cm, in legno di pino, impregnato con prodotti atossici certificati. Il prezzo comprende la formazione delle opere fondazionali necessarie e gli oneri relativi ai tracciamenti ed allineamenti e comunque come da indicazioni grafiche e della D.L., montanti infissi nel terreno per una profondità di cm 30-40, oppure fissati alla base in cls o altro mediante elementi metallici, comprensivo dello scavo e della fornitura del cls, compresa tutta la ferramenta necessaria per gli ancoraggi al terreno e le giunzioni fra gli elementi in legno compreso qualsiasi altro onere necessario a fornire l'opera a perfetta regola d'arte.	m	210,00
 (Euro duecentodieci/00)		
N.20.240	F.P.O. CANCELLETTO in legno Fornitura e posa in opera di cancelletto per una larghezza fino a 1.20 m, in legno formato da elementi come da art.V10.A15, inclusa la ferramenta necessaria e i montanti 10x10 cm verticali fissati al suolo con cls, smussati sugli spigoli e in testa. Incluso ogni altro onere.	cad.	250,00
 (Euro duecentocinquanta/00)		
N.20.240	F.P.OP. DI PALIZZATA ORIZZONTALE DI CONTENIMENTO Fornitura e posa in opera di palizzata di contenimento della terra realizzata mediante pali squadriati in legno di conifera dim.min. 12x12 cm trattati in autoclave lungh. min. 2 m, sormontati su 3-4 file sfalsate, fissati con montanti verticali in legno fissati nel suolo di h.min. 70 cm, cementati alla base. Inclusi oneri per la predisposizione degli scavi, eventuale trasporto e scarico di materiali di risulta, spese di scarica comprese ed ogni ferrasmenta e accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. Previa presentazione della campionatura alla DL.	m	48,00
 (Euro quarantotto/00)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N.20.250	F.P.OP. CORDOLO IN LEGNO Fornitura e posa in opera di cordolo in legno di comifera scortecciato e tornito, impregnato in autoclave con sali antimuffa e antimarciume, tondo, diametro 12 cm, lunghezze >1.5m, poggiato su letto di sabbia, posizionato a raso delle pavimentazioni con tolleranze di fuori terra max 2 cm come accordi con DL., inclusi pali verticali per il fissaggio al suolo, ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. (Euro ventiquattro/00)	m	24,00
N.20.260	RIPARAZIONE DI PALIZZATA ESISTENTE Riparazione di palizzata esistente in legno costituita da montanti a sezione circolare disposti ad interasse di 2 - 2,5 m con corrimano a sezione semicircolare e rete metallica plastificata verde di tamponamento, mediante la sostituzione degli elementi deteriorati o rotti, il consolidamento di quelli instabili. Compreso nel prezzo la fornitura dei materiali occorrenti, l'asporto dei materiali sostituiti, il loro conferimento alle discariche autorizzate, la realizzazione di scavi per l'alloggiamento dei nuovi componenti, il getto di calcestruzzo per la stabilizzazione dei montanti, idonei fissaggi (chiodi, viti, ecc) dei corrimano e delle reti, alla struttura e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. (Euro trentacinque/00)	m	35,00
N.20.270	PAVIMENTO IN LISTELLI DI LEGNO Fornitura e posa in opera di pavimentazione in listelli accostati in legno di conifera trattato per esterni, impregnato in autoclave di lunghezza variabile con lavorazione di goffatura antiscivolo sulla parte superiore e venature nel senso della lunghezza (spessore pavimentazione 4 cm), avvitate su correnti in conifera impregnati allo stesso modo, fissati al perimetro circostante con adeguata ferramenta come da indicazioni della DL. Incluso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. (Euro settanta/00)	m ²	70,00
N.30	OPERE ACCESSORIE OPERE ACCESSORIE		
N.30.030	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE METALLICA DI CANTIERE PANNELLO RECINZIONE MOBILE DA CANTIERE LUNGHEZZA 3,5 MT ALTEZZA 2 MT TELAIO IN TUBI ZINCATI CON MONTANTI DIAMETRO 40 MM E TRAVERSI DIAMETRO 30 MM RETE ZINCATA ELETTROSALDATA A MAGLIE 25 X 10 CM FILI ZINCATI ORIZZONTALI DIAMETRO 2,8 MM E VERTICALI DIAMETRO 2,2 MM Piedini in cls con 6 fori, Ø 42 mm. Lunghezza x larghezza x altezza 625 x 220 x 110 mm. inclusi (Euro trenta/00)	m ²	30,00
T20	DEMOLIZIONI - RIMOZIONI		
T20.A45	BONIFICA E PULIZIA MATERIALI VARI Raccolta del materiale presente sul sito di varia natura: inerti, travi in acciaio, recinzioni in legno plastica e rete, inclusi montanti metallici, elettrodomestici, sanitari, materassi, pneumatici, residui vegetali o quant'altro, suddivisi per tipologia, asporto, secondo le norme di sicurezza e inquinamento, carico , trasporto e scarico in discarica autorizzata, inclusi tutti gli oneri e compilazione dei specifici moduli ove richiesto. S'intende compreso ogni altro onere per la pulizia completa, descritta sopra, per ripristinare lo stato naturale dei luoghi e garantire l'accessibilità totale all'area in condizioni di sicurezza.		
T20.A45.a	- FINO A 1 MC (Euro centotrenta/00)	cad.	130,00
T20.A45.b	- FINO A 5 MC	cad.	320,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T20.A45.c	(Euro trecentoventi/00) - PER OGNI MC SUCCESSIVO (Euro quarantacinque/00)	cad.	45,00
T20.A50	RIMOZIONE RECINZIONE IN LEGNO Rimozione della recinzione modulare esistente in legno fino h=1.2, inclusi i suoi montanti ed eventuali plinti di fondazione, riempimento delle buche con terra vegetale, trasporto di tutti gli elementi a discarica autorizzata, incluso ogni onere. (Euro cinque/50)	m	5,50
Z1.A5	ONERI PER LA SICUREZZA AD IVA RILEVANTE Oneri preventivati per gli adempimenti del D.L. 626/'94 e del Piano di Sicurezza redatto ai sensi del DPR 494/'96 e successive modifiche ed integrazioni, calcolati sui lavori da eseguirsi per aree d'intervento, comprensivi di segnaletica e presidi collettivi della sicurezza all'interno dei cantieri e dei dispositivi di protezione individuale da adottarsi per il personale operativo nell'esecuzione dell'appalto in oggetto. (Euro cinquecento/00)	a corpo	500,00
Z1.A10	ONERI PER LA SICUREZZA AD IVA NON RILEVANTE Oneri preventivati per gli adempimenti del D.L. 626/'94 e del Piano di Sicurezza redatto ai sensi del DPR 494/'96 e successive modifiche ed integrazioni, calcolati sui lavori da eseguirsi per aree d'intervento, comprensivi di segnaletica e presidi collettivi della sicurezza all'interno dei cantieri e dei dispositivi di protezione individuale da adottarsi per il personale operativo nell'esecuzione dell'appalto in oggetto. (Euro cinquecento/00)	a corpo	500,00

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE WALDERSTEIN ANDREA

CODICE FISCALE: DWLNDR66E20E125S

DATA FIRMA: 09/09/2021 13:10:08

IMPRONTA: 5A5387687EA60CC85B379496349BFF6661A09EBFF1D5CD2F4A211268F0AD322A
61A09EBFF1D5CD2F4A211268F0AD322A5E64CC68845631513970A11CBBB05742
5E64CC68845631513970A11CBBB05742FA91115615F8033B51303506CE7C6BAC
FA91115615F8033B51303506CE7C6BAC4A007B9FE6FAAF97EF573A5E38148C51