




comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità
Servizio Strade e Verde Pubblico
Direttore del Servizio: dott. arch. Andrea de Walderstein


Cod.op. I 8094 - VP 536

Riqualificazione del Parco della Rimembranza

D	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
data: OTTOBRE 2020	IL RUP dott. arch. Andrea de Walderstein 

Progettista e Direttore dei Lavori

dott. arch. Anna Nisi



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1	C.01 C.01.010	LIEVO "TOTE" ESISTENTI			
		Lievo "Totem" esistenti su conglomerato bituminoso o cubetti			
		2	2		
		Totale cadauno	2	50,00	100,00
2	D.01.070 D.01.070.05	SCAFO DI SCARIFICA O SCOTICO			
		Scarifica superficiale - eseguito a macchina - per interventi fino a mq. 30,000			
		57 * 0,4 * 0,4	9,12		
		Totale m²	9,12	10,99	100,23
3	D.01.080 D.01.080.05	CARICO, TRASPORTO E SCARICO A DISCARICA			
		Carico, trasporto e scarico a discarica - provenienza da terreno - per interventi fino a mc. 30,000			
		9,12	9,12		
		Totale m³	9,12	36,23	330,42
4	E.01.360 E.01.360.25	DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA STRADALE			
		Demolizione completa di pavimentazione bituminosa stradale - eseguita a mano - per interventi oltre a mq. 10,00			
		80	80,00		
		Totale m²	80,00	23,02	1.841,60
5	E.03.300 E.03.300.05	RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN PIETRA NATURALE			
		Rimozione a macchina di pavimentazione in pietra naturale - con recupero e accatastamento del materiale - fino 10 mq			
		39	39,00		
		Totale m²	39,00	69,15	2.696,85
6	F.02.050.05	Iniezioni di consolidamento di murature in pietra			
		scala 6 * 1,5 * 0,4	3,60		
		Totale m²	3,60	25,35	91,26
7	F.1000	RIPRISTINO LAPIDI TRATTAMENTO BIOCIDA E PROTETTIVO ELEMENTI LAPIDEI E STATUE			
		316	316,00		
		Totale Cadauno	316,00	90,00	28.440,00
8	G.02.020 G.02.020.05	CONSOLIDAMENTO DI MATERIALI LAPIDEI			
		Consolidamento di materiali lapidei			
		70	70,00		
		Totale m²	70,00	33,60	2.352,00
9	I.02.010 I.02.010.05	ESECUZIONE DI OPERE IN FERRO PER CANCELLI E RECINTI			
		Esecuzione di opere in ferro per cancelli e recinti			
		Copertura pozzo 60	60,000		
		Portella via Capitolina 50	50,000		
		Totale kg.	110,000	5,20	572,00
10	L.01.015 L.01.015.05	ASPORTO PITTURE, TINTE O CARTA DA PARATI			
		Asporto pitture, tinte o carta da parati			
		lapidi 5 * 1,5 * 0,8	6,00		
		panche 5 * 3 * 0,6 * 0,5	4,50		
		monumento 2 * 2 * 0,6 * 3	7,20		
		Totale m²	17,70	6,66	117,88
11	L.01.140 L.01.140.05	PITTURA ANTISCRITTA			
		Pittura antiscritta - stesa a pennello e/o rullo			
		lapidi 5 * 1,5 * 0,8	6,00		
		panche (12*3) * 2 * 0,6 * 0,5	21,60		
		panca Martiri delle Foibe 3 * 5 * 0,5 * 0,5	3,75		
		Totale m²	31,35	21,36	669,64
12	L.01.150 L.01.150.05	DECORAZIONE MURALE - STENCIL			
		Decorazione murale - stencil - colore unico			
		A RIPORTARE			37.311,88

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			37.311,88
		(316*4) * 0,6 * 0,05	37,920		
		Totale ml.	37,920	19,28	731,10
13	L.01.170 L.01.170.05	SVERNICIATORE Sverniciatore 10	10,00		
		Totale m²	10,00	42,99	429,90
14	L.01.180 L.01.180.05	TRATTAMENTO ANTIMUFFA O ANTIFUNGO Trattamento antimuffa o antifungo 30	30,00		
		Totale m²	30,00	5,30	159,00
15	N.5 N.5.030	MANUTENZIONE DEL VERDE CONTROLLO VEGETAZIONE INFESTANTE 140	140,00		
		Totale	140,00	1,05	147,00
16	N.5.130 N.5.130.05	MANUTENZIONE DEL VERDE INTERVENTO DI PULIZIA E ASPORTO RAMAGLIA DA SUPERFICE PUBBLICA Asporto del materiale legnoso ramaglia e tronchi a terra di qualsiasi dimensione, da superfici pubbliche 3	3,00		
		Totale cad.	3,00	100,00	300,00
17	N.10.080 N.10.080.05	OPERE A VERDE E IRRIGAZIONE FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ARBUSTI E CESPUGLI SPECIE ARBUSTIVE E ARBOREE DI MEDIA TAGLIA H 50/60 cm. circonferenza > 60 cm. con minimo 4 ramificazioni Muro sotto via Caboro 32	32,00		
		Totale cad.	32,00	36,00	1.152,00
18	N.10.080.10	SPECIE ARBUSTIVE ORNAMENTALI A PRONTO EFFETTO 10	10,00		
		Totale cad.	10,00	62,41	624,10
19	N.10.080.15	SPECIE ARBUSTIVE E ARBOREE DI PICCOLA TAGLIA E SARMENTOSE H 20/30 cm. 10	10,00		
		Totale cad.	10,00	11,35	113,50
20	N.10 N.10.098	OPERE A VERDE E IRRIGAZIONE FORNITURA E MESSA IN OPERA DI TELO PACCIAMANTE 28	28,00		
		Totale m²	28,00	7,88	220,64
21	N.15.025 N.15.025.05	ALBERATURE POTATURA DI RIMONDA O SPALCATURA POTATURA DI RIMONDA O SPALCATURA PICCOLE DIMENSIONI 5	5,00		
		Totale cad.	5,00	45,00	225,00
22	N.20 N.20.048	ARREDO URBANO IDROPULIZIA DI PARTI LAPIDEE 11 * 2 * 1,2	26,40		
		Totale m²	26,40	41,61	1.098,50
23	N.20.080	RECINZIONE RETE METALLICA 28 * 1,2	33,60		
		Totale m²	33,60	34,68	1.165,25
24	N.20.155	TABELLA INDICATIVA 3	3,00		
		Totale cad.	3,00	100,00	300,00
		A RIPORTARE			43.977,87

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			43.977,87
25	N.1000	F.P.O. RECINZIONE IN GRIGLIATO 28 * 1,1	30,80		
		Totale mt.q.	30,80	140,00	4.312,00
26	T.00.006 T.00.006.01	PAVIMENTAZIONE IN LASTRICO DI PIETRA ARENARIA BURATTATA Pavimentazione in lastrico di pietra arenaria fiammata/burattata dello spess. 8 cm. 5 3 * 1,5	5,00 4,50		
		Totale m²	9,50	180,00	1.710,00
27	T.00.108 T.00.108.02	PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO Cubetti delle dimensioni 6-8 cm. vialetti 8 * 1,5 * 0,6 ingresso a destra Alabarda 3,5 * 1,5 scala area giochi 8 * 4 * 0,4	7,20 5,25 12,80		
		Totale m²	25,25	77,00	1.944,25
28	T.00.108.04	Posa in opera cubetti di recupero (qualsiasi dimensione compresa la pulizia del materiale recuperato) 15	15,00		
		Totale m²	15,00	57,00	855,00
29	T.02.001 T.02.001.01	SOTTOFONDO DI MARCIAPIEDE IN CALCESTRUZZO Sottofondo marciapiede spessore cm 15 80 110	80,00 110,00		
		Totale m²	190,00	30,00	5.700,00
30	T.03.003 T.03.003.01	TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA Taglio pavimentazione bituminosa 10	10,00		
		Totale m	10,00	0,95	9,50
31	T.03.011 T.03.011.01	SMANTELLAMENTO DI MARCIAPIEDE SOLO TAPPETO Smantellamento marciapiede solo tappeto 145	145,00		
		Totale m²	145,00	9,00	1.305,00
32	T.03.011.03	Smantellamento di marciapiede 70+40	110,00		
		Totale m²	110,00	15,00	1.650,00
33	T.03.014 T.03.014.02	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI/BINDERI PER RIUTILIZZO Demolizione pavimentazione cubetti - accatastamento in cantiere 15	15,00		
		Totale m²	15,00	10,00	150,00
34	T.04.001 T.04.001.01	SPALMATURA D'ATTACCO Spalmatura d'attacco 145	145,00		
		Totale m²	145,00	0,75	108,75
35	T.04.006 T.04.006.01	CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - MQ spessore finito non inferiore a 3 cm 145 80 110	145,00 80,00 110,00		
		Totale m²	335,00	5,60	1.876,00
36	T.05.007 T.05.007.01	OPERE DI FOGNATURA ESPURGO DI COLLETTORI MEDIANTE AUTOBOTTI Espurgo canalizzazione			
		A RIPORTARE			63.598,37

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			63.598,37
		sopra accesso da via Capitolina-alabarda 50 * 0,4 * 0,2	4,00		
		sotto area gioco v.le Ragazzi '99 2 * 33 * 0,4 * 0,20	5,28		
		Totale m³	9,28	230,00	2.134,40
37	T.09.003 T.09.003.01	LIEVO E RIPOSA PALI DI SOSTEGNO SEGNALI STRADALI LIEVO IMPIANTI SEGNALETICI			
		5	5,00		
		1	1,00		
		8	8,00		
		Totale cad.	14,00	12,00	168,00
38	T.09.003.02	POSA IN OPERA DI IMPIANTI SEGNALETICI RECUPERATI			
		2	2,00		
		Totale cad.	2,00	40,00	80,00
39	T.09.005 T.09.005.01	NUOVI IMPIANTI SEGNALETICI FORNITURA DI SEGNALI IN ALUMINIO E PELLICOLA RINFRANGENTE DI CLASSE			
		1			
		2 * 0,6 * 0,6	0,72		
		7 * 0,30 * 0,45	0,95		
		Totale m²	1,67	120,00	200,40
40	T.09.005.03	POSA IN OPERA DI SEGNALI IN ALLUMINIO			
		7 * 0,4 * 0,6	1,68		
		2 * 0,6 * 0,6	0,72		
		Totale m²	2,40	23,00	55,20
41	T.40.060 T.40.060.05	RIPRISTINO DI MURATURA DI PIETRA Ripristino muratura di pietra			
		via Caboro 2 * 0,4 * 0,8	0,64		
		4 * 0,5 * 1	2,00		
		Totale m³	2,64	196,00	517,44
42	T.40.A10 T.40.A10.A10	MURATURA DI PIETRA in pietra arenaria			
		1 * 0,4 * 0,8	0,32		
		Totale mt.c.	0,32	350,00	112,00
43	T.70.A60 T.70.A60.A5	RIASSESTAMENTO GRADINI E PIANE IN PIETRA Riassestamento gradini e piane in pietra			
		63	63,00		
		Totale ml.	63,00	90,00	5.670,00
44	T.2000	Bordura di delimitazione percorsi in Corten			
		20	20,00		
		Totale ml.	20,00	22,00	440,00
		Importo Lavori Euro			72.975,81

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE WALDERSTEIN ANDREA
CODICE FISCALE: DWLNDR66E20E125S
DATA FIRMA: 15/12/2020 13:38:33
IMPRONTA: 222CE308042AE2BB4E7AE008B24E8C65A9E0FBA1CEAE00A93E386678FA1E97
A9E0FBA1CEAE00A93E386678FA1E9709485FBC5F5C57018770B56C3F20689C
09485FBC5F5C57018770B56C3F20689CFE21734D93B87A8F9DA69F14FDF74F3D
FE21734D93B87A8F9DA69F14FDF74F3D48ABAD5B85A12FBAEBF8D3812A641C84

NOME: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 18/12/2020 08:16:39
IMPRONTA: 93C7E968A7B3CCD048EE96A6CA11E74ABEE824A307657EF898AA9AE70CB22B79
BEE824A307657EF898AA9AE70CB22B79B3B5A45C8BFB6C57300755EBF0B9E8FD
B3B5A45C8BFB6C57300755EBF0B9E8FDAFF81E57A8A3C545174F40C95F5A0758
AFF81E57A8A3C545174F40C95F5A0758FA677CF4055BF538806E9195C3ADA47C

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 18/12/2020 11:23:22
IMPRONTA: 1516EABF887197795A46CDE8F9C0E73536392EAC753D4F6775CA8550AB75343D
36392EAC753D4F6775CA8550AB75343D1428BCD081327464BE52A38DEC6C80B7
1428BCD081327464BE52A38DEC6C80B7A3A9794D2CCDA8F633835F723FDC7EAD
A3A9794D2CCDA8F633835F723FDC7EAD4634A18FC469C0B457F942C9CC5A66B1