



comune di trieste
Piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AVVISO PUBBLICO

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Progetti speciali, enti di ricerca, scuole e logistica

RENDE NOTO

che il Comune di Trieste - Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva - intende procedere con l'affidamento del SERVIZIO DI GESTIONE DELL'EVENTO E ALLESTIMENTO DELLE TENSOSTRUTTURE per la manifestazione Trieste Next che si terrà a Trieste dal 25 al 27 settembre 2026 in piazza dell'Unità d'Italia.

La presente indagine esplorativa di mercato viene avviata per l'ottenimento di un preventivo economico, non impegnativo per l'Ente, al fine di una eventuale successiva procedura di individuazione del contraente ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett. b), del DLgs. n. 36/23 e successive modificazioni e integrazioni.

I servizi richiesti sono:

1. F.p.o. di n. 2 strutture Modello Elite o similare di m. **50x10** completi di pedana in legno a norma di legge, impianto di illuminazione a led con luci di emergenza interne ed esterne (come richiesto dalla commissione pubblico spettacolo), stesura cavi di energia elettrica fino al punto luce, quadri comandi con salvavita, il tutto completo di certificazioni. Dovrà essere garantita la perfetta tenuta all'acqua piovana e in particolare dovrà essere garantito che tra le giunzioni non trafili acqua dai montanti. Dovrà essere garantito il fissaggio con zavorre adeguate. In tali strutture f.p.o. di 4 teli separatori interni da installare secondo le indicazioni

degli organizzatori.

2. F.p.o. di n. 2 strutture modulari per Area Talk Modello Elite o similare di m. **10x20** completa di pedana in legno a norma di legge, impianto di illuminazione a led con luci di emergenza interne ed esterne (come richiesto dalla commissione pubblico spettacolo), stesura cavi di energia elettrica fino al punto luce, quadri comandi con salvavita, il tutto completo di certificazioni. Dovrà essere garantita la perfetta tenuta all'acqua piovana e in particolare dovrà essere garantito che tra le giunzioni non trafili acqua dai montanti. Dovrà essere garantito il fissaggio con zavorre adeguate. F.p.o. di n. 2 pedana rialzata 6x4 da posizionare all'interno delle 2 Aree (una per ogni Area Talk) secondo le indicazioni degli organizzatori.
3. F.p.o. di n. 2 stand Modello Elite o similare delle dimensioni di m. **10x10** completi di pedana in legno a norma di legge, impianto di illuminazione a led con luci di emergenza interne ed esterne (come richiesto dalla commissione pubblico spettacolo), stesura cavi di energia elettrica fino al punto luce, quadri comandi con salvavita, il tutto completo di certificazioni. Dovrà essere garantita la perfetta tenuta all'acqua piovana e in particolare dovrà essere garantito che tra le giunzioni non trafili acqua dai montanti. Dovrà essere garantito il fissaggio con zavorre adeguate.
4. F.p.o. di 1 STAND m. **8x8** completo di pedana in legno a norma di legge, impianto di illuminazione a led con luci di emergenza interne ed esterne (come richiesto dalla commissione pubblico spettacolo), stesura cavi di energia elettrica fino al punto luce, quadri comandi con salvavita, il tutto completo di certificazioni, gli stand dovranno garantire la perfetta tenuta all'acqua piovana in particolare dovranno garantire che tra le giunzioni non trafili acqua dai montanti. Dovrà essere garantito il fissaggio con zavorre adeguate.
5. F.p.o. di 1 STAND m. **4x8** completo di pedana in legno a norma di legge, impianto di illuminazione a led con luci di emergenza interne ed esterne, stesura cavi di energia elettrica fino al punto luce, quadri comandi con salvavita, il tutto completo di certificazioni, gli stand dovranno garantire la perfetta tenuta all'acqua piovana in particolare dovranno garantire che tra le giunzioni non trafili acqua dai

montanti. Dovrà essere garantito il fissaggio con zavorre adeguate.

6. Tutte le strutture dovranno corrispondere alle normative di sicurezza prevista per la zona 8 (ex provincia di Trieste) con raffiche di vento anche superiori a 150 km orari e sopportare un carico vento di almeno 117/kg m² e fissate al suolo con numero di zavorre adeguate anche in base a quanto stabilirà la commissione di pubblico spettacolo;
7. F.p.o. di numero di pedane di calpestio copricavi a seconda delle necessità degli organizzatori (minimo 6).
8. F.p.o. di indicativi **1.700** mq moquette ignifuga secondo normativa, di colore antracite oppure blu, secondo le indicazioni degli organizzatori.
9. Fornitura di n. **100** tavoli (preferibilmente delle dimensioni di m. 1,20 x 0,80 con ripiano bianco). Sarà cura dell'appaltatore il posizionamento secondo le richieste degli organizzatori e il loro lievo a fine manifestazione.
10. Fornitura di n. **200** sedie ignifughe a norma di legge - tutte di color azzurro o rosso. Il numero di sedie potrà essere incrementato fino ad un n. massimo di **300**, qualora richiesto dagli organizzatori. Sarà cura dell'appaltatore il posizionamento secondo le richieste degli organizzatori e il loro lievo a fine manifestazione.
11. Fornitura di n. **8** poltroncine ignifughe a norma di legge. Le poltroncine dovranno essere posizionate nelle due Area Talk.
12. F.p.o di **tre bagni chimici (uomo,donna, diversamente abili)** dal giorno 25 al 27 settembre, comprensivo di più pulizie giornaliere, posizionati in Passo di Piazza Antonio Fonda Savio.
13. Sarà cura dell'appaltatore provvedere alla fornitura e/o posa in opera di quanto richiesto per l'adempimento delle prescrizioni stabilite dalla Commissione Pubblico Spettacolo del 2025.
14. F.p.o. di presidi antincendio: numero di estintori come da normativa vigente e da piano di sicurezza.
15. F.p.o. di almeno **16 rampe di accesso per disabili** in alluminio mandorlato (Classe 0 di reazione al fuoco), come da normativa vigente e come da piano di sicurezza.

16. Garantire la reperibilità di un referente per tutta la durata dell'evento.
17. Fornire per i tre giorni della manifestazione un servizio di addetti all'esodo e antincendio muniti di attestazione di primo soccorso in piazza dell'Unità d'Italia nei giorni della manifestazione nel numero richiesto dalla normativa vigente e dal piano di sicurezza e comunque in numero non inferiore a **8**.
18. Predisposizione di ogni documentazione tecnica, quali dichiarazioni di conformità degli impianti installati, eventuali certificazioni carichi sospesi, certificazioni di reazione al fuoco dei materiali (mod. Dich. Prod.) ecc. Il soggetto incaricato dovrà rapportarsi con tutti i soggetti che a qualsiasi titolo saranno coinvolti nell'allestimento delle tensostrutture.
19. Sarà cura dell'appaltatore prevedere la presenza di un addetto al distacco dell'impianto elettrico durante tutta la durata della manifestazione.
20. Sarà cura dell'appaltatore provvedere all'apertura e chiusura dei gazebi negli orari indicati dall'organizzatore.
21. Provvedere ad un servizio notturno di sorveglianza cantiere nei giorni precedenti e seguenti alla manifestazione a partire dal giorno dell'allestimento fino al giorno del disallestimento compresi (**dal 17 settembre notte al 24 settembre mattina e dal 27 settembre notte al 29 settembre mattina**).
22. Le tensostrutture **dovranno essere terminate** con tutti gli impianti elettrici e luci, la moquette e gli estintori, **entro la mattina del giorno 23 settembre** per il primo allestimento.
23. Sarà cura dell'appaltatore prevedere un servizio di pronto intervento qualora le condizioni meteo lo rendessero necessario ed, in particolar modo, la posa e rimozione delle barre antivento.
24. Sarà cura dell'appaltatore garantire l'integrità della moquette e dei manufatti installati a sua cura per tutta la durata della manifestazione.
25. Sarà cura dell'appaltatore nominare un coordinatore delle emergenze con formazione di legge, che potrà anche essere rappresentato da più soggetti. Il coordinatore è obbligato ad indire una riunione di coordinamento con i coordinatori della sicurezza nominati dai singoli partecipanti all'evento.

26. Predisposizione della relazione tecnica e del Piano di emergenza ed evacuazione per l'area di Piazza dell'Unità d'Italia.

27. I mezzi superiori a 3,5 ton dovranno essere scaricati nell'ingresso di via dell'Orologio tra il palazzo della Regione e l'Hotel Duchi D'Aosta e non transitare sulle canalette di scolo dell'acqua e sui faretti di piazza dell'Unità d'Italia.

28. Tutta l'area di Piazza dell'Unità d'Italia interessata alla zona di allestimento dovrà essere transennata a cura della ditta appaltatrice durante l'allestimento in modo da impedire l'accesso alla zona d'allestimento medesima e ciò dovrà essere fatto anche in fase di disallestimento.

29. La fornitura e allacciamento dell'energia elettrica dal 24 al 27 settembre.

Non rientrano nei contenuti del presente incarico:

- la progettazione della disposizione delle tensostrutture nell'area della piazza;
- il servizio di vigilanza notturna nei giorni dal 24 sera al 26 mattina di settembre 2026;
- la collaborazione con le Forze dell'ordine per assicurare l'ordine pubblico sul territorio;
- la fissazione degli orari delle manifestazioni;
- il servizio di pulizia sul territorio;
- l'individuazione delle aree interessate dallo svolgimento delle manifestazioni.

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla selezione singoli, imprese (anche individuali e cooperative), purché in possesso dei seguenti requisiti:

- abbiano maturato un'esperienza di gestione di attrezzature e spazi per eventi di almeno 12 mesi, anche non continuativi;
- dispongano di attrezzature ed arredi adeguati a svolgere l'attività nonché di personale esperto e qualificato per il montaggio e lo smontaggio delle strutture

Criteri di aggiudicazione

Una volta ricevute le manifestazioni di interesse, i soggetti verranno invitati a

formulare le proprie proposte attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale E-Appalti oppure MEPA.

Risulterà vincitore della selezione il partecipante che avrà presentato il preventivo economicamente più vantaggioso.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di un'unica proposta valida.

L'allestimento delle tensostrutture inizierà il giorno 17 settembre, il disallestimento dovrà essere concluso tassativamente entro il giorno 29 settembre.

I soggetti interessati possono inviare il preventivo **entro le ore 24 del giorno 30 MAGGIO 2026** all'indirizzo email comune.trieste@certgov.fvg.it riportando nell'oggetto la dicitura: PREVENTIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'EVENTO E ALLESTIMENTO DELLE TENSOSTRUTTURE – EVENTO NEXT EDIZIONE 2026.

Il Comune di Trieste si riserva di valutare se procedere all'indizione della procedura di affidamento del servizio, senza che ciò comporti impegno di risarcimento, indennizzo o di altra compensazione.

Avvertenze

Il presente avviso è finalizzato allo svolgimento di una consultazione di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale. Esso è da intendersi finalizzato esclusivamente a favorire la consultazione e partecipazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati ad operare con lo scrivente Servizio.

Presso gli enti competenti la stazione appaltante effettuerà i controlli sulle dichiarazioni presentate per tutta la durata di validità della procedura di cui alla presente consultazione di mercato.

Pubblicazione avviso

Il presente avviso è consultabile sul sito Internet del Comune di Trieste

www.comune.trieste.it nella sezione > Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti > Manifestazioni di interesse.

Tutte le informazioni potranno essere richieste al responsabile del procedimento dott.

Luca Berti al n. 0406754783 oppure all'indirizzo di posta elettronica

progettieducativi@comune.trieste.it

IL RESPONSABILE DI P.O.

dott. Luca Berti

Allegato : planimetria indicativa